

## UTRZYMANIE POTOKU KASZOWSKIEGO W KM 0+000 - 2+200, 4+050-4+075

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
<b>POTOK KASZOWSKI W KM 0+000-2+200 - prace utrzymaniowe</b>			
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m2	11.080,000
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0m	m2	11.080,000
3	Ręczne ścinanie odrostów faszyny, średniej gęstości, zrębkowanie z zagospodarowaniem we własnym zakresie i obowiązującymi przepisami	ha	0,320
4	Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości, zrębkowanie z zagospodarowaniem we własnym zakresie i obowiązującymi przepisami	ha	0,060
5	Oczyszczenie przepustów ramowych 2,0x2,0m z namotu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości	m	30,000
6	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> - ścięcie nawisów utrudniających swobodny przepływ wód	m3	1.056,000
7	Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno-inżynierskich	m2	3.200,000
<b>POTOK KASZOWSKI W KM 4+050-4+075 - prace utrzymaniowe</b>			
8	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup>	m3	33,000
9	Mechaniczne plantowanie równiarkami lub koparką	m2	125,000
10	Naprawa opasek z kieszek faszynowych o średnicy 15 cm	m	50,000