



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Cz. 1 i 2)

1. Część ogólna

1.1 Przedmiot i zakres prac dla części I :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z utrzymaniem koryta potoku Kleczanka w km 2+740-3+500 w msc. Klecza Dolna, gm. Wadowice, pow. wadowicki, woj. małopolskie. Planowane przedsięwzięcie obejmuje m.in. lokalne ręczne ścięcie i karczowanie zagajników średniej gęstości wraz z odwozem, ścięcie piłą mechaniczną drzew, lokalne wykopy jamiste, lokalne wykonanie zasypu wyrw na skarpach i w dnie (pod wyrwy denne). Wszystkie prace będą wykonywane z brzegu oraz koryta, a zanieczyszczenia powstałe w czasie prowadzenia prac należy zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowy zakres prac utrzymaniowych obejmuje łącznie:

W ramach robót przewidziano wykonanie następujących prac:

- lokalne ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości z odwozem w ilości 0,312 ha;
- ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm w ilości 3 szt.;
- ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55 cm w ilości 3 szt.;
- ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 56-65 cm w ilości 2 szt.;
- ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75 cm w ilości 1 szt.;
- ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy powyżej 75 cm w ilości 1 szt.;
- lokalne wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m³ na głębokości do 4,0 m w gruncie kategorii III-IV – skarpy w ilości 388,00 m³;
- lokalne roboty poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III – skarpy w ilości 194,00 m³;
- lokalne wykonanie narzutu kamiennego luzem z wyładunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego – skarpy w ilości 388,00 m³;
- lokalne wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m³ na głębokości do 4,0 m w gruncie kategorii III-IV – pod wyrwy denne w ilości 175,00 m³;
- lokalny zasyp wyrw dennych z kamienia ciężkiego lub średniego – skarpy w ilości 175,00 m³.

Prace należy wykonać zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o sposobie prowadzenia działań. **Prace należy prowadzić zgodnie z „Katalogiem dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych”.**

Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić wykonanie odłowu do Okręgu PZW Bielsko-Biała oraz wykonać inwentaryzację przyrodniczą. Z uwagi na możliwą ingerencję w koryto cieku podczas prac należy po konsultacji z nadzorem przyrodniczym zabezpieczyć jego fragment aby zapobiec wpływaniu ryb na teren prowadzonych prac po ich odłowieniu oraz maksymalnie zminimalizować okres mącenia wody i możliwość niszczenia lub uszkodzenia tarlisk czy zimowisk poprzez zastosowanie obejścia z grodzy czy siatek uniemożliwiających zwierzętom przedostanie się na obszar objęty działaniem - należy o tym fakcie poinformować PZW wcześniej. Zabrania się prowadzenia odłowów w czasie zimowania ryb tj. w okresie po 1 grudnia. Połowcy prowadzone będą za pomocą atestowanych przyrządów do elektrycznego odłowu ryb. Czas przetrzymywania złowionych osobników ograniczony zostanie do niezbędnego minimum, schwytane zwierzęta należy przenieść do miejsc

Nadzór Wodny Wadowice

ul. Polna 12, 34-100 Wadowice

tel.: 532 032 471 e-mail: nwWadowice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

zapewniających im właściwe warunki bytowania i uwzględniających bieżące potrzeby siedliskowe. Wówczas prace koparki mają być wykonywane w obecności PZW. W przypadku zauważenia organizmów żywych, zostaną one niezwłocznie przeniesione do potoku, poza obszar oddziaływania prac, w sposób niepowodujący ich zranienia lub zabicia. Działanie to powinno zmniejszyć wpływ robót na zwierzęta oraz zapewnić im dostateczną ochronę w przypadku gdy przebywać będą w zasięgu oddziaływania prowadzonych prac. A w przypadku występowania gatunków chronionych w korycie potoku takich jak np.: skójek, ślimaków winniczków czy płazów zostanie wystosowanych wniosek do RDOŚ o wydanie decyzji derogacyjnej na odłów przez przystąpieniem do prac. Zakres prac obejmuje lokalne ręczne ścięcie zagajników średniej gęstości, ścięcie piłą mechaniczną drzew obwód pnia: Wierzba Biała - 84 cm, 90 cm, 112 cm, Olcha Szara, 107 cm, 110 cm, 112 cm, 120 cm, 150 cm, 132 cm, 150 cm lokalne wykopy jamiste wykonane na odkład, lokalne roboty ziemne poprzeczne, lokalne wykonanie narzutu kamiennego na skarpach, lokalny zasyp wyrw dennych. Prace te wykonywane będą ręcznie i przy użyciu sprzętu mechanicznego, z brzegu i z koryta oraz przy użyciu ciężkiego sprzętu mechanicznego m.in. minikoparki lub koparki z brzegu oraz w korycie, ze względu na konieczność wykonania zasypu wyrw dennych. Zastosowany sprzęt będzie wykorzystywany w sposób racjonalny, emitowany hałas i zanieczyszczenia powietrza spalin od pracującego sprzętu będą miały charakter krótkotrwały. Podczas prowadzenia prac stosowane będą wyłącznie urządzenia sprawne technicznie, tak aby nie następowały niekontrolowane wycieki substancji napędowych, a tym samym zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego. Ponadto prace prowadzone będą tak, aby teren zajęty pod wykonanie robót był jak najmniej i możliwie najmniej narażony na ich oddziaływanie. Po zakończeniu realizacji zadania teren zostanie oczyszczony, uporządkowany i pozostawiony w stanie możliwie najbardziej zbliżonym do naturalnego.

Podczas realizacji prac będą stosowane rozwiązania zapewniające ochronę m.in. ichtiofauny w potoku poprzez odłów ryb. Prace będą prowadzone z zachowaniem ostrożności w celu uniknięcia mącenia wód oraz z zachowaniem ochrony ewentualnie mogących wystąpić ryb i płazów.

W ramach zadania zaplanowano działania z potrzeby ochrony wartości przyrodniczych tj. prace będą prowadzone pod stałym nadzorem przyrodniczym, w skład którego wchodzić będzie osoba posiadająca wykształcenie w zakresie ichtiologii, ornitologii. Równocześnie nadzór przyrodniczy w przypadku zaobserwowania w rejonie prac występowania gatunków chronionych wystąpi z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzyskanie decyzji derogacyjnej na ustępstwa wobec oznaczonych gatunków objętych ochronnie art. 56 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.(Dz.U. z 2021r. poz. 1098, 1718, z 2022 r. poz. 84). Niemniej jednak prace w obrębie koryta potoku będą prowadzone z zachowaniem wymogów ochrony środowiska w tym wód przed ew. zanieczyszczeniami. Prace będą prowadzone lokalnie, punktowo nie w kilku miejscach jednocześnie aby nie powodować kumulowania ewentualnego oddziaływania na środowisko.

Dodatkowo od wykonawcy wymaga się bezzwłocznego reagowania w przypadku stwierdzenia obserwowanego lub wysoce prawdopodobnego negatywnego wpływu prac na gatunki i siedliska podlegające ochronie oraz poinformowanie o tym Zamawiającego. W przypadku braku możliwości zmodyfikowania prac w sposób nie naruszający zakazów ochrony gatunkowej, Wykonawca przygotowuje materiały do decyzji derogacyjnej zgodnie z dostępnym wzorem na stronie RDOŚ. Przed przystąpieniem do karczowania zagajników, ścinania drzew oraz prac w obrębie koryta potoku, teren należy poddać kontroli na obecność gniazd gatunków chronionych. W przypadku stwierdzenia na terenie prowadzonych prac zwierząt będących pod ochroną, lub jeżeli prace skutkowałyby: zniszczeniem, zabiciem, uszkodzeniem osobników, zniszczeniem (choćby nie zajętych) nor, gniazd, tam, utrudnieniem dostępu do schronień, zniszczeniem jaj, skrzeku, kijanek, larw, zniszczeniem, uszczupleniem lub pogorszeniem siedliska, wypłoszeniem z miejsca noclegu, zimowania, rozmnażania, należy wstrzymać pracę i niezwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu. W ww. przypadku, należy w formie raportu wskazać gatunki występujące i zaproponować sposób prowadzenia prac nienaruszający zakazów ochrony gatunkowej. Raport należy przekazać do Dyrektora ZZ w Żywcu niezwłocznie (do 3 dni od stwierdzenia gatunków podlegających ochronie).

Wykonawca nadzoru przyrodniczego sporządzi sprawozdanie końcowe z prowadzenia nadzoru przyrodniczego podczas realizacji prac wraz z dokumentacją fotograficzną w ilość 1 egz. W formie papierowej + 1 egz. w formie elektronicznej zapisany na nośniku USB.

Obowiązki nadzoru przyrodniczego:

- wykonywanie czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ustawą a dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, wydanymi decyzjami/uzgodnieniami z zakresu ochrony przyrody, wytycznymi Zamawiającego,

- kontrola placu budowy nie rzadziej jak raz w tygodniu,
- przeprowadzenie monitoringu przed wejściem wykonawcy na teren budowy w tym pod kątem obecności chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk, miejsc rozmnażania albo czasowego przebywania zarówno w strefie korytowej jak i strefie zalewowej rzeki,
- uzgadnianie, proponowanie i nadzorowanie stosowania rozwiązań łagodzących negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze;
- przygotowanie raportu z przeprowadzonych prac (raport powinien zawierać m.in. informacje nt. lokalizacji prac budowlanych, opisu metodyki, wg której sprawowany był nadzór przyrodniczy, wskazanie dat pobytu na placu budowy, opisanie zastosowanych metod w celu niedopuszczenia do powstania szkód w środowisku, dokumentację fotograficzną ze wszystkich etapów realizacji zadania, opis zinwentaryzowanych gatunków chronionych, zalecenia i podjęte działania mające na celu aktywną ochronę gatunków chronionych roślin i zwierząt w trakcie realizowanych prac wraz z dokumentacją fotograficzną stanowisk gatunków chronionych wykonaną przed rozpoczęciem prac, w trakcie i po ich zakończeniu).

Wykonawca prac jest zobowiązany do przedłożenia po przekazaniu terenu, a przed rozpoczęciem robót w korycie dokumentu potwierdzającego dokonanie odłowu ryb przez uprawnione osoby (protokół zawierający informacje o gatunkach i ilości odłowionych ryb lub innych organizmów wodnych), jak również raportu z inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej przed przystąpieniem do robót przez nadzór przyrodniczy. Brak powyższych dokumentów skutkować będzie wstrzymaniem prac w korycie z winy Wykonawcy.

Lokalizacja: m. Klecza Dolna, gm. Wadowice, pow. wadowicki, woj. małopolskie

Termin wykonania prac – zgodnie z kryterium wskazanym w formularzu ofertowym.

Organizacja robót dla II części:

Prace, których wykonanie należy do zobowiązań kontraktowych Wykonawcy, mieszczące się w cenie asortymentów robót :

- Roboty pomiarowe dla potrzeb wykonania robót.
- Działania ochronne i zapobiegawcze stosownie do wymagań BHP.
- Zabezpieczenie terenu dla wykonywanej roboty.
- Wynajęcie terenu, opłaty dzierżawne oraz urządzenie i likwidacja zaplecza prac.
- Wszelkie koszty związane z dostarczeniem wody i energii elektrycznej na teren robót wraz z kosztami ich zużycia, wykonanie dokumentacji fotograficznej przed przystąpieniem, w trakcie i po zakończeniu prac, jako załącznik do operatu powykonawczego.
- W przypadku korzystania z gruntów nie stanowiących własność Zleceniodawcy na czas transportu, przejazdu, organizacji zaplecza robót oraz miejsca składowania materiałów, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie zgód właścicieli tych gruntów na ich użytkowanie.

1.2 Przedmiot i zakres prac dla części II :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z utrzymaniem potoku Bez nazwy w km 0+490-0+530 w msc. Inwałd, gm. Andrychów, pow. wadowicki, woj. małopolskie. Planowane przedsięwzięcie obejmuje m.in. lokalne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości, lokalne usunięcie zatorów

ziemnych z dna potoku oraz wykopy pod narzut kamienny. Wszystkie prace będą wykonywane z brzegu a zanieczyszczenia powstałe w czasie prowadzenia prac należy zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowy zakres prac utrzymaniowych obejmuje łącznie:

W ramach robót przewidziano wykonanie następujących prac:

- lokalne ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości z odwozem w ilości 0,004 ha;
- lokalne usunięcie zatorów ziemnych, lokalne ścięcie nawisów ziemnych, złożenie urobku poza górną krawędź skarpy w ilości 18,00 m³,
- lokalne wykopy jamiste wykonane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m³ na głębokości do 4,0 m w gruncie kategorii III-IV w ilości 60,00 m³,
- lokalne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III w ilości 60,00 m³
- wykonanie narzutu kamiennego luzem z wyładunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego w ilości 200,00 m³,
- transport lądowy na odległość do 0,5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym kamienia w ilości 400,00 t.

Prace należy wykonać zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o sposobie prowadzenia działań wyszczególnionych w postanowieniu znak: OP.670.267.2022.GZ z dnia 15.09.2022 r.

Prace należy prowadzić zgodnie z „Katalogiem dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych”.

Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić wykonanie odłowu do Okręgu PZW Bielsko-Biała oraz wykonać inwentaryzację przyrodniczą. Z uwagi na możliwą ingerencję w koryto cieku podczas prac należy po konsultacji z nadzorem przyrodniczym zabezpieczyć jego fragment aby zapobiec wpływaniu ryb na teren prowadzonych prac po ich odłowieniu oraz maksymalnie zminimalizować okres męczenia wody i możliwość niszczenia lub uszkodzenia tarlisk czy zimowisk poprzez zastosowanie obejścia z grodzy czy siatek uniemożliwiających zwierzętom przedostanie się na obszar objęty działaniem - należy o tym fakcie poinformować PZW wcześniej. Zabrania się prowadzenia odłowów w czasie zimowania ryb tj. w okresie po 1 grudnia. Połowy prowadzone będą za pomocą atestowanych przyrządów do elektrycznego odłowu ryb. Czas przetrzymywania złowionych osobników ograniczony zostanie do niezbędnego minimum, schwytane zwierzęta należy przenieść do miejsc zapewniających im właściwe warunki bytowania i uwzględniających bieżące potrzeby siedliskowe. Wówczas prace koparki mają być wykonywane w obecności PZW. W przypadku zauważenia organizmów żywych, zostaną one niezwłocznie przeniesione do potoku, poza obszar oddziaływania prac, w sposób niepowodujący ich zranienia lub zabicia. Działanie to powinno zmniejszyć wpływ robót na zwierzęta oraz zapewnić im dostateczną ochronę w przypadku gdy przebywać będą w zasięgu oddziaływania prowadzonych prac. A w przypadku występowania gatunków chronionych w korycie potoku takich jak np.: skójek, ślimaków winniczków czy płazów zostanie wystosowanych wniosek do RDOŚ o wydanie decyzji derogacyjnej na odłów przez przystąpieniem do prac. Zakres prac obejmuje lokalne ręczne ścięcie zagajników średniej gęstości, lokalne usunięcie zatorów z dna potoku wraz ze ścięciem nawisów ziemnych, lokalne wykopy jamiste wraz z wykonaniem narzutu kamiennego na skarpach i w dnie. Prace te wykonywane będą ręcznie i przy użyciu sprzętów mechanicznych. Zastosowany sprzęt będzie wykorzystywany w sposób racjonalny, emitowany hałas i zanieczyszczenia powietrza spalin od pracującego sprzętu będą miały charakter krótkotrwały. Podczas prowadzenia prac stosowane będą wyłącznie urządzenia sprawne technicznie, tak aby nie następowały niekontrolowane wycieki substancji napędowych, a tym samym zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego. Ponadto prace prowadzone będą tak, aby teren zajęty pod wykonanie robót był jak najmniej i możliwie najmniej narażony na ich oddziaływanie.

Po zakończeniu realizacji zadania teren zostanie oczyszczony, uporządkowany i pozostawiony w stanie możliwie najbardziej zbliżonym do naturalnego. Podczas realizacji prac będą stosowane rozwiązania zapewniające ochronę m.in. ichtiofauny w potoku poprzez odłów ryb. Prace będą prowadzone z zachowaniem ostrożności w celu uniknięcia mącenia wód oraz z zachowaniem ochrony ewentualnie mogących wystąpić ryb i płazów. W ramach zadania zaplanowano działania z potrzeby ochrony wartości przyrodniczych tj. prace będą prowadzone pod stałym nadzorem przyrodniczym, w skład którego wchodzić będzie osoba posiadająca wykształcenie w zakresie ichtiologii, ornitologii.

Równocześnie nadzór przyrodniczy w przypadku zaobserwowania w rejonie prac występowania gatunków chronionych wystąpi z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzyskanie decyzji derogacyjnej na ustępstwa wobec oznaczonych gatunków objętych ochronie art. 56 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2021r. poz. 1098, 1718, z 2022 r. poz. 84). Niemniej jednak prace w obrębie koryta potoku będą prowadzone z zachowaniem wymogów ochrony środowiska w tym wód przed ew. zanieczyszczeniami.

Prace będą prowadzone lokalnie, punktowo nie w kilku miejscach jednocześnie aby nie powodować kumulowania ewentualnego oddziaływania na środowisko. Dodatkowo od wykonawcy wymaga się bezzwłocznego reagowania w przypadku stwierdzenia obserwowanego lub wysoce prawdopodobnego negatywnego wpływu prac na gatunki i siedliska podlegające ochronie oraz poinformowanie o tym Zamawiającego. W przypadku braku możliwości zmodyfikowania prac w sposób nie naruszający zakazów ochrony gatunkowej, Wykonawca przygotowuje materiały do decyzji derogacyjnej zgodnie z dostępnym wzorem na stronie RDOŚ. Przed przystąpieniem do karczowania zagajników oraz prac w obrębie koryta potoku, teren należy poddać kontroli na obecność gniazd gatunków chronionych. W przypadku stwierdzenia na terenie prowadzonych prac zwierząt będących pod ochroną, lub jeżeli prace skutkowałyby: zniszczeniem, zabiciem, uszkodzeniem osobników, zniszczeniem (choćby nie zajętych) nor, gniazd, tam, utrudnieniem dostępu do schronień, zniszczeniem jaj, skrzeku, kijanek, larw, zniszczeniem, uszczupleniem lub pogorszeniem siedliska, wypłoszeniem z miejsca noclegu, zimowania, rozmnażania, należy wstrzymać pracę i niezwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu. W ww. przypadku, należy w formie raportu wskazać gatunki występujące i zaproponować sposób prowadzenia prac nienaruszający zakazów ochrony gatunkowej. Raport należy przekazać do Dyrektora ZZ w Żywcu niezwłocznie (do 3 dni od stwierdzenia gatunków podlegających ochronie).

Wykonawca nadzoru przyrodniczego sporządzi sprawozdanie końcowe z prowadzenia nadzoru przyrodniczego podczas realizacji prac wraz z dokumentacją fotograficzną w ilość 1 egz. W formie papierowej + 1 egz. w formie elektronicznej zapisany na nośniku USB.

Obowiązki nadzoru przyrodniczego:

- wykonywanie czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ustawą a dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, wydanymi decyzjami/uzgodnieniami z zakresu ochrony przyrody, wytycznymi Zamawiającego,

- kontrola placu budowy nie rzadziej jak raz w tygodniu,
- przeprowadzenie monitoringu przed wejściem wykonawcy na teren budowy w tym pod kątem obecności chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk, miejsc rozmnażania albo czasowego przebywania zarówno w strefie korytowej jak i strefie zalewowej rzeki,
- uzgadnianie, proponowanie i nadzorowanie stosowania rozwiązań łagodzących negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze;
- przygotowanie raportu z przeprowadzonych prac (raport powinien zawierać m.in. informacje nt. lokalizacji prac budowlanych, opisu metodyki, wg której sprawowany był nadzór przyrodniczy, wskazanie dat pobytu na placu budowy, opisanie zastosowanych metod w celu niedopuszczenia do powstania szkód w środowisku, dokumentację fotograficzną ze wszystkich etapów realizacji zadania, opis zinwentaryzowanych gatunków chronionych, zalecenia i podjęte działania mające na celu aktywną ochronę gatunków chronionych

roślin i zwierząt w trakcie realizowanych prac wraz z dokumentacją fotograficzną stanowisk gatunków chronionych wykonaną przed rozpoczęciem prac, w trakcie i po ich zakończeniu).

Wykonawca prac jest zobowiązany do przedłożenia po przekazaniu terenu, a przed rozpoczęciem robót w korycie dokumentu potwierdzającego dokonanie odłowu ryb przez uprawnione osoby (protokół zawierający informacje o gatunkach i ilości odłowionych ryb lub innych organizmów wodnych), jak również raportu z inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej przed przystąpieniem do robót przez nadzór przyrodniczy. Brak powyższych dokumentów skutkować będzie wstrzymaniem prac w korycie z winy Wykonawcy.

Lokalizacja: m. Inwałd, gm. Andrychów, pow. wadowicki, woj. małopolskie

Termin wykonania prac – zgodnie z kryterium wskazanym w formularzu ofertowym

Organizacja robót dla II części:

Prace, których wykonanie należy do zobowiązań kontraktowych Wykonawcy, mieszczące się w cenie asortymentów robót :

- Roboty pomiarowe dla potrzeb wykonania robót.
- Działania ochronne i zapobiegawcze stosownie do wymagań BHP.
- Zabezpieczenie terenu dla wykonywanej roboty.
- Wynajęcie terenu, opłaty dzierżawne oraz urządzenie i likwidacja zaplecza prac.
- Wszelkie koszty związane z dostarczeniem wody i energii elektrycznej na teren robót wraz z kosztami ich zużycia, wykonanie dokumentacji fotograficznej przed przystąpieniem, w trakcie i po zakończeniu prac, jako załącznik do operatu powykonawczego.
- W przypadku korzystania z gruntów nie stanowiących własność Zleceniodawcy na czas transportu, przejazdu, organizacji zaplecza usługi oraz miejsca składowania materiałów, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie zgód właścicieli tych gruntów na ich użytkowanie.

p.o. KIEROWNIKA
Nadzoru Wodnego Wadowice

Patrycja Kruk
Patrycja Kruk