

Przedmiar			
Zabudowa wyrwy w km 32+000 rz. Widawy			
Lp	Rodzaj, zakres i opis robót	Jednostka miary	Ilość
1	Wykonanie palisady wbitej na głębokość ok. 2,00m z kołków o średnicy 10-12cm i długości 2,5m, rozstaw kołków 0,5 m	m	125
2	Wykonanie palisady wbitej na głębokość ok 1,0m z kołków długości 1,5m, o średnicy 6÷8cm - II rząd, rozstaw kołków 2,0m	m	125
3	Wykonanie faszynady o wysokości 50cm i grubości 30 cm	m	125
4	Zabudowa wyrwy - wykonanie nasypu, skarpowanie	m ³	350
5	Zakup gruntu na zabudowę wyrwy wraz z dowozem do miejsca prac		175
6	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna cieków	m ²	800
7	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.ponad 2,0 m	m ²	800
8	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 %	m ²	600
9	Udrożnienie koryta - usunięcie naniesinowego materiału z rejonu brzegu prawegowraz z wywozem i utylizacją	m ³	300
10	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm	m ²	500
11	Wywóz i utylizacja gruntu z udrożnienia rzeki	m ³	125
12	Wywóz usuniętej roślinności wraz z utylizacją	m ³	50

mgr inż. Aleksander Nych
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej nr DOS/0338/PWEKb/17
inżynierskiej hydrotechnicznej nr DOS/0472/PWBH/17