

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty na zadaniu pn.: „Prace utrzymaniowe cieku Chudowskiego w km 0+000-1+187 w m. Przyszowice, gm. Gierałtowice”.

Wspólny Słownik Zamówień CPV (kod oraz opis):

Główny przedmiot: 45246400-7 – Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

VAT 23%

Roboty będą polegały m. innymi na:

- ręcznym wykoszeniu porostów gęstych, twardych ze skarp cieku wraz z wygrabieniem;
- ręcznym wykoszeniu porostów gęstych, twardych z dna cieku wraz z wygrabieniem;
- hakowaniu roślin korzeniących się w dnie;
- ręcznym ścinaniu zakrzaczeń wraz z oczyszczeniem terenu po wycinie z wywiezieniem;
- udroźnieniu koryta poprzez wykop gruntu z dna cieku wraz z wywozem urobku na odległość do 3 km;

Powyższe zadanie polegać będzie na wykonaniu konserwacji koryta cieku w celu zapewnienia stabilności i drożności koryta oraz swobodnego spływu wód.

Zakres prac należy wykonać z należytą starannością zgodnie z przedmiarem robót, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami oraz sztuką budowlaną.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia z podaniem lokalizacji określa:

- przedmiar robót,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac z zakresu utrzymania wód oraz remontu lub konserwacji urządzeń wodnych,
- mapa sytuacyjna z naniesioną lokalizacją robót do wykonania.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt uzyskać stosowne zezwolenia na transport po przyległych drogach, komunikacji między brzegami po istniejących mostach, przepustach na czas realizacji robót. Transport należy dostosować do nośności i klasy dróg. Wszelkie koszty związane z transportem sprzętu na teren budowy ponosi Wykonawca. Obowiązkiem wykonawcy jest usuwanie na bieżąco i na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń oraz uszkodzeń spowodowanych przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa drogowego, Wykonawca uzyska zezwolenie właściciela drogi na zajęcia pasa drogowego i pokryje koszty z tym związane.

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do należytego stanu i porządku teren budowy, ww. infrastrukturę oraz sąsiednie nieruchomości, o ile korzystał z nich w trakcie realizacji robót. Prace te należy wykonać w zakresie umożliwiającym ich właścicielom oraz użytkownikom korzystanie z nich na dotychczasowych zasadach.

Termin wykonania zamówienia:

Data rozpoczęcia realizacji zamówienia: **do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy,**

Data wykonania zamówienia: **do 4 tygodni od daty przekazania terenu.**