OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla zadania pn:

Część 2 - Montaż dwóch klimatyzatorów w budynku Gospodarstwa Rybackiego Świnna Poręba

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż systemu klimatyzacji (klimatyzatorów) dla 2 lokalizacji (pomieszczeń biurowych) w budynku Rybaczówki, Świnna Poręba 85.
2. Jednostki wewnętrzne naścienne muszą być wyposażone w sterownik bezprzewodowy. Instalacja musi być prowadzona w korytach kablowych.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu przedmiotowego przebiegu systemu klimatyzacji z naniesieniem instalacji elektrycznej. Parametry jednostek naściennych wewnętrznych, jednostek zewnętrznych muszą wynikać z dokumentacji projektowej.
4. Wymagane parametry urządzeń:

- minimalna wydajność chłodzenia 4,0 kW (ostateczna moc zainstalowanych urządzeń powinna wynikać z wykonanego wcześniej projektu)
- Moc urządzeń powinna być dostosowana do wielkości pomieszczeń które mają być chłodzone/grzanie i wynikać z projektu.
- klasa energetyczna chłodzenie/grzanie -A/A,
- poziom hałasu nie wyższy niż 40 dB.

5. Odprowadzanie skroplin ma się odbywać rurkami z pcv z wykorzystaniem pompek do istniejącej kanalizacji sanitarnej z zamontowaniem syfonów wodnych. W przypadku braku możliwości wykorzystania instalacji kanalizacji sanitarnej Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym sposób odprowadzenia skroplin.

6. Wykonawca musi posiadać Certyfikat Producenta upoważniający do montażu i serwisu gwarancyjnego oferowanego systemu klimatyzacji.

7. Zestawienie pokoi wraz z ich powierzchnią dla montażu klimatyzatorów na I piętrze Rybaczówki (2 lokalizacje):

- **lokalizacja nr 1:** pokój 2-os +pokój dzienny z aneksem kuchennym+wiatrołap+łazienka – powierzchnia ogółem **34,42m^2** (12,63+14,82+3,12+3,85)
- **lokalizacja nr 2**:dyżurka+łazienka - powierzchnia ogółem **17,78m^2**; (15,17+2,61)

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (piętro):
-okładzina drewniana na ruszcie 5cm
-styropian 5cm
-ściana jednowarstwowa Porotherm 38cm na zaprawie termizolacyjnej
-tynk wewnętrzny.
ŚCIANY WEWNĘTRZNE (piętro):
kartonowo-gipsowe 7cm, 12cm i 25cm.

8. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni:

1. montaż rusztowań na czas prowadzenia robót (w przypadku wystąpienia takiej konieczności ich montażu);
2. wywóz i utylizację materiałów po wykonanych robotach montażowych;
3. przestawienie mebli i urządzeń biurowych na czas robót wraz z zabezpieczeniem oraz ponownym ustawieniem po montażu;
4. zabezpieczenie folią,

5. zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem podczas prac;
6. uporządkowanie terenu prac na każdym etapie robót;

9. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcy gwarancji na cały przedmiot zamówienia, czyli zarówno na urządzenia, jak i na wszystkie wykonane prace.
10. Dostarczona zostanie niezbędna dokumentacja, instrukcja obsługi urządzeń karty gwarancyjne.

Termin wykonania zamówienia – 14 dni kalendarzowych, licząc od daty podpisania umowy.
Kontakt do osoby w miejscu lokalizacji (w sprawie wizji w terenie oraz montażu urządzenia):

1. Mariusz Grabowski – tel. 532 032 523
2. Piotr Sobieszczyk – tel. (33) 87 61 479