Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykopy i wywóz osuniętego gruntu oraz ściągnięcie warsty pod kosze i geokratę skarpa 50x8x0,0,3m = 120m3 podnóże skarpy pod kosze 50x1,0x0,5=25m3 145	m3 m3	 145.000	
				RAZEM	145.000
2	KNR 2-11 0413-02	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5.0x2.0x0.5 m 50m x 1,0 x 1,0 = 50m3 50	m3 m3	 50.000	
				RAZEM	50.000
3	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - przewóz zebranej ziemi i ułożenie na skarpie wyrównanie nierówności pod geokratę. 145	m3 m3	 145.000	
				RAZEM	145.000
4	KNR 2-01 0506-01	Plantowanie skarp wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III - pod geowłókninę. skarpy - 50m x 8 = 400m2 400	m2 m2	 400.000	
				RAZEM	400.000
5	KNNR-W 10 2111-01	Umacnianie skarp wykopów i nasypów geowłókniną. 400	m2 m2	 400.000	
				RAZEM	400.000
6	KNR 9-11 0102-04 analogia	Wzmacnianie skarp geokratami o wysokości 20 cm 50m x 8m = 400m2 400	m2 m2	 400.000	
				RAZEM	400.000

STARSZY SPECJALISTA
Janusz Pławecki

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 9363 Użytkownik: Kędzierzyn