

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego KR.ROZ.2811.746.2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„ Utrzymanie koryta potoku Malecki”

1. Część ogólna

1.1 Przedmiot i zakres prac - „Utrzymanie koryta potoku Malecki „

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot utrzymaniowych koryta potoku Malecki w km 0+000 – 3+200 polegających na wykoszeniu skarp z wygrabieniem, lokalnej ręcznej wycince zakrzaczeń z rozdrobnieniem i wywozem zrąbków i oczyszczeniem terenu z pozostałości po wycince, udroźnieniu koryta potoku, lokalnym usunięciu przetamowań w dnie potoku oraz ścięciem nawisów, w celu zapewnienia prawidłowego przepływu wód. Planowane przedsięwzięcie częściowo zlokalizowane jest częściowo w km 0+000 – 1+120, 1+800 – 1+900) na obszarach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5 i 7-9 ustawy o ochronie przyrody tj. na obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Soły. Wszystkie prace będą wykonywane z brzegu oraz ręcznie w korycie potoku w obrębie istniejących budowli hydrotechnicznych i komunikacyjnych a zanieczyszczenia powstałe w czasie prowadzenia prac, w tym pozostałości po wycince, należy zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami

Dla przedmiotowego zadania planowany jest następujący zakres prac:

1. ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp potoku z wygrabieniem – 23 600 m²,
2. ręczna wycinka lokalnych zakrzaczeń – 0,020 ha,
3. mechaniczne rozdrobnienie wyciętych zakrzaczeń – 8,6 mp,
4. wywóz zrąbków – 2,8 mp,
5. oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince – 200,00 m²,
6. udroźnienie koryta, usunięcie lokalnych przetamowań w dnie potoku, ścięcie nawisów, z wywozem urobku – 547,00 m³,
7. roboty ziemne w obrębie budowli komunikacyjnych – 70,0 m³
8. nadzór przyrodniczy.

Realizacja prac obejmuje wykonanie prac określonych w kosztorysie ofertowym oraz prac towarzyszących wynikających ze specyfiki zadania. W tym uzyskanie pozwoleń od właścicieli nieruchomości na dojazd do miejsca prac, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, uzgodnień z zarządcą drogi i sieci, poniesienie opłat z tytułu przyjęcia odpadów na wysypisko.

Ewentualne szkody wynikłe z realizacji prac i ich usunięcie leży po stronie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, w tym także ewentualne roszczenia osób trzecich w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

Po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany i pozostawiony w stanie możliwie najbardziej zbliżonym do naturalnego.

W trakcie realizacji prac należy wykonać dokumentację fotograficzną dokumentującą stan przed przystąpieniem do prac, w trakcie i po ich zakończeniu.

Prace należy wykonać zgodnie z zgłoszonym przez PGW Wody Polskie Nadzór Wodny Kęty do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie sposobem prowadzenia działań wyszczególnionych w postanowieniu znak: OP. 670.293.2022.GZ z dnia: 07.10.2022 r.

Prace należy prowadzić zgodnie z „Katalogiem dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych”.

Przed przystąpieniem do prowadzenia prac należy powiadomić Zarząd Okręgu PZW Okręg w Bielsku-Białej, podając termin i zakres prac w celu przeprowadzenia odłowu.

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać inwentaryzację przyrodniczą oraz dokonać odłowu ryb. Protokół z odłowu ryb oraz raport z inwentaryzacji przyrodniczej należy dostarczyć do Zarządu Zlewni żywiec celem weryfikacji i akceptacji.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór przyrodniczy przez cały okres realizacji zamówienia, polegający na monitorowaniu gatunków chronionych roślin i zwierząt jak również zgodnie z wydanym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o braku sprzeciwu, lub z ewentualnymi decyzjami derogacyjnymi uzyskanymi w trakcie prowadzenia prac. W skład nadzoru przyrodniczego winny wchodzić osoby posiadające wykształcenie kierunkowe w zakresie ichtiologii, herpetologii, ornitologii. Przed przystąpieniem do wycinki zakrzaczeń, należy poddać je kontroli na obecność gniazd ptaków. W przypadku zaobserwowania w rejonie prac występowania gatunków chronionych wystąpi z wnioskiem do RDOŚ w Krakowie o uzyskanie decyzji derogacyjnej na odstępstwa wobec gatunków objętych ochroną.

Dodatkowo od wykonawcy wymaga się bezzwłocznego reagowania w przypadku stwierdzenia obserwowanego lub wysoce prawdopodobnego negatywnego wpływu prac na gatunki i siedliska podlegające ochronie oraz poinformowanie o tym Zamawiającego. W przypadku braku możliwości zmodyfikowania prac w sposób nie naruszający zakazów ochrony gatunkowej, Wykonawca przygotowuje materiały do decyzji derogacyjnej zgodnie z dostępnym wzorem na stronie RDOŚ.

Prace należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej w godz. 06:00 – 22:00 w sposób maksymalnie ograniczający mącenie wody (prace należy prowadzić z uwzględnieniem przerw pomiędzy kolejnymi zmąceniami wód, tj. do 5 godzin dziennie). Ponadto prace należy prowadzić tak, aby teren zajęty pod wykonanie prac był jak najmniejszy i możliwie najmniej narażony na ich oddziaływanie. Sprzęt należy wykorzystywać w sposób racjonalny, tak aby emitowany hałas i zanieczyszczenia powietrza spalinami od pracującego sprzętu będą miały charakter krótkotrwały. Jednocześnie zastosowany sprzęt ma być sprawny technicznie nie powodujący zanieczyszczeń środowiska gruntowo- wodnego.

W przypadku zauważenia w wydobytym urobku organizmów żywych należy przenieść je do potoku poza obszar oddziaływania prac, w sposób niepowodujący ich zranienia.

Wykonawca nadzoru przyrodniczego sporządzi sprawozdanie końcowe z prowadzenia nadzoru przyrodniczego podczas realizacji prac wraz z dokumentacją fotograficzną w ilość 2 egz. w formie papierowej + 1 egz. w formie elektronicznej zapisany na nośniku usb.

Lokalizacja: m. Malec, gm. Kęty, pow. oświęcimski, woj. małopolskie

Termin wykonania prac –zgodnie z kryterium wskazanym w formularzu ofertowym

Organizacja prac dla części:

Prace, których wykonanie należy do zobowiązań kontraktowych Wykonawcy, mieszczące się w cenie asortymentów prac:

- Roboty pomiarowe dla potrzeb wykonania usługi,
- Działania ochronne i zapobiegawcze stosownie do wymagań BHP,
- Zabezpieczenie terenu dla wykonywanej usługi,
- Wynajęcie terenu, opłaty dzierżawne oraz urządzenie i likwidacja zaplecza prac

- Wszelkie koszty związane z dostarczeniem wody i energii elektrycznej na teren prac wraz z kosztami ich zużycia, wykonanie dokumentacji fotograficznej przed przystąpieniem, w trakcie i po zakończeniu prac, jako załącznik do operatu powykonawczego,
- W przypadku korzystania z gruntów niestanowiących własność Zleceniodawcy na czas transportu, przejazdu, organizacji zaplecza usługi oraz miejsca składowania materiałów, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie zgód właścicieli tych gruntów na ich użytkowanie.
- Kosztorys powykonawczy końcowy
- Zgłoszenie do odbioru prac
- Dokumentacja fotograficzna