

Opis robót:

1. Zadanie:

Roboty utrzymaniowe na potoku Raclawka km 3+500 - 7+000 m. Janowiczki, Raclawice, gmina Raclawice.

45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

2. Lokalizacja:

Prace objęte przedmiarem i kosztorysem zlokalizowane są na potoku Raclawka w miejscowościach Janowiczki, Raclawice, gmina Raclawice, powiat miechowski.

3. Wykonanie robót:

Prace będą polegały na wykonaniu udroźnienia koryta potoku poprzez wykonanie robót ziemnych - usunięcie zatorów i przetamowań utrudniających swobodny przepływ wód w korycie potoku (gałęzie, korzenie, gruz, rumosz, namuł, śmieci) przy użyciu sprzętu mechanicznego (koparka) oraz ręcznie szerokość dna 0,80 - 1,20 m, głębokość ok. 1,5 m z rozplantowaniem wzdłuż skarp ciekłu materiału z udroźnienia oraz częściowym wywiezieniem materiału z udroźnienia i śmieci.

Szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót.

Uwagi: przedmiotowe zadanie należy wykonać pod nadzorem przyrodniczym, który należy uwzględnić w kosztach oferty.

4. Drogi technologiczne:

Do przedmiotowych robót dojazd po drogach gminnych utwardzonych i nieutwardzonych oraz drogach polnych nieutwardzonych.

Należy uwzględnić w kosztach oferty koszty związane z dojazdem do potoku po gruntach prywatnych na czas wykonywania robót (t.j. opłaty za zajęcie pasa terenu części działki, odszkodowania za zniszczone uprawy, rekultywacje terenu).

5. Sprzęt:

- szpadle, łopaty, grabie
- kosy spalinowe
- piły spalinowe, młot pneumatyczny
- rękaw do gałęzi,
- koparka,
- ciągnik z przyczepą

6. Termin wykonania - przewidywany czas trwania 10 dni

SPECJALISTA

Mariusz Gołąb

KIEROWNIK
Nadzoru Wodnego w Proszowicach

Stanisław Kmieć