

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Remont dachów budynków stacji pomp Górecko, Ludziszawice i Nowe Polichno”

Kod CPV: 45261910-6 Naprawa dachów

Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa
Zarząd Zlewni w Pile ul. Motylewska 7, 64-920 Piła

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów dachów stacji pomp w Górecku, Ludziszawicach i Nowym Polichnie zgodnie z przedmiarem robót.
2. Lokalizacja:
 - Stacja pomp Górecko - GÓRECKO, 66-505 GOŚCIMIEC,
 - Stacja pomp Ludziszawice - LUDZISŁAWIECE, 66-431 LUDZISŁAWICE,
 - Stacja pomp Nowe Polichno - NOWE POLICHNO, 66-431 NOWE POLICHNO.
3. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia,. Wyklucza się możliwość roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny zawartej w ofercie.
4. Termin zamówienia
Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.
Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na termin 3 tygodni od dnia podpisania umowy.
5. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa przedmiar robót:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m2		
		450	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
2	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym	m2		
		450	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
3	KNR 0-22 0529-03	Obróbki dachowe wiazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb ob-wodu		
		5	mb ob-wodu	5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4	kalkulacja indywidualna	Dojazd i transport materiałów - kwota bezsporna. W przypadku poniesienia wyższych kosztów konieczne przedstawienie faktury za dojazd z wyszczególnieniem ilości przejechanych kilometrów	km		
		100	km	100,000	
				RAZEM	100,000
5	KNR-W 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
6	NNRNKB 202 1611a-01	(z.V) Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wys. do 4 m - dodatek za transport pionowy ponad pierwszą kondygnację	m/1 kol.		
		2 *3	m/1 kol.	6,000	
				RAZEM	6,000