

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie publiczne - WR.ROZ.2710.9.2023

„Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze”.

Zamówienie podzielone jest na 7 części:

Część 1 - Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim

Wały przeciwpowodziowe:

- Raduszczy Stary - Kosarzyn w km 0+000-10+500; 16+250-20+000
- Miłków - Krzesin w km 0+000-4+000.

Część 2 - Nadzór Wodny w Nowej Soli i w Bytomiu Odrzańskim

Wały przeciwpowodziowe:

- L8A Bytom Odrzański w km 0+555- 2+595
- L8 Bytom Odrzański w km 0+000- 0+800
- P6 Stany - Lipiny w km 0+000- 6+100
- L11 Bobrowniki w km 2+550- 11+000
- L9 Kiełcz - Nowa Sól w km 0+000- 4+675
- L7 Drogomil w km 0+000- 1+700.

Część 3 - Nadzór Wodny w Słubicach

Wały przeciwpowodziowe:

- rzeki Odry Słubice-Kostrzyn n/O w km 4+500-33+705
- rzeki Odry, odc. Rybocice-Świecko w km 0+000-5+080
- rzeki Ilanki, odc. Rybocice-Świecko w km 0+000-3+757.

Część 4 - Nadzór Wodny w Słubicach

Wały przeciwpowodziowe:

- rzeki Odry, odc. W-1 Rąpice-Urad w km 0+000-18+500
- rzeki Odry, odc. W-1 Miłków-Krzesin w km 4+000-5+000
- Wał wsteczny Kanału Cybinka w km 0+000-7+300.

Część 5 - Nadzór Wodny w Sulechowie

- Wał przeciwpowodziowy Pomorsko - Bródki w km 0+000-11+070, 0+000-1+870.

Część 6 - Nadzór Wodny w Zielonej Górze

Wały przeciwpowodziowe:

- Kanał Zimny Potok w km 0+200-3+900
- Kanał Zimny Potok w km 0+000-3+200
- Rzeki Odry Wielobłota - Leśna Góra w km 0+000-12+500
- Rzeki Odry, Tarnawa w km 0+000-4+300, 0+000-0+220, 0+000-0+530, 0+000-0+450
- Rzeki Odry, Dąbrowa - Miłsko w km 0+000-6+000, 0+000-0+700
- Rzeki Odry Ciemnice - Szczawno w km 0+000-4+000
- Rzeki Odry, Leśna Góra - Laski w km 12+500-36+600.

Część 7 - Nadzór Wodny w Zielonej Górze

Wały przeciwpowodziowe:

- Kanał Zimny Potok W-16 L w km 0+000-1+515
- Kanał Zimny Potok W-17 P w km 0+000-1+515.

2. Opis przedmiotu zamówienia (art. 99-103 ustawy Pzp):

Przedmiot zamówienia stanowią usługi polegające na koszeniu wałów przeciwpowodziowych położonych na terenie działania Nadzorów Wodnych w Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli i Bytomiu Odrzańskim, Słubicach, Sulechowie oraz Zielonej Górze z podziałem na zadania i części.

Wały przeciwpowodziowe objęte zamówieniem będą **koszone jednokrotnie**.

Zamawiający zastrzega, że mechaniczne wykaszanie roślinności na wałach objętych zamówieniem może się odbywać wyłącznie przy użyciu kosiarek bijakowych.

Część 1 - Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim

Wały przeciwpowodziowe:

- Raduszc Stary - Kosarzyn w km 0+000-10+500; 16+250-20+000, gmina: Krosno Odrzańskie, Gubin.
- Miłów - Krzesin w km 0+000-4+000, gmina Maszewo.

Prace polegające na mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp i korony wału na wałach p.pow.rzeki Odry przy użyciu kosiarek bijakowych oraz ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp wału - dokoszenie 10%, ręcznym ścinaniu krzaków gęstych, oczyszczenie terenu z pozostałości oraz likwidacji dziur w koronie i skarpie wału. Koszenie jednokrotne.

Część 2 - Nadzór Wodny w Nowej Soli i w Bytomiu Odrzańskim

Wał przeciwpowodziowy L8A Bytom Odrzański w km 0+555- 2+595, gmina Bytom Odrzański.

Prace polegające na mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i korony wału, ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów gęstych twardych ze skarp i dna cieków, zbieranie śmieci z wywiezieniem.

Wał przeciwpowodziowy L8 Bytom Odrzański w km 0+000- 0+800, gmina Bytom Odrzański.

Prace polegające na mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i korony wału, ręczne ścinanie gęstych krzaków i podszycia, zrębkowanie wyciętych krzaków i gałęzi, zbieranie śmieci z wywiezieniem.

Wał przeciwpowodziowy P6 Stany- Lipiny w km 0+000- 6+100, gmina Nowa Sól.

Prace polegające na mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i korony wału, ręczne ścinanie gęstych krzaków i podszycia, zrębkowanie wyciętych krzaków i gałęzi, zbieranie śmieci z wywiezieniem.

Wał przeciwpowodziowy L11 Bobrowniki w km 2+550- 11+000, gmina Otyń.

polegające na mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i korony wału, ręczne ścinanie gęstych krzaków i podszycia (usuwanie powalonych drzew ze złożeniem 3m od stopy wału), zrębkowanie wyciętych krzaków i gałęzi, zbieranie śmieci z wywiezieniem.

Wał przeciwpowodziowy L9 Kiełcz- Nowa Sól w km 0+000- 4+675, gmina Nowa Sól

polegające na mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i korony wału, ręczne ścinanie gęstych

krzaków i podszycia, ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów gęstych twardych ze skarp i dna cieków, zbieranie śmieci z wywiezieniem.

Wał przeciwpowodziowy L7 Drogomil w km 0+000- 1+700, gmina Bytom Odrzański.

Prace polegające na mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i korony wału, ręczne ścinanie gęstych krzaków i podszycia, zrębkowanie wyciętych krzaków i gałęzi.

Część 3 - Nadzór Wodny w Słubicach

Wały przeciwpowodziowe:

- rzeki Odry Słubice-Kostrzyn n/O w km 4+500-33+705/ gm. Słubice: ob. 1-m. Słubice, ob. Nowy Lubusz, ob. Pławidło; gm. Górzycza: ob. Górzycza; gm. Kostrzyn n/Odrą: ob. Stare Miasto.
- rzeki Odry, odc. Rybocice-Świecko w km 0+000-5+080/ gm. Słubice: ob. Świecko, ob. Rybocice
- rzeki Ilanki, odc. Rybocice-Świecko w km 0+000-3+757/ gm. Słubice: ob. Świecko, ob. Rybocice.

Prace polegające na jednokrotnym mechanicznym wykoszeniu porostów miękkich i twardych ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręcznym wykoszeniu porostów miękkich i twardych ze skarp i korony wału oraz ręcznym ścinaniu i karczowaniu krzaków i podszycia z rozdrobnieniem na miejscu.

Część 4 - Nadzór Wodny w Słubicach

Wały przeciwpowodziowe:

- rzeki Odry, odc. W-1 Rąpice-Urad w km 0+000-18+500/ gm. Cybinka: ob. Urad, ob. Kłopot, ob. Grzmiąca, ob. Rąpice
- rzeki Odry, odc. W-2 Miłów-Krzesin w km 4+000-5+000/ gm. Cybinka: ob. Krzesin
- Wał wsteczny Kanału Cybinka w km 0+000-7+300/ gm. Cybinka: ob. Urad, ob. Grzmiąca.

Prace polegające na jednokrotnym mechanicznym wykoszeniu porostów miękkich i twardych ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręcznym wykoszeniu porostów miękkich i twardych ze skarp i korony wału oraz ręcznym ścinaniu i karczowaniu krzaków i podszycia z rozdrobnieniem na miejscu.

Część 5 - Nadzór Wodny w Sulechowie

Wał przeciwpowodziowy Pomorsko - Bródki w km 0+000-11+070, 0+000-1+870, gmina Czerwieńsk, Sulechów.

Przedmiot zamówienia stanowią usługi polegające na jednokrotnym mechanicznym wykoszeniu korpusu wału. Dowóz ziemi - zasypianie i wyrównanie kolein i wyboi w koronie wału.

Część 6 - Nadzór Wodny w Zielonej Górze

Wały przeciwpowodziowe: - Kanał Zimny Potok w km 0+200-3+900 - Kanał Zimny Potok w km 0+000-3+200 - Rzeki Odry Wielobłota - Leśna Góra w km 0+000-12+500 - Rzeki Odry, Tarnawa w km 0+000-4+300, 0+000-0+220, 0+000-0+530, 0+000-0+450 - Rzeki Odry, Dąbrowa - Miłsko w km 0+000-6+000, 0+000-0+700 - Rzeki Odry Ciemnice - Szczawno w km 0+000-4+000 - Rzeki Odry, Leśna Góra - Laski w km 12+500-36+600 / gm. Zabór, m. Sulechów, m. Zielona Góra, gm. Czerwieńsk, gm. Krosno Odrzańskie.

Prace polegające na jednokrotnym mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręcznym ścinaniu i karczowaniu średniej gęstości krzaków i podszycia oraz zrębkowaniu wyciętych krzaków.

Część 7 - Nadzór Wodny w Zielonej Górze

Wały przeciwpowodziowe: - Kanał Zimny Potok W-16 L w km 0+000-1+515 - Kanał Zimny Potok W-17 P w km 0+000-1+515 / gm. Krosno Odrzańskie, gm. Dąbie.

Prace polegające na: robotach przygotowawczych: koszenie, wygrabienie terenu, częściowe zdjęcie darni, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi; zakup ziemi, roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami, ręczne formowanie

nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; humusowanie skarp i korony z obsianiem, zakup humusu i nasion traw, wykonanie opasek pojedynczych z kieszek faszynowych.

UWAGA: W kosztorysie na przedmiotowe zadanie należy zastosować stawkę podatku VAT- 23 %, Zamawiający nie wskazuje miejsca poboru gruntu do zabudowy uszkodzeń wału. Grunty przeznaczone do wbudowania w nasyp nie mogą zawierać kamieni, gruzu, części roślinnych i innych zanieczyszczeń. Do naprawy obiektów wymagany grunt z atestem.

Szczegółowy zakres i rozmiar prac został wyszczególniony i przedstawiony w przedmiarach robót.

Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem zamówienia w terenie oraz do przewidzenia wszelkich dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem prac konserwacyjnych /dojazd, organizacja zaplecza realizacji przedmiotu umowy, usunięcie pojedynczych zakrzaczeń itp/.

Jeżeli zaistnieje taka konieczność, wykonawca zobowiązany jest uzgodnić wejście na działki sąsiadujące z działkami objętymi zamówieniem - z ich właścicielami..

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu pierwotnego m.in. dróg wykorzystywanych w czasie prowadzenia prac oraz do usunięcia uszkodzeń elementów technicznych wału /m.in. korona, skarpy, budowle komunikacyjne, przejazdy wałowe, inne elementy trwale umieszczone na wale/ oraz szkód wyrządzonych osobom trzecim powstałych w konsekwencji prowadzonych robót.

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania wykonywanych i wykonanych prac odzwierciedlających przebieg **całego** procesu realizacji zamówienia poprzez wpisy do tzw. „Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego”, który stanowi Załącznik nr 5 do umowy.