

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie publiczne - WR.ROZ.2710.11.2023

„Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze”.

Zamówienie podzielone jest na **26** części:

Część 1 - Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim

- Rzeką Tęcza w km 0+000-3+700
- Kanał Kamień Morsko w km 0+000-0+050; 0+150-1+670
- Rzeką Młynówka Chlebowo w km 0+000-2+250
- Kanał Doprowadzalnik w km 0+000-5+200.

Część 2 - Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim

- Rzeką Strumień w km 0+000-19+500; 20+000-28+600.

Część 3 - Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim

- Rzeką Raduszcza w km 0+000-3+620; 3+650-4+500; 5+500-7+100
- Rzeką Lasówka w km 0+000-0+480; 3+000-4+000; 4+050-5+100
- Rzeką Racza w km 0+000-1+000
- Rzeką Maszewka w km 0+000+2+447; 2+592-2+752; 2+826-3+300.

Część 4 - Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim

- Rzeką Biała w km 1+000-6+000; 9+300-9+800; 23+900-25+000
- Rzeką Lińska Struga w km 0+000-1+600; 7+900-16+000.

Część 5 - Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim

- Kanał Sarbia nr 7 w km 0+000-2+900
- Rzeką Jeziornica w km 0+000-4+500; 10+500-11+500
- Rzeką Tęcza A w km 0+000-2+100.

Część 6 - Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim

- Rzeką Dobrosułka w km 14+000- 15+500
- Rzeką Stechnik w km 0+000-0+800; 6+000-11+800
- Kanał Opaskowy Nr 1 w km 0+000-2+450.

Część 7 - Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim

- Rzeką Biała w km 21+350-22+300; 23+100-23+900.

Część 8 - Nadzór Wodny Bytom Odrzański

- Kanał Starka w km 0+000-6+124
- Rów G w km 0+000-2+420
- Kanał Odrzysko w km 0+000-3+506
- Kanał Stary Krzycki w km 1+200- 9+840.

Część 9 - Nadzór Wodny w Nowej Soli i w Bytomiu Odrzańskim

- Kanał Rudzica w km 0+680-3+615, 11+500-12+120

- Kanał Solanka w km 1+365-3+175, 3+725-7+470, 7+844-9+185, 13+720-15+740, 15+917-16+417, 17+822-19+600
- Kanał Graniczny w km 0+000- 3+660
- Biała Woda w km 17+370-26+735.

Część 10 - Nadzór Wodny Nowa Sól

- Kanał Mirotka w km 1+027-10+811, 10+985-12+650
- Czarna Struga w km 35+890-38+550
- Kanał Urzuci Potok w km 1+070-3+700, 5+500-15+200
- Kanał Kożusznica w km 0+000-12+825.

Część 11 - Nadzór Wodny w Sławie

- Obrzyca w km 31+666-48+393, gm. Sława, Kolsko.

Część 12 - Nadzór Wodny w Sławie

- Południowy Kanał Obry w km 0+000-54+000, gm. Sława, Przemęt, Wielichowo, Śmigiel, Kościan, Wolsztyn.

Część 13 - Nadzór Wodny w Sławie

- Czernica w km 0+180-10+500 gm. Sława.

Część 14 - Nadzór Wodny w Słubicach

- Kanał Cybinka w km 0+000 - 17+420
- Kanał Luboński w km 0+000 - 0+600 oraz 2+000 - 7+720
- Kanał A Luboński w km 0+000 - 2+930
- Kanał C Kłopot w km 0+000 - 7+060
- Kanał Zbiornik w km 0+000 - 7+500 oraz 8+600 - 12+800.

Część 15 - Nadzór Wodny w Słubicach

- Kanał A Świecko w km 0+000 - 3+845
- Kanał B Świecko w km 0+000 - 3+600
- Kanał A Kolonia Drzewce w km 1+000 - 1+640 oraz 1+813 - 2+443
- Kanał B Kolonia Drzewce km 0+000 -0+300
- Konotop w km 2+000 - 3+500
- Rzeka Ilanka w km 32+105 - 32+833
- Rzeka Ilanka w km 32+833 - 38+128
- Rzeka Ilanka w km 58+500 - 60+355.

Część 16 - Nadzór Wodny w Sulechowie

- Obrzyca w km 2+400-26+421 .

Część 17 - Nadzór Wodny w Sulechowie

- Kanał Młynówka 0+000-26+695
- Tomnica km 0+000-3+061.

Część 18 - Nadzór Wodny w Sulechowie

- Borowianka km 0+000-1+150, 1+900-5+650
- Struga Świebodzińska km 0+000-1+500, 8+710-8+934, 12+900-13+600, 14+500-18+100, 18+350-18+431.

Część 19 - Nadzór Wodny we Wschowie

- Krzycki Rów w km 7+804-17+240.

Część 20 - Nadzór Wodny we Wschowie

- Krzycki Rów w km 35+117 – 38+228, 39+228 – 46+035, 49+735 – 58+860.

Część 21 - Nadzór Wodny we Wschowie

- Grodzki w km 0+000 – 5+210.

Część 22 - Nadzór Wodny we Wschowie

- Moczar w km 12+770 – 17+300.

Część 23 - Nadzór Wodny Zielona Góra

- Kanał Łącza w km 0+000-2+565.

Część 24 - Nadzór Wodny Zielona Góra

- Kanał Główny w km 0+000-6+545

- Kanał Zawadka w km 0+000-4+080

- Kanał Myszka Gęśnik w km 0+849-2+154.

Część 25 - Nadzór Wodny Zielona Góra

- Kanał Zaborski Potok w km 0+000-20+220

- Kanał "H" w km 0+000- 3+410.

Część 26 - Nadzór Wodny Zielona Góra

- Kanał Podmiejski w km 0+000-4+300

- Stara Ochla w km 0+183-5+788

- Rzeka Śląska Ochla w km 0+800-12+500, 22+400-25+800.

2. Opis przedmiotu zamówienia (art. 99-103 ustawy Pzp):

Przedmiot zamówienia stanowią usługi polegające na wykonaniu robót konserwacyjnych na ciekach przebiegających na terenie działania Nadzoru Wodnego w Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli i Bytomiu Odrzańskim, Sławie, Słubicach, Sulechowie, Wschowie oraz Zielonej Górze z podziałem na części.

Część 1 - Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim

- Rzeka Tęcza w km 0+000-3+700, gmina Krosno Odrzańskie;

- Kanał Kamień Morsko w km 0+000-0+050; 0+150-1+670, miasto i gmina Krosno Odrzańskie;

- Rzeka Młynówka Chlebowo w km 0+000-2+250, gmina Gubin;

- Kanał Doprowadzalnik w km 0+000-5+200, gmina Krosno Odrzańskie.

Prace polegające na ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp, ręcznym i mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwaniu zatorów

Część 2 - Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim

- Rzeka Strumień w km 0+000-19+500; 20+000-28+600, gmina Krosno Odrzańskie, Maszewo, Gubin.

Prace polegające na ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp, mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwaniu zatorów, wiatrołomów oraz mechaniczne rozdrobnienie wyciągniętych z dna porostów na całej długości.

Wykonawca musi posiadać 1 koparkę gąsienicową na długim wysięgniku wraz z hakownicą lub łyżkę widlastą do wykonania zadania.

Część 3 - Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim

- Rzeka Raduszcanka w km 0+000-3+620; 3+650-4+500; 5+500-7+100, gmina Krosno Odrzańskie; Bobrowice,

- Rzeka Lasówka w km 0+000-0+480; 3+000-4+000; 4+050-5+100; gmina Krosno Odrzańskie,

- Rzeka Racza w km 0+000-1+000, gmina Krosno Odrzańskie;

- Rzeka Maszewka w km 0+000+2+447; 2+592-2+752; 2+826-3+300; gmina Maszewo.

Prace polegające na ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp, ręcznym i mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwaniu zatorów i tam bobrowych oraz wywozem wydobytej roślinności z terenu wsi Raduszec Nowy oraz Maszewo.

Część 4 - Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim

- Rzeka Biała w km 1+000-6+000; 9+300-9+800; 23+900-25+00; gmina Krosno Odrzańskie, Bytnica,

- Rzeka Lińska Struga w km 0+000-1+600; 7+900-16+000; gmina Krosno Odrzańskie, Maszewo.

Prace polegające na ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp, ręcznym i mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwaniem tam bobrowych oraz zatorów.

Część 5 - Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim

- Kanał Sarbia nr 7 w km 0+000-2+900, gmina Krosno Odrzańskie;
- Rzeka Jeziornica w km 0+000-4+500; 10+500-11+500; gmina Krosno Odrzańskie, Bobrowice,
- Rzeka Tęcza A w km 0+000-2+100; gmina Krosno Odrzańskie.

Prace polegające na ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp, ręcznym i mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwaniu zatorów.

Część 6 - Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim

- Rzeka Dobrosułka w km 14+000- 15+500; gmina Bytnica,
- Rzeka Stebnik w km 0+000-0+800; 6+000-11+800; gmina Gubin,
- Kanał Opaskowy Nr 1 w km 0+000-2+450; gmina Krosno Odrzańskie.

Prace polegające na ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp, ręcznym i mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwaniu zatorów oraz wywozem wydobytej roślinności z miejscowości Dobrosułów.

Część 7 - Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim

- Rzeka Biała w km 21+350-22+300; 23+100-23+900, gmina Bytnica.

Prace polegające na ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp, wydobycie urobku /refulerem, koparką pływającą lub na pontonach/ oraz usuwaniu tam bobrowych.

Wykonawca musi posiadać refuler lub koparkę pływającą bądź na pontonach do wykonania zadania.

Część 8 - Nadzór Wodny Bytom Odrzański

- Kanał Starka w km 0+000-6+124, gmina Siedlisko, Kotla.

Prace polegające na ręcznym wykoszeniu (z całości skarp) porostów gęstych twardych, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne ścinanie gęstych krzaków i podszycia (bez karczowania, pojedyncze kępy i odrosty na całej długości cieku), zrębkowanie wyciętych krzaków i gałęzi, usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie ponad 60%, ręczne usuwanie zatorów.

- Rów G w km 0+000-2+420, gmina Siedlisko.

Prace polegające na ręcznym wykoszeniu (z całości skarp) porostów gęstych twardych, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne ścinanie gęstych krzaków i podszycia (bez karczowania, pojedyncze kępy i odrosty na całej długości cieku), zrębkowanie wyciętych krzaków i gałęzi, usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie ponad 60%, ręczne usuwanie zatorów.

- Kanał Odrzysko w km 0+000-3+506, gmina Siedlisko.

Prace polegające na ręcznym wykoszeniu (z całości skarp) porostów gęstych twardych, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie ponad 60%, ręczne usuwanie namulów z cieków warstwa namułu śr. 0,40 m, ręczne usuwanie tam bobrowych, ręczne usuwanie zatorów.

- Kanał Stary Krzycki w km 1+200- 9+840, gmina Siedlisko.

Prace polegające na usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie ponad 60%, ręczne usuwanie tam bobrowych, ręczne usuwanie zatorów.

Część 9 - Nadzór Wodny w Nowej Soli i w Bytomiu Odrzańskim

- Kanał Rudzica w km 0+680-3+615, 11+500-12+120, gmina Nowa Sól- miasto, Nowa Sól, Koźuchów.

Prace polegające na ręcznym wykoszeniu (z całości skarp i z dna cieków) porostów gęstych twardych, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i z dna cieków, wywiezienie wygrabionej i wyhakowanej biomasy, ręczne ścinanie gęstych krzaków i podszycia (bez karczowania, pojedyncze kępy i

odrosty na całej długości cieku), zrębkowanie wyciętych krzaków i gałęzi, ręczne usuwanie zatorów, zbieranie śmieci z wywiezieniem.

- Kanał Solanka w km 1+365-3+175, 3+725-7+470, 7+844-9+185, 13+720-15+740, 15+917-16+417, 17+822-19+600, gmina Nowa Sól- miasto, Nowa Sól, Kozuchów, Nowe Miasteczko.

Prace polegające na ręcznym wykoszeniu (z całości skarp) porostów gęstych twardych, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne ścinanie gęstych krzaków i podszycia (bez karczowania, pojedyncze kępy i odrosty na całej długości cieku), zrębkowanie wyciętych krzaków i gałęzi, usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie do 60%, ręczne usuwanie zatorów, ręczne usuwanie tam bobrowych.

- Kanał Graniczny w km 0+000- 3+660, gmina Nowe Miasteczko, Niegosławice.

Prace polegające na ręcznym wykoszeniu (z całości skarp) porostów gęstych twardych, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne ścinanie gęstych krzaków i podszycia (bez karczowania, pojedyncze kępy i odrosty na całej długości cieku), zrębkowanie wyciętych krzaków i gałęzi, usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie do 60%, ręczne usuwanie zatorów, ręczne usuwanie tam bobrowych.

- Biała Woda w km 17+370-26+735, gmina Nowe Miasteczko.

Prace polegające na ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie do 30%, ręczne usuwanie zatorów, ręczne usuwanie tam bobrowych.

Część 10 - Nadzór Wodny Nowa Sól

- Kanał Mirotki w km 1+027-10+811, 10+985-12+650, gmina Nowa Sól, Kozuchów.

Prace polegające na ręcznym wykoszeniu (z całości skarp) porostów gęstych twardych, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne ścinanie gęstych krzaków i podszycia (bez karczowania, pojedyncze kępy i odrosty na całej długości cieku), zrębkowanie wyciętych krzaków i gałęzi, usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie do 30%, ręczne usuwanie tam bobrowych, ręczne usuwanie zatorów, zbieranie śmieci.

- Czarna Struga w km 35+890-38+550, gmina Nowogród Bobrzański.

Prace polegające na ręcznym wykoszeniu (z całości skarp i z dna cieków) porostów gęstych twardych, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i z dna cieków, usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie ponad 60%, ręczne usuwanie tam bobrowych, ręczne usuwanie zatorów (powalonych drzew).

- Kanał Urzuci Potok w km 1+070-3+700, 5+500-15+200, gmina Nowogród Bobrzański, Brzeźnica.

Prace polegające na ręcznym wykoszeniu (z całości skarp) porostów gęstych twardych, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne ścinanie gęstych krzaków i podszycia (bez karczowania, pojedyncze kępy i odrosty na całej długości cieku), zrębkowanie wyciętych krzaków i gałęzi, usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie do 30%, ręczne usuwanie zatorów, ręczne usuwanie tam bobrowych, zbieranie śmieci z wywiezieniem, naprawa punktowa skarpy.

- Kanał Kozusznia w km 0+000-12+825, gmina Nowa Sól, Kozuchów.

Prace polegające na ręcznym wykoszeniu (z całości skarp) porostów gęstych twardych, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne ścinanie gęstych krzaków i podszycia (bez karczowania, pojedyncze kępy i odrosty na całej długości cieku), zrębkowanie wyciętych krzaków i gałęzi, usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie do 30% i do 60%, ręczne usuwanie zatorów, ręczne usuwanie tam bobrowych, zbieranie śmieci z wywiezieniem, przycięcie gałęzi drzew.

Część 11 - Nadzór Wodny w Sławie

- Obrzyca w km 31+666-48+393, gm. Sława, Kolsko.

Prace polegające na ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp, usuwaniu zatorów i powalonych drzew z koryta rzeki, mechanicznym hakowaniu dna cieku, mechanicznym wykoszeniu porostów z dna cieku, wygrabieniu wykoszonych porostów z dna cieku, mechanicznym usuwaniu zatorów po mechanicznym hakowaniu dna i mechanicznym usuwaniu drzew, odmuleniu koparko-odmularkami cieku, rozplantowaniu urobku po mechanicznym odmuleniu cieku.

Część 12 - Nadzór Wodny w Sławie

- Południowy Kanał Obry w km 0+000-54+000, gm. Sława, Przemęt, Wielichowo, Śmigiel, Kościan, Wolsztyn.

Prace polegające na mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp, mechanicznym wykoszeniu porostów z dna, mechanicznym hakowaniu dna, ręcznym ścinaniu i karczowaniu średniej gęstości krzaków i podszycia, ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp, odmuleniu koparko-odmularkami, rozplantowaniu urobku po mechanicznym odmuleniu, usuwanie mechaniczne powstałych zatorów.

Część 13 - Nadzór Wodny w Sławie

- Czernica w km 0+180-10+500 gm. Sława.

Prace polegające na ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp, hakowaniu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%, ręcznym usuwaniu tam bobrowych, odmuleniu koparko-odmularkami cieku, rozplantowaniu urobku po mechanicznym odmuleniu cieku.

Część 14 - Nadzór Wodny w Słubicach

- Kanał Cybinka w km 0+000 - 17+420 - gmina Cybinka: ob. Urad, ob. Grzmiąca, ob. Mielesznica, ob. Rąpice

- Kanał Luboński w km 0+000 - 0+600 oraz 2+000 - 7+720 – gmina Cybinka: ob. Urad, ob. Grzmiąca

- Kanał A Luboński w km 0+000 - 2+930 – gmina Cybinka: ob. Grzmiąca, ob. Mielesznica

- Kanał C Kłopot w km 0+000 - 7+060 – ob. Mielesznica, ob. Kłopot, ob. Rąpice

- Kanał Zbiornik w km 0+000 - 7+500 oraz 8+600 - 12+800 – gmina Cybinka: ob. Krzesin, gmina Maszewo: ob. Miłów, ob. Rybaki, ob. Maszewo.

Prace polegające na mechanicznym i ręcznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie kosiarką pływającą, mechanicznym i ręcznym wykaszaniu porostów ze skarp, usuwaniu zatorów oraz ścinaniu krzewów.

Część 15 - Nadzór Wodny w Słubicach

- Kanał A Świecko w km 0+000 - 3+845 - gmina Słubice: ob. Świecko, ob. Rybocice, ob. Kunice

- Kanał B Świecko w km 0+000 - 3+600 - gmina Słubice: ob. Świecko, ob. Rybocice, ob. Kunice

- Kanał A Kolonia Drzewce w km 1+000 - 1+640 oraz 1+813 - 2+443 – gmina Torzym, ob. Drzewce

- Kanał B Kolonia Drzewce km 0+000 -0+300 - gmina Torzym, ob. Drzewce

- Konotop w km 2+000 - 3+500; - gmina Łagów: ob. Kłodnica-Troszki

- Rzeka Ilanka w km 32+105 - 32+833 – gmina Rzepin: ob. m. Rzepin

- Rzeka Ilanka w km 32+833 - 38+128 – gmina Rzepin: ob. m. Rzepin, ob. Lubiechnia Wielka

- Rzeka Ilanka w km 58+500 - 60+355 – gmina Torzym: ob. m. Torzym.

Prace polegające na mechanicznym i ręcznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie kosiarką pływającą, mechanicznym i ręcznym wykaszaniu porostów ze skarp, usuwaniu zatorów oraz ścinaniu krzewów.

Część 16 - Nadzór Wodny w Sulechowie

- Obrzyca w km 2+400-26+421 - gmina Trzebiechów, Kargowa, Kolsko.

Prace polegające na wykoszeniu dna cieku z wygrabieniem skoszonej roślinności, wywóz, skoszonej roślinności ze stanowiska w Sadowej, usuwaniu zatorów i powalonych drzew z koryta cieku.

Część 17 - Nadzór Wodny w Sulechowie

- Kanał Młynówka 0+000-26+695 gmina Trzebiechów, Kargowa, Bojadła

- Tomnica km 0+000-3+061 - gmina Kargowa, Trzebiechów.

Prace polegające na wykoszeniu skarp cieku z wygrabieniem, hakowanie dna cieku z roślinności, usuwaniu zatorów, wycięcie krzaków.

Część 18 - Nadzór Wodny w Sulechowie

- Borowianka km 0+000-1+150, 1+900-5+650 - gmina Skąpe

- Struga Świebodzińska km 0+000-1-500,8+710-8+934, 12+900-13+600, 14+500-18+100, 18+350-18+431

- gmina Szczaniec, Świebodzin.

Prace polegające na wykoszeniu skarp cieku z wygrabieniem, hakowanie dna cieku z roślinności, usuwaniu zatorów, odmulenie dna cieku, wycięcie krzaków.

Część 19 - Nadzór Wodny we Wschowie

- Krzycki Rów w km 7+804 – 17 +240, gmina Siedlisko.

Prace polegające na ręcznym wykoszeniu (z całości skarp) porostów gęstych twardych, wygrabieniu wykoszonych porostów, hakowaniu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30 %, ręcznym usuwaniu zatorów z powalonych drzew, ręcznym usuwaniu tam bobrowych.

Część 20 - Nadzór Wodny we Wschowie

- Krzycki Rów w km 35+117 – 38+228, 39+228 – 46+035, 49+735 – 58+860, gmina Szlichtyngowa, Wschowa, Świeciechowa.

Prace polegające na ręcznym wykoszeniu (z całości skarp) porostów gęstych twardych, wygrabieniu wykoszonych porostów, hakowaniu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30 %, ręcznym usuwaniu zatorów z powalonych drzew, ręcznym usuwaniu tam bobrowych.

Część 21 - Nadzór Wodny we Wschowie

- Grodzki w km 0+000 – 5+210, gmina Kotla.

Prace polegające na ręcznym wykoszeniu (z całości skarp) porostów gęstych twardych, wygrabieniu wykoszonych porostów, usuwaniu zatorów, usuwaniu tam bobrowych, hakowaniu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 %, zbieranie śmieci z wywiezieniem.

Część 22 - Nadzór Wodny we Wschowie

- Moczar w km 12+770 – 17+300, gmina Kotla, Sława.

Prace polegające na ręcznym wykoszeniu (z całości skarp) porostów gęstych twardych, wygrabieniu wykoszonych porostów, ręcznym usuwaniu zatorów i tam bobrowych, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30 %, hakowaniu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 %.

Część 23 - Nadzór Wodny Zielona Góra

- Kanał Łącza w km 0+000-2+565, gmina Czerwieńsk.

Prace polegające na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp cieku, wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp, mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwaniu zatorów, prace porządkowe - usunięciu zanieczyszczeń, odpadów, starych konarów, nadzór przyrodniczy, wykonaniu opasek pojedynczych z kieszek faszynowych, naprawie punktowego ubytku skarpy cieku.

Część 24 - Nadzór Wodny Zielona Góra

- Kanał Główny w km 0+000-6+545, gmina Czerwieńsk

- Kanał Zawadka w km 0+000-4+080, Miasto Zielona Góra

- Kanał Myszka Gęśnik w km 0+849-2+154, Miasto Zielona Góra.

Prace polegające na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp cieku z wygrabieniem, ręcznym ścinaniu i karczowaniu krzaków, zrębkowaniu wyciętych krzaków, ręcznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie do 30% oraz ponad 60% (Kanał Główny - tam gdzie warunki terenowe pozwalają, dopuszcza się użycie sprzętu mechanicznego), mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwaniu zatorów oraz pozostałości / usuniętej roślinności pływającej i korzeniącej się/ z wywiezieniem na składowisko, usunięciu z obrębu koryta cieku odpadów z wywiezieniem, nadzór przyrodniczy.

Część 25 - Nadzór Wodny Zielona Góra

- Kanał Zaborski Potok w km 0+000-20+220, gmina Zagór, Miasto Zielona Góra

- Kanał "H" w km 0+000-3+410, gmina Sulechów, Miasto Zielona Góra.

Prace polegające na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp cieku z wygrabieniem, ręcznym ścinaniu i karczowaniu krzaków, zrębkowaniu wyciętych krzaków, usuwaniu zatorów, ręcznym usuwaniu roślin

pływających i korzeniących się w dnie do 60% (Kanał H - tam gdzie warunki terenowe pozwalają, dopuszcza się użycie sprzętu mechanicznego), nadzór przyrodniczy.

Część 26 - Nadzór Wodny Zielona Góra

- Kanał Podmiejski w km 0+000-4+300, gmina Nowa Sól, gmina Otyń

- Stara Ochla w km 0+183-5+788, gmina Otyń

- Rzeka Śląska Ochla w km 0+800-12+500, 22+400-25+800, gmina Otyń, Miasto Zielona Góra.

Prace polegające na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp cieku oraz wykoszeniu porostów gęstych twardych z dna cieków, wygrabieniu wykoszonych porostów z dna cieków, usuwaniu tam bobrowych, zatorów i zanieczyszczeń, usuwaniu zatorów i zanieczyszczeń z wywiezieniem, mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie /50% pow. cieku/, ręcznym ścinaniu i karczowaniu średniej gęstości krzaków i podszycia, zrębkowaniu wyciętych krzaków, usunięciu z obrębu koryta cieku zanieczyszczeń, śmieci z wywiezieniem, nadzór przyrodniczy.

Szczegółowy zakres i rozmiar prac został wyszczególniony i przedstawiony w przedmiarach robót.

Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem zamówienia w terenie oraz do przewidzenia wszelkich dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem prac konserwacyjnych /dojazd, organizacja zaplecza realizacji przedmiotu umowy, usunięcie pojedynczych zakrzaczeń, itp./.

Jeżeli zaistnieje taka konieczność, wykonawca zobowiązany jest uzgodnić wejście na działki sąsiadujące z działkami objętymi zamówieniem - z ich właścicielami..

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu pierwotnego m.in.: dróg wykorzystywanych w czasie prowadzenia prac oraz do usunięcia uszkodzeń elementów technicznych cieków, innych elementów trwale umieszczone na ciekach oraz szkód wyrządzonych osobom trzecim powstałych w konsekwencji prowadzonych robót.

Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania wykonywanych i wykonanych prac odzwierciedlających przebieg **całego** procesu realizacji zamówienia poprzez wpisy do tzw. „Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego”, który stanowi Załącznik nr 5 do umowy.