

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty 8% VAT - roboty konserwacyjne</b>					
1 KNR 15-01 d.1 0114-04		Ręczne wykoszenie ( z całości skarp ) porostów gęstych twardych ze skarp (JEDNA SKARPA) km 1+070- 2+465 tj. 1395 x 4m = 5580m2 km 2+465 - 3+700 tj. 1235 x 2m = 2470m2 km 5+500 - 15+200 tj 9700 x 2m = 19400m2 27450	m2		
			m2	27450.000	
				RAZEM	27450.000
2 KNR 15-01 d.1 0115-02		Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m 27450	m2		
			m2	27450.000	
				RAZEM	27450.000
3 KNR 2-01 d.1 0109-04		Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia (bez karczowania, pojedyncze kępy i odrosty na całej długości cieku) Na całości roboty: 12,330 km 1.00	ha		
			ha	1.000	
				RAZEM	1.000
4 Kalkulacja d.1 własna		Zrębkowanie wyciętych krzaków i gałęzi 30	r-g		
			r-g	30.000	
				RAZEM	30.000
5 KNR 15-01 d.1 0115-07		Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody do 30 % (tam gdzie warunki terenowe pozwalają, dopuszcza się użycie sprzętu mechanicznego z osprzętem do hakowania). w km 1+070 - 3+700 tj. 2630 mb x 1,5m = 3945m2 w km 5+500 - 10+000 tj. 4500mb x 1,5m = 6750m2 km 10+000 +15+200 tj. 5200mb x 1m = 5200m2 Razem: 15895m2 15895	m2		
			m2	15895.000	
				RAZEM	15895.000
6 Kalkulacja d.1 własna		Ręczne usuwanie zatorów Na całości roboty: 12,330 km 30	r-g		
			r-g	30.000	
				RAZEM	30.000
7 Kalkulacja d.1 własna		Ręczne usuwanie tam bobrowych Na całości roboty: 12,330 km 30	r-g		
			r-g	30.000	
				RAZEM	30.000
8 Kalkulacja d.1 własna		Zbieranie śmieci z wywiezieniem Na całości roboty: 12,330 km 8	r-g		
			r-g	8.000	
				RAZEM	8.000
<b>2 Roboty 23% VAT - naprawa ubytku w skarpię</b>					
9 Kalkulacja d.2 własna		Oczyszczenie dna cieku z punktowego nanosu mineralnego przy uszkodzonej skarpię 6	r-g		
			r-g	6.000	
				RAZEM	6.000
10 KNR 2-11 d.2 0504-06		Wykonanie opasek pojedynczych z kieszek faszynowych o śr. 15+15 cm w gruncie kat.III (ul. Łąkowa 2a -Urzuty, km 5+810) 15	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
11 KNR 2-01 d.2 0307-04 ANALOGIA		Transport gruntu na miejscu taczkami (ul. Łąkowa 2a -Urzuty, km 5+810) 15	m3		
			m3	15.000	
				RAZEM	15.000
12 KNR 2-01 d.2 0311-03 ANALOGIA		Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.IV) Uzupełnienie wymyłego ubytku w skarpię gruntem oraz warstwa darni. (ul. Łąkowa 2a -Urzuty, km 5+810). W kosztorysie uwzględnić cenę materiału przewidzianego do wbudowania. 15	m3		
			m3	15.000	
				RAZEM	15.000