

Opis przedmiotu zamówienia

Część 5 – wały rzeki Liswarty, Piskary, Bieszcz Nadzór Wodny Kłobuck

Rok 2023 – zakres gwarantowany

Rok 2024 – zakres prawa opcji

1. Lokalizacja prac

Zadanie zlokalizowane jest na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu – Nadzór Wodny Kłobuck.

- Wał przeciwpowodziowy rzeki Liswarty - wał lewy w km 28+000 - 48+600 i wał prawy w km 26+000 - 48+600;
- Wał przeciwpowodziowy rzeki Piskary - wał lewy w km 0+000 - 3+200 i wał prawy w km 0+000 - 3+800;
- Wał przeciwpowodziowy rzeki Bieszcz - wał lewy w km 0+000 - 1+200, 2+000 - 2+700.

2. Zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych w/w wałów jako mienia Skarbu Państwa na terenie Nadzoru Wodnego w Kłobucku w celu poprawy ich sprawności technicznej, obejmujących:

Określenie podstawowe:

Wykoszenie porostów z korony skarpy wałów rozumie się wykoszenie możliwie najniżej tj. do wysokości max 3-5 cm.

Wykoszenie korony i skarp wału na całej długości zostanie wykonane ręcznie i mechanicznie . Przez wykoszenie porostów ręcznie (krzaków) rozumie się ich usunięcie poprzez ścięcie piłą motorową i rozdrobnieniem rębakiem na miejscu.

3. Szczegółowy zakres prac do wykonania:

Wały rzeki Liswarty

L.p.	Opis prac do wykonania	Jedn. miary	Ilość
I KOSZENIE			
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp rowów, koron i skarp nasypów $(488900*2)*10\%=48890$	m2	48890,00
2	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp wraz z ich mulczowaniem $(488900*2)*90\%=440010$	m2	440010,00
II KOSZENIE			
3	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp rowów, koron i skarp nasypów $(488900*2)*10\%=48890$	m2	48890,00
4	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp wraz z ich mulczowaniem $(488900*2)*90\%=440010$	m2	440010,00

Wały rzeki Piskary

L.p.	Opis prac do wykonania	Jedn. miary	Ilość
I KOSZENIE			
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp rowów, koron i skarp nasypów $80000 \cdot 10\% = 8000$	m2	8000,00
2	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp wraz z ich mulczowaniem $80000 \cdot 90\% = 72000$	m2	72000,00
II KOSZENIE			
3	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp rowów, koron i skarp nasypów $80000 \cdot 10\% = 8000$	m2	8000,00
4	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp wraz z ich mulczowaniem $80000 \cdot 90\% = 72000$	m2	72000,00
5	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60%	m2	11400,00

Wały rzeki Bieszcz

L.p.	Opis prac do wykonania	Jedn. miary	Ilość
I KOSZENIE			
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp rowów, koron i skarp nasypów	m2	3327,00
2	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp wraz z ich mulczowaniem	m2	7763,00
II KOSZENIE			
3	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp rowów, koron i skarp nasypów	m2	3327,00
4	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp wraz z ich mulczowaniem	m2	7763,00
5	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60%	m2	4000,00

4. Termin wykonania usługi

Zgodnie z zapisem zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia pkt. 5

5. Przekazanie terenu prac

Teren zostanie przekazany Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji usługi na podstawie Protokołu przekazania terenu prac utrzymaniowych zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem zamówienia w terenie oraz do przewidzenia wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem prac (dojazd, organizacja, itp.) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego dróg wykorzystywanych w czasie prowadzenia prac oraz do naprawienia ewentualnych uszkodzeń elementów technicznych (skarpy, budowle) oraz pokrycia szkód wyrządzonych osobom trzecim powstałych w konsekwencji prowadzonych robót.

7. Ochrona środowiska

Wykonawca na obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Będzie miał szczególny wzgląd na zabezpieczenie przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami i substancjami toksycznymi;
- trwałym zniszczeniem gniazd i legowisk ptaków;
- zdewastowaniem naturalnych tarlisk ryb w miejscu ujść rzek i kanałów.

8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U nr 120 z 20032 r. poz. 1126 z póź. zm.)

Ponadto prace należy wykonać zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625)
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zasady bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane przez Wykonawcę.

9. Odbiór wykonanej usługi

Odbiór usługi przeprowadza przedstawiciel Zamawiającego w sposób i w terminie określonym w umowie.

Załączniki:

1. Mapa z lokalizacją wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Kłobuck

Sponaszkita :
Keroline Antczak-Smiesz

