

Przedmiar

Obustronne obwałowanie cieków Goławieckiego w km 0+000-1+100 wraz z ciekami w km 0+000-1+557

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Prawostronne obwałowanie cieków Goławieckiego w km 0+000-0+560 - odcinek wału ziemnego				
1	KNR 15-01 0114/09	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna cieków		
2	KNR 15-01 0115/02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m	m2	8 400
3	KNR 2-01 0111/04	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzосу), z wywiezieniem Krotność: 2	m2	8 400
2. Obustronne obwałowanie cieków Goławieckiego w km L: 0+000-1+100 P: 0+560-1+100 (obwałowanie wzdłuż muru oporowego) wraz z ciekami w km 0+000-1+557				
4	KNR 15-01 0114/04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp		
5	KNR 15-01 0115/02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m	m2	19 118
6	KNR 2-01 0111/04	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzосу), z wywiezieniem Krotność: 2	m2	19 118
7	KNR 15-01 0115/08	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%	m2	14 338,5
8	KNR 2-01 0111/04	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzосу), z wywiezieniem Krotność: 2	m2	5 449,5
			m2	5 449,5

Utworzył Sygna