

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont zastawki betonowej w km 18+455 na cieku Pokrzywnica – NW KALISZ (Program Kształtowania Zasobów Wodnych – PKZW)

1. Część ogólna

a) nazwa zamówienia i lokalizacja prac

Gmina: Godziesze Wielkie
Powiat: kaliski
Województwo: wielkopolskie

b) przedmiot i zakres prac

Przedmiotem zamówienia są prace utrzymaniowe budowli piętrzącej poprzez naprawę konstrukcji betonowych oraz elementów stalowych na zastawce w km 18+455 rzeki Pokrzywnicy

c) przed rozpoczęciem prac, w trakcie i po ich zakończeniu Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej.

d) informacja o obiekcie

Przedmiotem zamówienia są prace utrzymaniowe budowli piętrzących poprzez naprawę konstrukcji betonowych oraz elementów na zastawce w km 18+455 rzeki Pokrzywnicy.

Zamawiający przekaże wykonawcy protokołarnie teren prac zgodnie z terminem umownym.

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony istniejących znaków geodezyjnych – słupki graniczne, a w przypadku ich uszkodzenia do naprawy. Nieuzasadnione przejazdy po użytkach rolnych, graniczących z ciekami oraz budowlami i ewentualne wyniki z tego szkody obciążają wykonawcę.

Wykonawca będzie podejmował niezbędne działania z zakresu ochrony środowiska. Zabrania się zanieczyszczania wód płynących i gruntowych oraz gleby rozlanym paliwem lub olejami oraz płynami chłodzącymi wydobywającymi się z układów sprzętu używanego do wykonania prac.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i p.poż. Na obiekcie powinny pracować, w bliskiej odległości min. 2 osoby.

Nie zachodzi potrzeba opracowania projektu organizacji ruchu drogowego w obrębie obiektu.

2. Opis wykonania prac

Prace polegać będą na:

- ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp oraz hakowanie dna cieku w obrębie budowli
- wykonaniu grodzy ziemnej z umocnieniem stopy skarpy darnią na płask – grodza z worków
- pompowaniu wody pompą
- zakup i montaż barierki
- zakup i montaż prowadnicy
- czyszczeniu strumieniowo-ściernym powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji – betonowych tj. powierzchni betonu przyczółków zastawki oraz powierzchni pomostu roboczego
- torkretowanie ścian przyczółków oraz zewnętrznej powierzchni kładki
- czyszczeniu ręcznym umocnień ponuru i poszuru

3. Informacje dodatkowe

- a) Wykonawca dostarczy na teren robót i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni sprzęt i potrzebne materiały niezbędne do wykonania przedmiotowego zadania.
- b) Wykonawca zapewni wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników.
- c) Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z opisami w przedmiarach i zaleceniami osoby wyznaczonej do kontroli technicznej.
- d) W przypadku powstania zniszczeń wynikających z prowadzenia prac, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i przywrócenia ich do stanu pierwotnego.

4. Opis działań związanych z kontrolą i odbiorem prac

- a) Kontrola wykonawstwa pod względem zgodności z przedmiarem robót oraz sprawdzenie jakości dokonywane będą przez przedstawiciela Zamawiającego.
- b) Odbiory częściowe – nie przewiduje się odbiorów częściowych.
- c) Zasady odbioru końcowego

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie prac oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy prac nastąpi zgodnie z zapisami umowy. Odbioru końcowego prac dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

Komisja odbierająca prace dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania prac z dokumentacją. W przypadku niewykonania wyznaczonych prac poprawkowych, uzupełniających lub wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół odbioru końcowego.