

.....
.....
..... (nazwa i adres Wykonawcy)
tel.
email:

KALKULACJA OFERTOWA

**Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz
urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w
Białymstoku - Nadzór Wodny w Białymstoku**

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Biała - konserwacja bieżąca w km 7+800- 21+820, tj. 14020 m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	I koszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki z wygrabieniem; porost gęsty, twardy średnim pasem 2*4,4 m	m2	123 376,00		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia	II koszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów z wygrabieniem porost gęsty, miękki, średnia szerokość pasa 2*4,3 m	m2	120 572,00		
2' d.1	Kalkulacja zakładowa	wywóz skoszonej trawy	m-g	80,00		
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli	r-g	80,00		
4 d.1	Kalkulacja zakładowa	Oczyszczanie skarp i dna rzeki z zanieczyszczeń	r-g	200,00		
4' d.1	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie zanieczyszczeń ciągnikiem z przyczepą	m-g	20,00		
5 d.1	KNNR-W 10 2508-07	Dwukrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty, średnim pasem 4 m	m2	112 160,00		
5' d.1	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	m-g	29,00		
6 d.1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0,10		
7 d.1	KNR-W 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	40,00		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Biała - konserwacja bieżąca w km 21+820--25+520 tj. 3700 m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost rzadki, miękki średnim pasem 2*5,5 m	m2	40 700,00		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem średnia szerokość pasa 2,5 m	m2	9 250,00		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-06 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost rzadki, miękki średnim pasem 2*5,5 m	m2	40 700,00		
4 d.1	KNNR-W 10 2508-06	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost rzadki średnia szerokość pasa 2,5 m	m2	9 250,00		
5 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli	r-g	30,00		
5' d.1	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	m-g	8,00		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Biała - konserwacja bieżąca w km 25+520-30+550 i 30+850 - 31+400, tj. 5580 m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia	Podwójne koszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, miękki, średnim pasem 2*2,0 m	m2	44 640,00		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-06	I Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost rzadki, średnia szerokość pasa 2 m	m2	11 160,00		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-06	II Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost rzadki, średnia szerokość pasa 2 m	m2	11 160,00		
4 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli	r-g	40,00		
4' d.1	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	m-g	13,00		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Bobrowka- konserwacja bieżąca w km 0+000-2+718 i 4+997-10+594, tj. 8315 m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy, średnim pasem 2*2,2 m	m2	36 586,00		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-06	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost rzadki, średnim pasem 2,5 m	m2	20 787,50		
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli	r-g	45,00		
3' d.1	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	m-g	12,00		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Bobrówka eksploatacja budowli piętrzących 4 szt. w km 6+907, 8+111, 9+199, 9+695				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotny transport szandorów	r-g	80,00		
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	8,00		
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	8,00		
3 d.1	KNNR-W 10 2606-03	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownictwie wodnym i melioracyjnym	m2	4,00		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Ciek J - eksploatacja budowli piętrzących 6 szt. w km 0+358, 1+051, 2+129, 2+353, 2+988, 5+098				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne i transport szandorów	r-g	175,00		
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	18,00		
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	5,00		
3 d.1	KNNR-W 10 2606-03	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownictwie wodnym i melioracyjnym	m2	5,00		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Ciek spod Sofipola - eksploatacja budowli piętrzących szt.3 w km 2+932, 3+688, 4+082				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne i transport szandorów	r-g	110,00		
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	12,00		
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	2,50		
3 d.1	KNNR-W 10 2606-03	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownictwie wodnym i melioracyjnym	m2	2,50		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Czarna- konserwacja bieżąca w km 0+000-5+739; 30+400-32+588, tj. 7927 m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy, średnim pasem 2*2,4 m	m2	38 049,60		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty, średnia szerokość pasem 2,1 m	m2	16 646,70		
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli	r-g	20,00		
3' d.1	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna rzeki oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	m-g	6,00		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Czarna - eksploatacja budowli piętrzących 2 szt. w km 30+490, 31+316				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotny transport szandorów	r-g	60,00		
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	6,00		
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	2,00		
3 d.1	KNNR-W 10 2606-03	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownictwie wodnym i melioracyjnym	m2	2,00		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Ciek Tartaczny - eksploatacja budowli piętrzących 3 szt. w km 7+164, 9+253, 9+805				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne i transport szandorów	r-g	90,00		
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	9,00		
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	4,00		
3 d.1	KNNR-W 10 2606-03	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownictwie wodnym i melioracyjnym	m2	3,00		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Jałówka - eksploatacja budowli piętrzących szt.3 w km 2+875, 3+506, 4+008				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne i transport szandorów	r-g	40,00		
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	12,00		
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	2,50		
3 d.1	KNNR-W 10 2606-03	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownictwie wodnym i melioracyjnym	m2	2,50		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Konserwacja bieżąca Kanał Lenczewski w km 0+000-2+336 gm. Dobrzyniewo , pow. Białystok, tj. 2336 m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy, średnim pasem 2*2,3 m	m2	10 745,60		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty, średnia szerokość pasa 1,6 m	m2	3 737,60		
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli	r-g	10,00		
3' d.1	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	m-g	4,00		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Kanał Lenczewski - eksploatacja budowli piętrzących 1 szt. w km 2+330				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne i transport szandorów	r-g	20,00		
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	2,00		
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	1,00		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Konserwacja bieżąca Kanał Opaskowy w km 0+000-2+638 gm. Dobrzyniewo , pow. Białystok, tj. 2638 m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy, średnim pasem 2*2,8 m	m2	14 772,80		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-06	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost rzadki, średnia szerokość pasa 1,9 m	m2	5 012,20		
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli	r-g	10,00		
3' d.1	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	m-g	3,00		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Konserwacja bieżąca Kanał S w km 0+000-0+400 gm. Dobrzyniewo , pow. Białystok, tj. 400 m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy, średnim pasem 2*2,7 m	m2	2 160,00		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty, średnia szerokość pasa 2 m	m2	800,00		
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli	r-g	50,00		
3' d.1	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	m-g	5,00		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Kanał S- eksploatacja budowli piętrzących 1 szt. w km 0+016				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne i transport szandorów	r-g	20,00		
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	2,00		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Konserwacja bieżąca Kanał SO w km 0+000-0+810 gm. Dobrzyniewo , pow. Białystok, tj. 810 m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy, średnim pasem 2*2,5 m	m2	4 050,00		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty, średnia szerokość pasa 1,5 m	m2	1 215,00		
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli	r-g	10,00		
3' d.1	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	m-g	3,00		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Kanał S0 - eksploatacja budowli piętrzących 1 szt. w km 0+132				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne i transport szandorów	r-g	20,00		
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	2,00		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Krzemianka - eksploatacja budowli piętrzących szt.3 w km 1+985, 2+377, 2+830				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne i transport szandorów	r-g	40,00		
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	8,00		
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	2,50		
3 d.1	KNNR-W 10 2606-03	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownictwie wodnym i melioracyjnym	m2	2,50		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Płaska - eksploatacja budowli piętrzących 4 szt. w km		20+168, 25+686, 26+006, 26+466		
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne i transport szandorów	r-g	80,00		
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	12,00		
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	6,00		
3 d.1	KNNR-W 10 2606-03	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownictwie wodnym i melioracyjnym	m2	4,00		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Eksploatacja budowli piętrzących szt.5 w km 59+817, 101+258, 102+307, 103+069, 106+669				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne i transport szandorów	r-g	150,000		
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	10,000		
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	6,000		
3 d.1	KNNR-W 10 2606-03	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownictwie wodnym i melioracyjnym	m2	6,000		
4 d.1		Demontaż prowadnic metalowych żurawiem samochodowym z jazu w km 59+820, szt 3	m-g	16,000		
5 d.1		Transport zdemontowanych prowadnic metalowych z terenu obiektu do magazynu	m-g	8,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Konserwacja bieżąca Wały Dobrzyniewo prawy w km 0+000-3+300, lewy w km 0+000-1+370, tj. 4670 m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	I wykoszenie porostów ręcznie ze skarp bez wygrabiania; porost gęsty, twardy, średnim pasem 13,9 m, pas prawy	m2	45 870,00		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-04	I wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i korony wału pasem średnim 8,3 m bez wygrabienia; porost gęsty, miękki, pas lewy	m2	11 371,00		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Podsumowanie

Całkowita wartość prac dla zadania pn. : Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Białymstoku - Nadzór Wodny w Białymstoku

Lp.	Opis elementu	Wartość PLN		
		netto	VAT 8% / 23%	brutto
1.	Biała - konserwacja bieżąca w km 7+800- 21+820			
2.	Biała - konserwacja bieżąca w km 21+820--25+520			
3.	Biała - konserwacja bieżąca w km 25+520-30+550 i 30+850 - 31+400			
4.	Bobrowka- konserwacja bieżąca w km 0+000-2+718 i 4+997-10+594			
5.	Bobrowka eksploatacja budowli piętrzących 4 szt. w km 6+907, 8+111, 9+199 , 9+695			
6.	Ciek J - eksploatacja budowli piętrzących 6 szt. w km 0+358, 1+051, 2+129, 2+353, 2+988, 5+098			
7.	Ciek spod Sofipola - eksploatacja budowli piętrzących szt.3 w km 2+932, 3+688, 4+082			
8.	Czarna- konserwacja bieżąca w km 0+000-5+739; 30+400-32+588			
9.	Czarna - eksploatacja budowli piętrzących 2 szt. w km 30+490, 31+316			
10.	Ciek Tartaczny - eksploatacja budowli piętrzących 3 szt. w km 7+164, 9+253, 9+805			
11.	Jałówka - eksploatacja budowli piętrzących szt.3 w km 2+875, 3+506, 4+008			
12.	Konserwacja bieżąca Kanał Lenczewski w km 0+000-2+336			
13.	Kanał Lenczewski - eksploatacja budowli piętrzących 1 szt. w km 2+330			
14.	Konserwacja bieżąca Kanał Opaskowy w km 0+000-2+638			
15.	Konserwacja bieżąca Kanał S w km 0+000-0+400			
16.	Kanał S- eksploatacja budowli piętrzących 1 szt. w km 0+016			
17.	Konserwacja bieżąca Kanał SO w km 0+000-0+810			
18.	Kanał SO - eksploatacja budowli piętrzących 1 szt. w km 0+132			
19.	Krzemianka - eksploatacja budowli piętrzących szt.3 w km 1+985, 2+377, 2+830			
20.	Płoska - eksploatacja budowli piętrzących 4 szt. w km 20+168, 25+686, 26+006, 26+466			

21.	Supraśl - Eksploatacja budowli piętrzących szt.5 w km 59+817, 101+258, 102+307, 103+069, 106+669			
22.	Konserwacja bieżąca Wały Dobrzyniewo prawy w km 0+000-3+300, lewy w km 0+000-1+370			
RAZEM:				

miejsowość, data

*podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy*