

.....
.....
..... (nazwa i adres Wykonawcy)
tel.
email:

KALKULACJA OFERTOWA

**Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz
urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w
Białymstoku - Nadzór Wodny w Mońkach**

Jaskranka konserwacja bieżąca km 5+300-7+100 gm. Krypno, pow. Mońki

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp bez wygrabienia pasem 2*4 m ; porost gęsty, twardy w km 5+300-7-100	m2	14 400,00		
2	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty z wygrabieniem w km 5+300 -7+100 pasem śr. 4,5 m	m2	8 100,00		
3	Kalkulacja zakładowa	Usuwanie zatorów w korycie rzeki w okresie spływu wód wiosennych i w trakcie zrzutu wody ze stawów w km 5+300-7+100	r-g	78,00		
4	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	m-g	10,00		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Jaskranka konserwacja bieżąca km 1+641-5+300; 7+100-8+136; 10+434-18+738 gm. Krypno, pow. Mońki
Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp bez wygrabienia porost gęsty, twardy pasem 2*3,5 m w km 1+641-5+300; pasem 2*2,5 m w km 7+100-8+136; Pasem 2*2,0 m 10+434-18+738	m2	72 313,00		
2	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty z wygrabieniem w km 1+641-5+300 śr. pasem 4 m; 7+100-8+136 śr. pasem 3 m; 10+434-18+738 pasem śr. 1,5 m	m2	30 200,00		
3	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki w okresie spływu wód wiosennych i w trakcie zrzutu wody ze stawów w km 1+641-5+300; 7+100- 8+136; 10+434-18+738	r-g	160,00		
4	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	m-g	18,00		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Jaskranka - eksploatacja budowli piętrzących szt.6 w km 1+641,3+201,3+923,5+091,6+362, 14+099				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z zanieczyszczeń, oznaczenie NPP oraz transport szandorów	r-g	150,000		
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	16,000		
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	10,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Kanał O Tykocin konserwacja bieżąca km 1+638+8+621 gm. Tykocin, pow. Białystok

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp bez wygrabienia pasem śr. 2*2 m; porost gęsty, twardy w km 1+638+8+621	m2	27 932,000		
2	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna kanału; porost gęsty z wygrabieniem w km 1+638+8+621 pasem śr. 1,5 m	m2	10 474,500		
3	Kalkulacja zakładowa	Usuwanie zatorów w korycie kanału z wywiezieniem poza obręb obiektu w km 1+638+8+621	r-g	58,000		
4	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	m-g	10,000		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Kanał O Tykocin - eksploatacja budowli piętrzącychszt.19 w km 0+156, 0+484, 0+702, 1+228, 1+877, 2+356, 3+259, 3+847, 4+364, 4+789, 5+170, 5+518, 5+910, 6+395, 6+672, 6+929, 7+478, 7+977, 8+610				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne i transport szandorów	r-g	150,000		
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	15,000		
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	3,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Kulikówka bieżąca km 0+000-3+500; 3+850-5+300 gm. Dobrzyniewo Duże, pow. Białostocki gm. Krypno, pow. Mońki
Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp bez wygrabienia pasem śr. 2*2 m ; porost gęsty, twardy w km 0+000-3+500; 3+850-5+300	m2	19 800,000		
2	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna kanału; porost gęsty z wygrabieniem w km 0+000-3+500; 3+850-5+300 pasem śr. 1,6 m	m2	7 920,000		
3	Kalkulacja zakładowa	Usuwanie zatorów w korycie kanału oraz wyciecie krzaków ze skarp w km 0+000-3+500; 3+850-5+300	r-g	58,000		
4	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	m-g	12,000		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Wodźółkwa konserwacja bieżąca km 0+000-8+656 gm. Knyszyn pow. Mońki

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp bez wygrabienia pase 2*2 m ; porost gęsty, twardy w km 0+000-8+656	m2	34 624,000		
2	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty z wygrabieniem w km 0+000-8+656 pasem śr. 1,4 m	m2	12 118,400		
3	Kalkulacja zakładowa	Usuwanie zatorów w korycie rzeki w okresie spływu wód wiosennych i w trakcie zrzutu wody ze stawów, wraz z wycięciem krzaków rosnących w skarpie w km 0+000-8+656 z wywiezieniem poza obręb obiektu	r-g	65,000		
4	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	m-g	10,000		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Nereśl konerwacja bieżąca km 9+754-35+200 gm. Krypno, Monki, Knyszyn pow. Mońki

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp bez wygrabienia pasem śr. 2*2 m ; porost gęsty, twardy w km 9+754--35+200	m2	101 784,000		
2	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty z wygrabieniem w km 9+754-29+000 śr. pasem 4 m oraz w km 29+000-35+200 śr. pasem 1,6 m	m2	86 904,000		
3	Kalkulacja zakładowa	Usuwanie zatorów w korycie rzeki w okresie spływu wód wiosennych i w trakcie zrzutu wody ze stawów oraz wycięcie krzaków ze skarp w km 11+898-35+200 z wywiezieniem poza obręb obiektu	r-g	209,000		
4	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	m-g	26,000		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Nereśl - eksploatacja budowli piętrzących 8 szt. w km 0+715, 7+434, 9+754, 18+487, 21+856, 24+259, 30+307, 32+794				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z zanieczyszczeń, oznaczenie NPP oraz transport szandorów	r-g	100,000		
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g	10,000		
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	3,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Podsumowanie

Całkowita wartość prac dla zadania pn. : Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Białymstoku - Nadzór Wodny w Mońkach

Lp.	Opis elementu	Wartość PLN		
		netto	VAT 8% / 23%	brutto
1.	Jaskranka konserwacja bieżąca km 5+300-7+100			
2.	Jaskranka konserwacja bieżąca km 1+641-5+300; 7+100-8+136; 10+434-18+738			
3.	Jaskranka - eksploatacja budowli piętrzących szt.6 w km 1+641,3+201,3+923,5+091,6+362, 14+099			
4.	Kanał O Tykocin konserwacja bieżąca km 1+638+8+621			
5.	Kanał O Tykocin - eksploatacja budowli piętrzących szt.19 w km 0+156, 0+484, 0+702, 1+228, 1+877, 2+356, 3+259, 3+847, 4+364, 4+789, 5+170, 5+518, 5+910, 6+395, 6+672, 6+929, 7+478, 7+977, 8+610			
6.	Kulikówka konserwacja bieżąca km 0+000-3+500; 3+850-5+300			
7.	Wodźtówka konserwacja bieżąca km 0+000-8+656			
8.	Nereśl konserwacja bieżąca km 9+754-35+200			
9.	Nereśl - eksploatacja budowli piętrzących 8 szt. w km 0+715, 7+434, 9+754, 18+487, 21+856, 24+259, 30+307, 32+794			
RAZEM:				

miejsowość, data

*podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy*