

.....
.....
..... (nazwa i adres Wykonawcy)
tel.
email:

KALKULACJA OFERTOWA

**Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz
urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w
Białymstoku - Nadzór Wodny w Sokółce**

Konserwacja bieżąca rzeki Kamionka w km: 0+000- 15+831

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp śr. pasem koszenia 2x2,5 m porost gęsty, miękki bez wygrabienia w km: 0+000- 15+831	m2	79 155,000		
2	KNNR-W 10 2508-08	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30 % śr. szer. lustra wody 3,2 m w km 0+000-4+983	m2	15 945,600		
3	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem śr. szer. dna 1,6 m; porost rzadki w km: 4+983- 15+831	m2	17 356,800		
4	kalkulacja zakładowa	Usuwanie zatorów z koryta cieku wraz z oczyszczeniem budowli w km: 0+000- 15+831	r-g	269,000		
4'	kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	m-g	32,000		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

rzeka Kamionka - eksploatacja budowli piętrzących w km: 4+983; 8+497; 10+038; 11+835; szt.4

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczenie budowli z zanieczyszczeń, oznaczenie NPP oraz transport szandorów w km:4+983; 8+497; 10+038; 11+835	r-g	60,000		
1'	kalkulacja zakładowa	sprzęt-ciągnik z przyczepą	m-g	8,000		
2	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	3,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR-W 10 2508-04	I koszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki w km 0+816-4+793;5+900-6+450;6+700-7+719 sr. pasem 2*2 m	m2	16 638,000		
2	KNNR-W 10 2508-05	II koszenie porostów ręcznie ze skarp śr. pasem koszenia 2x2,0m porost gęsty, miękki bez wygrabienia w km:0+816-4+793;5+900-6+450;6+700-7+719	m2	22 184,000		
3	KNNR-W 10 2508-06	I Koszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost rzadki z wygrabieniem w km 0+816-4+793;5+900-6+450;6+700-7+719 sr. pasem 1,2 m	m2	6 655,200		
4	KNNR-W 10 2508-07	II koszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem śr. szer. dna 1,2 m; porost rzadki w km:0+816-4+793;5+900-6+450;6+700-7+719	m2	6 655,200		
5	kalkulacja zakadowa	Oczyszczenie koryta cieku z zatorów w km:0+816-4+793;5+900-6+450;6+700-7+719	r-g	39,000		
5'	kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	m-g	6,000		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Konserwacja bieżąca rzeki Krynka w km:1+970-2+985

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp śr. pasem koszenia 2x1,5 m porost gęsty, twardy bez wygrabienia w km:1+970-2+985	m2	3 045,000		
2	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty z wygrabieniem śr. szer. dna 1,2m w km:27+144-37+343	m2	1 218,000		
3	Kalkulacja zakładowa	Usuwanie przetamowań powstałych w dnie rzeki	r-g	25,000		
4	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	m-g	2,000		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Konserwacja bieżąca rzeki Łosośna w km:14+925-21+580;22+581-24+518

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp śr. pasem koszenia 2x2,2 m porost gęsty, twardy bez wygrabienia w km:14+925-21+580;22+581-24+518	m2	37 804,800		
2	KNNR-W 10 2508-06	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem porost rzadki śr. szer.dna 1,8 m w km:14+925-21+580;22+581-24+518	m2	15 465,600		
3	kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów z koryta cieku wraz z oczyszczeniem budowli w km:14+925-21+580;22+581-24+518	r-g	84,000		
3'	kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	m-g	8,000		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Konserwacja bieżąca rzeki Jałówka w km: 0+000-4+870

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp pasem śr.2x2,2 m porost gęsty, twardy bez wygrabienia w km:0+000-4+870	m2	21 428,000		
2	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem porost gęsty śr. szer.dna 1,8 m w km:0+000-4+870	m2	8 766,000		
3	kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów z koryta cieku wraz z oczyszczeniem budowli w km:0+000-4+870	r-g	62,000		
3'	kalkulacja indywidualna	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	m-g	8,000		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

rzeka Poganica - eksploatacja budowli piętrzących w km: 7+019; 7+673 szt.2

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczenie budowli z zanieczyszczeń oraz transport szandorów w km:7+019; 7+673	r-g	50,000		
1'	kalkulacja zakładowa	sprzęt- ciągnik z przyczepą	m-g	4,000		
2	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	2,000		
3	KNNR-W 10 2606-03	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownictwie wodnym i melioracyjnym	m2	6,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Konserwacja bieżąca rzeki Przerwa w km: 0+000-3+041

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp śr. pasem koszenia 2x2,0m porost gęsty, twardy bez wygrabienia w km:0+000-3+041	m2	13 380,400		
2	KNNR-W 10 2508-06	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost rzadki z wygrabieniem śr. szer.dna 2,0 m w km:0+000-3+041	m2	6 082,000		
3	kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów z koryta cieku wraz z oczyszczeniem budowli w km:0+000-3+041	r-g	35,000		
3'	kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	m-g	3,000		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

rzeka Przerwa - eksploatacja budowli piętrzących w km:0+680; 2+853 szt.2

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczenie budowli z zanieczyszczeń, oznaczenie NPP oraz transport szandorów w km:0+680; 2+853	r-g	40,000		
1'	kalkulacja zakładowa	sprzęt- ciągnik z przyczepą	m-g	3,000		
2	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	1,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Konserwacja bieżąca rzeki Słoja w km:6+380-8+200

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp śr. pasem koszenia 2x2 m porost gęsty, twardy bez wygrabienia w km: km:6+380-8+200	m2	7 280,000		
2	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty z wygrabieniem śr. szer.dna 1,4 m w km:km:6+380-8+200	m2	2 548,000		
3	kalkulacja zakładowa	Usuwanie zatorów z koryta cieku wraz z oczyszczeniem budowli w km:km:6+380-8+200	r-g	33,000		
3'	kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	m-g	4,000		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Konserwacja bieżąca rzeki Słoja w km:27+144-37+343

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp śr. pasem koszenia 2x2,2 m porost gęsty, twardy bez wygrabienia w km:27+144-37+343	m2	44 875,600		
2	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty z wygrabieniem śr. szer. dna 1,4 m w km:27+144-37+343	m2	14 278,600		
3	kalkulacja zakładowa	Reczne ścinanie krzaków średniej gęstości powyżej 60% powierzchni, wys. powyżej 2,0m wraz zwywiezieniem poza obiekt i utylizacją w km:27+144-37+343	ar	14,000		
3'	kalkulacja zakładowa	sprzęt- ciągnik z przyczepą	m-g	3,000		
4	kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów z koryta cieku wraz z oczyszczeniem budowli w km:27+144-37+343	r-g	98,000		
4'	kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	m-g	12,000		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Konserwacja bieżąca rzeki Starzynka w km:3+950-6+580

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp śr. pasem koszenia 2x2,2 m porost gęsty, miękki bez wygrabienia w km:3+950-6+580	m2	11 572,000		
2	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost rzadki z wygrabieniem śr. szer. dna 12,0 m w km:3+950-6+580	m2	5 260,000		
3	kalkulacja zakładowa	Usuwanie zatorów z koryta cieku wraz z oczyszczeniem budowli w km: 3+950-6+580	r-g	22,000		
3'	kalkulacja zakładowa	Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	m-g	2,000		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

rzeka Sokółda - eksploatacja budowli piętrzących w km: 25+568; 29+505; 32+337; szt.3

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczenie budowli z zanieczyszczeń, oznaczenie NPP oraz transport szandorów w km:25+568; 29+505; 32+337	r-g	60,000		
1'	kalkulacja zakładowa	sprzęt-ciągnik z przyczepą	m-g	6,000		
2	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	3,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Podsumowanie

Całkowita wartość prac dla zadania pn. : Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Białymstoku - Nadzór Wodny w Sokółce

Lp.	Opis elementu	Wartość PLN		
		netto	VAT 8% / 23%	brutto
1.	Konserwacja bieżąca rzeki Kamionka w km: 0+000- 15+831			
2.	rzeka Kamionka - eksploatacja budowli piętrzących w km: 4+983; 8+497; 10+038; 11+835; szt.4			
3.	Konserwacja bieżąca Kanału Sokółka w km: 0+816-4+793;5+900-6+450;6+700-7+719			
4.	Konserwacja bieżąca rzeki Krynka w km: 1+970-2+985			
5.	Konserwacja bieżąca rzeki Łosośna w km: 14+925-21+580;22+581-24+518			
6.	Konserwacja bieżąca rzeki Jałówka w km: 0+000-4+870			
7.	Poganica - eksploatacja budowli piętrzących w km: 7+019; 7+673 szt.2			
8.	Konserwacja bieżąca rzeki Przerwa w km: 0+000-3+041			
9.	Przerwa - eksploatacja budowli piętrzących w km: 0+680; 2+853 szt.2			
10.	Konserwacja bieżąca rzeki Słoja w km: 6+380-8+200			
11.	Konserwacja bieżąca rzeki Słoja w km: 27+144-37+343			
12.	Konserwacja bieżąca rzeki Starzynka w km: 3+950-6+580			
13.	Sokołda - eksploatacja budowli piętrzących w km: 25+568; 29+505; 32+337; szt.3			
RAZEM:				

miejscowość, data

podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy