

.....
.....
..... (nazwa i adres Wykonawcy)
tel.
email:

KALKULACJA OFERTOWA

**Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz
urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie -
Nadzór Wodny w Augustowie
- CZĘŚĆ I**

Kalkulacja ofertowa

Rzeka Jastrzębianka

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rzeka Jastrzębianka						
1		Konserwacja bieżąca - 6283m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia	Wykoszenie porostów ze skarp bez wygrabienia średnio pasem 2x2,0m; porost gęsty, miękki 30% w km: 1+427-7+710	m2	2*2.0*6283*30% = 7539.600		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ze skarp bez wygrabienia średnio pasem 2x2,0m; porost gęsty, twardy 70% w km: 1+427-7+710	m2	2*2.0*6283*70% = 17592.400		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-07 analogia	Wykoszenie porostów z dna cieku; porost gęsty: średnim pasem koszenia 1,4m w km:1+427 - 7+710;	m2	1.4*6283 = 8796.200		
4 d.1	Kalk. własna	Usunięcie zatorów z koryta rzeki i wycięcie odrostów krzaków ze skarp w km: 1+427-7+710;	r-g	42		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 8%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Kalkulacja ofertowa

Rzeka Kanał A

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rzeka Kanał A						
1		Konserwacja bieżąca - 10970m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia	Wykoszenie porostów ze skarp rzeki bez wygrabienia średnio pasem 2x2,0m, porost gęsty, miękki 30% w km: 1+ 000 - 11+970	m2	2*2.0*10970*30% = 13164.000		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ze skarp rzeki bez wygrabienia średnio pasem 2x2,0m, porost gęsty, twardy 70% w km: 1+000 - 11+970	m2	2*2.0*10970*70% = 30716.000		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-07 - poz. zast.	Wykoszenie porostów z dna cieku średnim pasem koszenia 1,4m; porost gęsty w km: 1+000 - 11+970	m2	1.4*10970 = 15358.000		
4 d.1	Kalk.własna	Usunięcie zatorów z koryta rzeki i wycięcie pojedynczych krzaków ze skarp w km: 1+000 - 11+970	rg	56		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 8%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Kalkulacja ofertowa

Rzeka Lebedzianka

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rzeka Lebedzianka						
1		Konserwacja bieżąca - 7179m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia	Wykoszenie porostów ze skarp średnio pasem 2x2,5m; porost gęsty, miękki 30% w km: 2+288-9+467	m2	$2 \times 2.5 \times 7179 \times 30\% = 10768.500$		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ze skarp średnio pasem 2x2,5m; porost gęsty, twardy 70% w km: 2+288-9+467	m2	$2 \times 2.5 \times 7179 \times 70\% = 25126.500$		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-07 analogia	Wykoszenie porostów z dna cieku; porost gęsty: średnim pasem koszenia 1,8m w km: 2+288-9+467	m2	$1.8 \times 7179 = 12922.200$		
4 d.1	Kalk. własna	Usunięcie zatorów z koryta rzeki i wycięcie odrostów krzaków ze skarp w km: 2+288-9+467;	r-g	36		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 8%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Kalkulacja ofertowa

Rzeka Niedźwiedzica

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rzeka Niedźwiedzica						
1		Odcinek uregulowany konserwacja bieżąca - 11 050 m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ze skarp rzeki bez wygrabienia średnio pasem 2x2m; porost gęsty, twardy 70% w km: 0+000 - 11+050	m2	$2 \times 2.0 \times 11050 \times 70\% = 30940.000$		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia	Wykoszenie porostów ze skarp rzeki bez wygrabienia średnio pasem 2x2m; porost gęsty, miękki 30% w km: 0+000 - 11+050	m2	$2 \times 2.0 \times 11050 \times 30\% = 13260.000$		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów z dna cieku średnim pasem 1,4m; porost gęsty w km: 0+000 - 11+050	m2	$1.4 \times 11050 = 15470.000$		
4 d.1	Kalk. własna	Usunięcie zatorów z koryta rzeki i usunięcie krzaków ze skarp w km 0+000 - 11 +050	r-g	100		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 8%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Podsumowanie

Całkowita wartość prac dla zadania pn.:
Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie
działania Zarządu Zlewni w Augustowie - Nadzór Wodny w Augustowie
- CZĘŚĆ I

Lp.	Opis elementu	Wartość PLN		
		netto	VAT	brutto
1.	Jastrzębianka			
2.	Kanał A			
3.	Lebiedzianka			
4.	Niedźwiedzica			
RAZEM:				

miejsowość, data

*podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy*