

.....
.....
..... (nazwa i adres Wykonawcy)
tel.
email:

KALKULACJA OFERTOWA

**Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz
urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie -
Nadzór Wodny w Augustowie
- CZĘŚĆ III**

Kalkulacja ofertowa

Rzeka Biebla

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rzeka Biebla						
1		Konserwacja bieżąca - 12524m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ze skarp bez wygrabienia średnio pasem 2x2,0m porost gęsty, twardy 70% w km:0+000 - 12+524	m2	35067.200		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-04	Wykoszenie porostów ze skarp bez wygrabienia średnio pasem 2x2,0m porost gęsty, miękki 30% w km:0+000 - 12+524	m2	15028.800		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów z dna cieku średnio pasem 1,5m; porost gęsty w km: 0+000 - 12+524	m2	18786.000		
4 d.1	kalkulacja indywidualna	Usunięcie zatorów z koryta rzeki i wycięcie pojedynczych krzaków ze skarp w km:0+000 - 12+524	r-g	48.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 8%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Kalkulacja ofertowa

Rzeka Brzozówka

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rzeka Brzozówka						
1		konserwacja bieżąca - 21858m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-10	Mechaniczne koszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem śr. pas koszenia 5,0m w km: 13+549-34+107	m2	102790.000		
2 d.1	kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie koryta cieku z zatorów oraz wywiezienie urobku poza obręb obiektu i utylizację w km: 13+549 - 34+107	r-g	48.000		
3 d.1	kalkulacja indywidualna	Usunięcie zatorów z koryta rzeki i wycięcie pojedynczych krzaków ze skarp w km:13+549- 35+407	r-g	101.000		
4 d.1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp bez wygrabienia śr. pasem koszenia 2*2,0m; porost gęsty, twardy 70% w km: 34+107 - 35+407	m2	3640.000		
5 d.1	KNNR-W 10 2508-04	Wykoszenie porostów ze skarp bez wygrabienia śr. pasem koszenia 2x2,0m porost gęsty, miękki 30% w km:34+107-35+407	m2	1560.000		
6 d.1	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów z dna cieku; porost gęsty średnim pasem koszenia 2,0m w km: 34+107-35+407	m2	2600.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 8%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Kalkulacja ofertowa

Rzeka Kropiwna

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rzeka Kropiwna						
1		Konserwacja bieżąca - 12233m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp bez wygrabienia śr. pasem koszenia 2x2,0m porost gęsty, miękki 30% bez wygrabienia w km: 1+084- 5+650; 6+250 - 13+317	m2	2*2.0*11633*30% = 13959.600		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp bez wygrabienia śr. pasem koszenia 2x2,0m porost gęsty, twardy 70% bez wygrabienia w km: 1+084- 5+650; 6+250 - 13+317	m2	2*2.0*11633*70% = 32572.400		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-07 analogia	Wykoszenie porostów z dna cieku; porost gęsty: średnim pasem koszenia 1,6m w km: 1+084- 5+650; 6+250 - 13+317	m2	1.6*11633 = 18612.800		
4 d.1	kalkulacja własna kalk. własna	Usunięcie zatorów z koryta rzeki i wycięcie odrostów krzaków ze skarp w km: 1+084-13+317	r-g	60		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 8%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Kalkulacja ofertowa

Rzeka Kumiałka

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rzeka Kumiałka						
1		Konserwacja bieżąca - 23321m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ze skarp śr. pasem koszenia 2x4m w km:0+000-4+200 i 2x2,5m porost gęsty, twardy 70% bez wygrabienia w km:4+646-23+767	m2	90443.500		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-04	Wykoszenie porostów ze skarp śr. pasem koszenia 2x4m w km:0+000-4+200 i śr. pasem koszenia 2x2,5m porost gęsty, miękki 30% bez wygrabienia w km:4+646-23+767	m2	38761.500		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów z dna cieku średnim pasem koszenia 5,0m; porost gęsty w km:0+000-4+200; i pasem 3,0m w km: 4+646-23+767	m2	78363.000		
4 d.1	kalkulacja indywidualna	Usunięcie zatorów z koryta rzeki i wycięcie pojedynczych krzaków ze skarp w km:0+000-4+200;4+646-23+767	r-g	96.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 8%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Kalkulacja ofertowa

Rzeka Olszanka SOK

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rzeka Olszanka						
1		konserwacja bieżąca - 2800m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ze skarp bez wygrabienia śr. pasem koszenia 2x2,0m porost gęsty, twardy 70% w km:0+000-2+800	m2	7840.000		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-04	Wykoszenie porostów ze skarp bez wygrabienia śr. pasem koszenia 2x2,0m porost gęsty, miękki 30% w km:0+000-2+800	m2	3360.000		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów z dna cieku; porost gęsty średnim pasem koszenia 2,5m w km: 0+000-2+800	m2	7000.000		
4 d.1	kalkulacja indywidualna	Usunięcie zatorów z koryta rzeki i wycięcie pojedynczych krzaków w km:0+000-2+800	r-g	24.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 8%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Kalkulacja ofertowa

Rzeka Kanał Wogzalski

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rzeka Kanał Wogzalski						
1		Konserwacja bieżąca - 8675m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia	Wykoszenie porostów ze skarp bez wygrabienia średnio pasem 2x2,0m w km: 0+000 - 8+675 porost gęsty miękki 30%	m2	2*2.0*8675*30% = 10410.000		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ze skarp bez wygrabienia średnio pasem 2x2,0m w km: 0+000 - 8+675 porost gęsty twardy 70%	m2	2*2.0*8675*70% = 24290.000		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-07 analogia	Wykoszenie porostów z dna cieku; porost gęsty: średnim pasem koszenia 2,5m w km: 0+000 - 8+675	m2	2.5*8675 = 21687.500		
4 d.1	kalkulacja własna kalk. własna	Usunięcie zatorów z koryta rzeki i wycięcie odrostów krzaków ze skarp w km: 0+000 - 8+675	r-g	48		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 8%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Kalkulacja ofertowa

Rzeka Kanał Wogzalski – budowie

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rzeka Kanał Wogzalski						
1		Eksplotacja budowli szt. 14				
1 d.1	wycena indywidualna	Regulacja poziomów piętrzenia polegająca na zastawianiu i zdejmowaniu szandorów w okresie piętrzenia. Nadzór nad prowadzonym piętrzeniem, usuwanie zanieczyszczeń z budowli, oczyszczenie elementów betonowych z mchu, oczyszczenie umocnień betonowych skarp. Rozwożenie szandorów i zwiezenie do miejsca składowania.	szt.	14		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Kalkulacja ofertowa

Rzeka Trofimówka

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rzeka Trofimówka						
1		Konserwacja bieżąca - 12804m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ze skarp bez wygrabienia średnio pasem 2x2,0m porost gęsty, twardy 70% w km:0+000 - 12+804	m2	35851.200		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-04	Wykoszenie porostów ze skarp bez wygrabienia średnio pasem 2x2,0m porost gęsty, miękki 30% w km:0+000 - 12+804	m2	15364.800		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów z dna cieku średnio pasem 1,3m; porost gęsty w km: 0+000 - 12+804	m2	16645.200		
4 d.1	kalkulacja indywidualna	Usunięcie zatorów z koryta rzeki i wycięcie pojedynczych krzaków ze skarp w km:0+000 - 12+804	r-g	42.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 8%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Podsumowanie

Całkowita wartość prac dla zadania pn. :
Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie
działania Zarządu Zlewni w Augustowie - Nadzór Wodny w Augustowie
- CZĘŚĆ III

Lp.	Opis elementu	Wartość PLN		
		netto	VAT	brutto
1.	Biebla			
2.	Brzozówka			
3.	Kropiwna			
4.	Kumiałka			
5.	Olszanka SOK			
6.	Kanał Wogzański			
7.	Kanał Wogzański eksploatacja			
8.	Trofimówka			
RAZEM:				

miejsowość, data

*podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy*