

.....
.....
..... (nazwa i adres Wykonawcy)
tel.
email:

KALKULACJA OFERTOWA

**Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz
urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie -
Nadzór Wodny w Augustowie
- CZĘŚĆ IV**

Kalkulacja ofertowa

Rzeka Kanalik A

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rzeka Kanalik A						
1		Konserwacja bieżąca - 3377m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia	Wykoszenie porostów ze skarp rzeki średnio pasem 2x2,0m bez wygrabienia w km: 0+930 - 1+384; 1+424 - 4+347; porost gęsty, miękki 30%,	m2	2*2.0*3377*30% = 4052.400		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ze skarp rzeki średnio pasem 2x2m bez wygrabienia w km: 0+930 - 1+384; 1+424 - 4+347; porost gęsty, twardy 70%,	m2	2*2.0*3377*70% = 9455.600		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-07 analogia	Wykoszenie porostów z dna cieku; porost gęsty średnim pasem koszenia 1,0m w km:0+930 - 1+384; 1+424 - 4+347	m2	1.0*3377 = 3377.000		
4 d.1	kalk.własna	Usunięcie zatorów z koryta rzeki i wycięcie pojedynczych krzaków ze skarp w km: 0+000 - 4+347	rg	24		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 8%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Kalkulacja ofertowa

Rzeka Kolniczanka

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rzeka Kolniczanka						
1		Konserwacja bieżąca - 4460m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia	Wykoszenie porostów ze skarp rzeki średnio pasem 2x2,0m bez wygrabienia w km: 0+000 - 4+460; porost gęsty miękki 30%	m2	2*2.0*4460*30% = 5352.000		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ze skarp rzeki średnio pasem 2x2,0m bez wygrabienia w km: 0+000 - 4+460; porost gęsty twardy 70%	m2	2*2.0*4460*70% = 12488.000		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-07 analogia	Wykoszenie porostów z dna cieku; porost gęsty; średnim pasem koszenia 2,2m w km: 0+000 - 4+460	m2	2.2*4460 = 9812.000		
4 d.1	kalk.własna	Usunięcie zatorów z koryta rzeki i wycięcie pojedynczych krzaków ze skarp w km: 0+000 - 4+460	rg	36		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 8%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Kalkulacja ofertowa

Rzeka Turówka

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rzeka Turówka						
1		Konserwacja bieżąca - 16270m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04	Wykoszenie porostów ze skarp rzeki średnio pasem 2x2,5m w km: 0+640 -16+910; porost gęsty, miękki 30%, bez wygrabienia	m2	$(2*2.5*16270)*30\% = 24405.000$		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ze skarp rzeki średnio pasem 2x2,5m w km: 0+640 -16+910; porost gęsty, twardy 70%, bez wygrabienia	m2	$(2*2.5*16270)*70\% = 56945.000$		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów z dna cieku; porost gęsty, szer. dna: 1,4 w km: 0+640 - 16+910	m2	$1.4*16270 = 22778.000$		
4 d.1	kalk.własna	Usunięcie zatorów z koryta rzeki i wycięcie pojedynczych krzaków ze skarp w km: 0+640 - 16+910	rg	48		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 8%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Kalkulacja ofertowa

Rzeka Węgorówka

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rzeka Węgorówka						
1		Konserwacja bieżąca - 10070m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia	Wykoszenie porostów ze skarp rzeki bez wygrabienia średnio pasem 2x4m w km: 0+000 - 1+306; 6+833 - 8+500; pasem 2x3,0m w km: 1+646 - 4+220; pasem 2x2,5m w km: 4+220 - 6+000; 8+500 -9+800 pasem 2x2,0m w km: 6+000 - 6+783; pasem 2x1,0 w km: 9+800 - 10+460 porost gęsty, miękki 30%	m2	59080*30% = 17724.000		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia	Wykoszenie porostów ze skarp rzeki bez wygrabienia średnio pasem 2x4m w km: 0+000 - 1+306; 6+833 - 8500; pasem 2x3,0m w km: 1+646 - 4+220; pasem 2x2,5m w km: 4+220 - 6+000; 8+500 -9+800 pasem 2x2,0m w km: 6+000 - 6+783; pasem 2x1,0 w km: 9+800 - 10+460 porost gęsty, twardy 70%	m2	59080*70% = 41356.000		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-07 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty, średnia szer. dna: 1,0 w km: 0+000 - 1+306; 1+646 - 6+783; 6+833 - 10+460	m2	1.0*10070 = 10070.000		
4 d.1	kalk.własna	Usunięcie zatorów z koryta rzeki i wycięcie pojedynczych krzaków ze skarp w km: 0+000 - 1+306; 1+646 - 6+783; 6+833 - 10+460	rg	36		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 8%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Kalkulacja ofertowa

Rzeka Żarnówka

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rzeka Żarnówka						
1		Konserwacja bieżąca - 11690m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia	Wykoszenie porostów ze skarp rzeki (bez wygrabienia) średnio pasem 2x2,5m w km: 0+000 - 9+826; 10+026 - 10+861; 10+935 - 11+035; 11+151 - 11+224; 11+364 - 12+220; porost gęsty, miękki 30%	m2	$(2*2.5*11690)*30\% = 17535.000$		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ze skarp rzeki (bez wygrabienia) średnio pasem 2x2,5m w km: 0+000 - 9+826; 10+026 - 10+861; 10+935 - 11+035; 11+151 - 11+224; 11+364 - 12+220; porost gęsty, twardy 70%	m2	$(2*2.5*11690)*70\% = 40915.000$		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-07 analogia	Wykoszenie porostów z dna cieku; porost gęsty o szer. dna: 1,2m w km:: 0+000 - 9+826;10+026 - 10+861; 10+935 - 11+035; 11+151 - 11+224; 11+364 - 12+220;	m2	$1.2*11690 = 14028.000$		
4 d.1	kalk.własna	Usunięcie zatorów z koryta rzeki i wycięcie pojedynczych krzaków ze skarp w km: 0+000 - 9+826; 10+026 - 10+861; 10+935 - 11+035; 11+151 - 11+224; 11+364 - 12+220;	rg	48		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 8%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Podsumowanie

Całkowita wartość prac dla zadania pn. :
Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie
działania Zarządu Zlewni w Augustowie - Nadzór Wodny w Augustowie
- CZĘŚĆ IV

Lp.	Opis elementu	Wartość PLN		
		netto	VAT	brutto
1.	Kanalik A			
2.	Kolniczanka			
3.	Turówka			
4.	Węgorówka			
5.	Żarnówka			
RAZEM:				

miejsowość, data

*podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy*