

.....
.....
..... (nazwa i adres Wykonawcy)
tel.
email:

KALKULACJA OFERTOWA

**Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz
urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie –
Nadzór Wodny w Olecku
- CZĘŚĆ I**

Kosztorys ofertowy

Konserwacja bieżąca rzeki Czarnówka

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Czarnówka 2023 r.						
1	KNNR-W 10 2508-05	Ręczne wykoszenie roślin z brzegów rz. Czarnówka porost gęsty twardy 60% pasem śr. 2 x 3,5m w km 0+000-2+300,4+200-7+800 razem l=5900 mb pasem 2x4,5 m w km14+200-16+060 l=1860m pasem2x3m w km 16+060-16+340 l=280m pasem 2x3,5m w km 16+340-17+560 l=1220m	m2	40 956,000		
2	KNNR-W 10 2508-04	Ręczne wykoszenie roślin z brzegów rz. Czarnówka porost gęsty miękki 40% w km jw.	m2	27 304,000		
3	Wycena własna	Udrażnianie rz. Czarnówka poprzez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie pojedynczych krzewów porastających dno oraz brzegi rz. Czarnówka, w km prowadzenia ww. robót w ilości 54 r-g	r-g	54		
4	KNNR-W 10 2508-08	Ręczne wykoszenie roślin z dna rz. Czarnówka porost gęsty twardy przy szer. dna1,8m w km 0+000-1+480 minus 9mb (przepust), szer. dna 1,6m w km 1+480-2+300; 1,4m w km4+200-7+800 minus 32mb (przepusty) przy szer. dna 1,2m w km 14+200-15+724-minus 114m (przepusty) szer. dna 0,8 w km 15+724-17+560 minus35m (przepusty)	m2	12 087,800		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 8 %						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Kosztorys ofertowy

Konserwacja bieżąca rzeki Lega

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rzeka Lega 2023 r						
1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie roślin z brzegów(skarp) z wygrabieniem porost gęsty twardy w km: 56+700-57+400 pasem 2x3m l=700m 57+400-57+670 pasem 2x7m l=270m 57+670-58+345 pasem 2x3,5m l=675m	m2	8893,500		
2	KNNR-W 10 2508-04	Wykoszenie roślin z brzegów(skarp) porost gęsty miękki w km: 56+700-57+400 pasem 2x3m l=700m 57+400-57+670 pasem 2x7m l=270m 57+670-58+345 pasem 2x3,5m l=675m	m2	3811,500		
3	KNNR-W 10 2508-06	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost rzadki w km: 56+700-57+670 a=1,8 l=970m 57+670-58+345 a=2,0 l=675m	m2	3096,000		
4	KNNR-W 10 2508-08	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30% w km: 42+750-43+100 a=6m l=350m	m2	2100,000		
5	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty z wygrabieniem w km: 42+200-42+750 a=6m l=550m 43+100-43+500 a=4m l=400m 43+550-43+800 a=4m l=250m	m2	5900,000		
6	kal. własna	Wywóz wykoszonej roślinności, gałęzi z zatorów, z terenów miejskich ciągnik z przyczepą 16 m-g robocizna 32 r-g	m-g	16		
7	Kal. własna	Usunięcie zatorów oraz powalonych drzew z koryta rzeki przy pomocy ciągnika z liną w km: 1+150-34+250 39+000-42+000 46+700-58+345 piła spalinowa 200 mg ciągnik z liną- 200 mg	godz.	400		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 8 %						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Kosztorys ofertowy

Konserwacja bieżąca rzeki Sedranka

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rzeka Sedranka 2023 r.						
1	kalk. własna	Udrażnianie rz. Sedranka poprzez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód w km 0+490-6+290	r-g	140		
2	KNNR-W 10 2508-05	Ręczne wykoszenie roślin z brzegów rzeki, porost gęsty twardy 70% z wygrabieniem pasem śr 2 x 2,5m w km 0+690-2+740, 4+420-4+600 l=2230m, pasem 2 x 4,5m w km 4+600-5+430, 5+940-6+180 l=1070m, pasem 2 x 4m w km 6+180-6+290 l=110m.	m2	15162,000		
3	KNNR-W 10 2508-04	Ręczne wykoszenie roślin z brzegów rzeki, porost gęsty miękkie 30% z wygrabieniem w km jw	m2	6498,000		
4	KNNR-W 10 2508-06	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost rzadki w km: 0+690-2+740 a=2m l=2050m 4+420-5+430, 5+940-6+290 a=2m l=1360m	m2	6820,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 8 %						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Kosztorys ofertowy

Konserwacja bieżąca rzeki Wieliczki

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rzeka Wieliczki 2023 r.						
1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie brzegów rzeki(skarp)porost gęsty twardy 80% w km: 0+000-0+240pasem 2x3m l=240m 0+240-0+700 pasem 2x2m l=460m 0+700-1+330 pasem 2x3,5m l=630m 2+050-2+780 pasem 2x2,5m l=730m 2+780-3+000 pasem 2x5m l=220m 3+000-4+900 pasem2x3,5m l=1900m 7+600-8+060 pasem2x2m l=460m 8+060-8+790 pasem 2x3,5m l=730m 8+790-11+110 pasem 2x3m l=2320m	m2	38168,000		
2	KNNR-W 10 2508-04	Wykoszenie brzegów rzeki(skarp)porost gęsty miękki 20% w km jw.	m2	9542,000		
3	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku ; porost gęsty 0+000-0+240 a=3,2 m l=240m minus 6m przepust =234m 0+240-0+700 a=2,8m l= 460m 0+700-1+330 a=1,6m l=630m 2+050-2+840 a=1,6m l=790m minus63m przepusty i most kol. 2+840-3+060 a=1,4m l=220m 3+060-4+900 a=1m l=1840m 7+600-8+130 a= 0,8m l=530m minus 11m przepust 8+130-11+110 a=0,6m l=2980m minus 42m przepusty	m2	8534,000		
4	Wyc. godz.	Ręczne usunięcie zatorów z dna cieku w km objętych konserwacją bieżącą oraz wycięcie pojedynczych krzaków w km przewidzianych do konserwacji bieżącej.	r-g	120		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 8%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Kosztorys ofertowy

Konserwacja bieżąca rzeki Niedźwiedzkie

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rzeka Niedźwiedzkie 2023 r.						
1	kalk. własna	Udrażnianie rz. Niedźwiedzkie poprzez usuwanie zatorów oraz wycięcie pojedynczych krzaków ze skarp i dna, utrudniających swobodny przepływ wód w km prowadzenia robót	r-g	154		
2	KNNR-W 10 2508-05	Ręczne wykoszenie roślin z brzegów rzeki, porost gęsty twardy 90% z wygrabieniem w km 0+000-1+200 pasem 2 x 2,5m l=1200m, w km 1+200-2+080 pasem 2 x 3,0m l=880m, w km 2+080-3+000 pasem 2 x 3,0m l=920m, w km 3+000-3+740 pasem 2x3,0m l=740m, w km 3+740-5+080 pasem 2x3,0m l=1340m, w km 5+080-5+810 pasem 2 x 3,5m l=730m, w km 5+810-5+990 pasem 2 x 4,5m l=180m, w km 5+990-6+240 pasem 2 x 5,0m l=250m, w km 6+240-11+850 pasem 2x3 m l=5610m	m2	64953,000		
3	KNNR-W 10 2508-04	Ręczne wykoszenie roślin z brzegów rzeki, porost gęsty miękki 10% z wygrabieniem w km jw.	m2	7217,000		
4	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; w km: 0+000-2+460 a= 1,8m l=2460m minus 20m przepusty =2440m 2+460-3+740 a=1,6m l=1280m minus 30 m przepusty =1250m 3+740-6+240 a= 1,4m l=2500 minus 30m przepusty =2470m 6+240-9+650 a=1,0m l=3410m minus 41m przepusty =3369m 9+650-11+850 a=0,8m l=2200m minus 59m przepusty =2141m	m2	14931,800		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 8 %						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Kosztorys ofertowy

Konserwacja bieżąca rzeki Czarna Olecka

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rzeka Czarna Olecka 2023r.						
1	kalk. własna	Udrażnianie rz. Czarna Olecka poprzez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód w km prowadzenia robót konserwacyjnych	r-g	64		
2	KNNR-W 10 2508-05	Ręczne wykoszenie roślin z brzegów rzeki, porost gęsty twardy 80% z wygrabieniem pasem 2 x 5m w km 0+000-0+900 l=900m pasem 2x3m w km 0+900-1+300 l=400m pasem 2x3m w km 1+300-1+500 l=200m pasem 2x5m w km 1+500-2+600 l=1100m pasem 2x8m w km 2+600-2+810 l=210m pasem 2x5,5m w km 2+810-3+100 l=290m pasem 2x4m w km 3+100-4+080 l=980m pasem 2x3m w km 4+080-6+000 l=1920m pasem 2 x 4,0m w km 6+000-8+400 l=2400m pasem 2 x 3m w km 8+400-10+600 l=2200m pasem 2 x 3m w km 12+500-15+200 l=2700m pasem 2 x 3,5m w km 15+200-16+020 l=820m pasem 2 x 4,5m w km 16+070-18+620 l=2550m pasem 2 x 2m w km 18+620---20+100 l=1480m	m2	106176,000		
3	KNNR-W 10 2508-04	Ręczne wykoszenie roślin z brzegów rzeki, porost gęsty miękki 20% z wygrabieniem pasem 2 x 5m w km 0+000-0+900 l=900m pasem 2x3m w km 0+900-1+300 l=400m pasem 2x3m w km 1+300-1+500 l=200m pasem 2x5m w km 1+500-2+600 l=1100m pasem 2x8m w km 2+600-2+810 l=210m pasem 2x5,5m w km 2+810-3+100 l=290m pasem 2x4m w km 3+100-4+080 l=980m pasem 2x3m w km 4+080-6+000 l=1920m pasem 2 x 4,0m w km 6+000-8+400 l=2400m pasem 2 x 3m w km 8+400-10+600 l=2200m pasem 2 x 3m w km 12+500-15+200 l=2700m pasem 2 x 3,5m w km 15+200-16+020 l=820m pasem 2 x 4,5m w km 16+070-18+620 l=2550m pasem 2 x 2m w km 18+620---20+100 l=1480m	m2	26544,000		
4	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost twardy w km: 0+000-4+080 a=3m l=4080m 4+080-10+600 a=2m l=6520m 12+500-14+000 a=1,8m l=1500m 14+000-14+690 a=1,4m l=690m 14+690-15+200 a=1,2m l=510m 15+200-15+710 a=1m l=510m 15+710-16+020 a=0,8m l=310m 16+070-17+650 a=0,8m l=1580m 17+650-20+100 a=0,6m l=2450m	m2	33050,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 8 %						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Podsumowanie

Całkowita wartość prac dla zadania pn.:
**Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie
działania Zarządu Zlewni w Augustowie – Nadzór Wodny w Olecku**
- CZĘŚĆ I

Lp.	Opis elementu	Wartość PLN		
		netto	VAT	brutto
1.	Konserwacja bieżąca rzeki Czarnówka			
2.	Konserwacja bieżąca rzeki Lega			
3.	Konserwacja bieżąca rzeki Sedranka			
4.	Konserwacja bieżąca rzeki Wieliczki			
5.	Konserwacja bieżąca rzeki Niedźwiedzkie			
6.	Konserwacja bieżąca rzeki Czarna Olecka			
RAZEM:				

miejsowość, data

*podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy*