

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r4858,Utrzymanie-ciekow-naturalnych-i-urzedzen-wodnych-w-2021-r-waly-objekty-Zarzadu-Z.html>
27.04.2024, 07:39

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2021 r. – wały – objekty Zarządu Zlewni w Poznaniu

Przetarg nieograniczony

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Chlebowa 4/8
61-003 Poznań

tel.61 856 77 06

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
ROZ.2810.07.2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Powyżej progów unijnych
Tak

Data publikacji
19.03.2021 09:00

Termin składania ofert
20.04.2021 11:00

Termin otwarcia ofert
20.04.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

„Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2021 r. - wały - obiekty Zarządu Zlewni w Poznaniu”

1. Lokalizacja:

część nr 1 - Obiekt nr 1 - Wały Śrem:

- Wał Wójtostwo-Łęzek w km 0+000 - 9+870 9,870 km

- Wał Łęzek-Solec w km 0+000 - 17+085 17,085 km

- Wał prawostronny Śrem w km 0+000 - 4+787 4,787 km
- Wał przy pompowni Śrem w km 0+000 - 0+097
w km 0+000 - 0+594 0,691 km
- Wały Rogalinek w km 0+000 - 1+390 1,390 km
- Wały Kanał Ulgi Śrem w km 0+000 - 4+740 4,740 km
- część nr 2 - Obiekt nr 2 - Wały Środa, Września:
 - Wał Rogusko w km 0+000 - 2+400 2,400 km
 - Wał Dębno w km 0+000 - 3+295 3,295 km
 - Wał Zwola - Potachy: w km 0+000 - 2+100
w km 2+200 - 5+160 5,060 km
 - Wał Potachy - Szczodrzejewo w km 5+100 - 23-900 18,800 km
- część nr 3 - Obiekt nr 3 - Wały Kościańskiego Kanału Obry:
 - Wały Kościańskiego Kanału Obry:
 - 1) lewostronny: w km 0+000 - 1+680
w km 4+950 - 45+860 42,590 km
 - 2) prawostronny: w km 0+000 - 3+710
w km 4+950 - 45+860 44,620 km
- część nr 4 - Obiekt nr 4 - Wały Kanału Przerzutowego, Doprowadzalnika Kurzagóra, Kanału Wonieskiego, Jeziora Strykowskiego:
 - Wały Kanału Przerzutowego:
 - 1) lewostronny: w km 0+060 - 1+818
w km 2+300 - 2+600
w km 3+200 - 3+800
w km 4+450 - 4+600
w km 7+300 - 8+026 3,534 km
 - 2) prawostronny: w km 0+060 - 1+818
w km 2+300 - 2+913
w km 3+700 - 3+770
w km 4+160 - 4+275
w km 7+400 - 8+026 3,182 km
 - Wały Doprowadzalnika Kurzagóra:
 - 1) lewostronny w km 0+462 - 2+030 1,568 km
 - 2) prawostronny w km 0+462 - 2+030 1,568 km
 - Wały Kanału Wonieskiego:
 - 1) lewostronny: w km 0+000 - 0+258
w km 0+450 - 1+850
w km 2+050 - 2+100 1,708 km
 - 2) prawostronny: w km 0+000 - 0+258
w km 0+800 - 2+568 2,026 km
 - Wały Jeziora Strykowskiego: w km 0+000 - 3+700
w km 3+770 - 8+230 8,160 km
- 2
- część nr 5 - Obiekt nr 5 - Wały Kanału Mosińskiego i Kanału Prut:
 - Wały Kanału Mosińskiego:
 - 1) lewostronny w km 20+740 - 27+070 6,330 km

2) prawostronny w km 20+740 - 27+070 6,330 km

- Wały Kanału Prut:

1) lewostronny w km 0+000 - 7+584 7,584 km

2) prawostronny w km 0+000 - 7+584 7,584 km

2. Terminy wykonania:

części nr 1 - Obiekt nr 1 - Wały Śrem:

I koszenie - 20 maja 2021 r. - 30 czerwca 2021 r.

II koszenie 16 sierpnia 2021 r. - 15 października 2021 r.

części nr 2 - Obiekt nr 2 - Wały Środa, Września:

I koszenie - 20 maja 2021 r. - 30 czerwca 2021 r.

II koszenie 16 sierpnia 2021 r. - 15 października 2021 r.

części nr 3 - Obiekt nr 3 - Wały Kościańskiego Kanału Obry:

I koszenie - 20 maja 2021 r. - 30 czerwca 2021 r.

II koszenie 16 sierpnia 2021 r. - 15 października 2021 r.

części nr 4 - Obiekt nr 4 - Wały Kanału Przerzutowego, Doprowadzalnika Kurzagóra, Kanału Wonieskiego, Jeziora Strykowskiego:

I koszenie - 20 maja 2021 r. - 30 czerwca 2021 r.

II koszenie 16 sierpnia 2021 r. - 15 października 2021 r.

części nr 5 - Obiekt nr 5 - Wały Kanału Mosińskiego i Kanału Prut:

I koszenie - 20 maja 2021 r. - 30 czerwca 2021 r.

II koszenie 16 sierpnia 2021 r. - 15 października 2021 r.

3. Cel i zakres prac:

Zadanie polega na wykonaniu bieżącej konserwacji (utrzymaniu) wałów przeciwpowodziowych w celu utrzymania i poprawy ich sprawności technicznej.

4. Opis wykonania prac:

Prace utrzymaniowe na obiektach polegać będą na dla:

części nr 1 - Obiekt nr 1 - Wały Śrem:

1) Wał Łęzek-Solec:

- wykoszeniu porostów z korony, skarp i ławeczki wału na całej szerokości w km 0+000-17+085 km tj. na długości 17,085 km przy poroście gęstym miękkim,

- wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp i korony wału,

- wykoszeniu porostów z ławeczki wału i skarpy ławeczki,

2) Wał Wójtostwo-Łęzek:

- wykoszeniu porostów z korony, skarp i ławeczki wału na całej szerokości w km 0+000-9+870 km tj. na długości 9,870 km przy poroście gęstym miękkim,

- wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp i korony wału,

- wykoszeniu porostów z ławeczki wału i skarpy ławeczki,

3) Wał prawostronny Śrem:

- wykoszeniu porostów z korony i skarp wału na całej szerokości w km 0+000-4,787 km tj. na długości 4,787 km przy poroście gęstym miękkim,

- wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp i korony wału,

4) Wał przy pompowni Śrem:

- wykoszeniu porostów z korony i skarp wału na całej szerokości w km 0+000-0+097 i 0+000+594 km tj. na długości 0,691 km przy poroście gęstym miękkim,

- wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp i korony wału,

5) Wał Kanał Ulgi Śrem:

- wykoszeniu porostów z korony, skarp i ławeczki wału na całej szerokości w km 0+000-4+740 km tj. na długości 4,740 km przy poroście gęstym miękkim,

- wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp i korony wału,

6) Wał Rogalinek:

- wykoszeniu porostów z korony i skarp wału na całej szerokości w km 0+000- 1+390 km tj. na długości 1,390 km przy poroście gęstym miękkim,

- wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp i korony wału,

- usuwaniu krzaków z dna i skarp kanału odpływowego przy pompowni i klapie zwrotnej w międzywał.

części nr 2 - Obiekt nr 2 - Wały Środa, Września:

1) Wał Rogusko:

- wykoszeniu skarp i korony wału mechanicznie 90 % powierzchni w hm 0+000 - 2+400,

- wykoszeniu stopy skarp wału ręcznie 10 % powierzchni w hm 0+000 - 2+400 400 (tym wykoszenie odrostów krzaków),

- wygrabieniu skoszonych porostów.

2) Wały Dębno:

- mechanicznym wykoszeniu skarp i korony wału w km 0+000- 3+295,

- wykoszeniu skarp wału ręcznie w km 0+000 - 3+295(tym wykoszenie odrostów krzaków),

- wygrabieniu skoszonych porostów.

3) Wały prawostronne rz. Warty Zwola - Potachy:

- mechanicznym wykoszeniu skarp i korony wału prawostronnego rzeki Warty w km 0+000- 2+100 i 2+200 - 5+160,

- ręcznym wykoszeniu w miejscach stromych skarp wału niedostępnych dla kosiarki w km j.w.,

- wygrabieniu wykoszonych skarp wału w km 0+000- 2+100 i 2+200 - 5+160,

- usunięciu drzew i krzaków ze skarpy odpowietrznej wału, wraz z oczyszczeniem terenu i wywozem drągownicy i gałęzi w km 0+000-0+590.

4) Wały prawostronne rz. Warty Potachy - Szczodrzejewo:

- mechanicznym wykoszeniu skarp i korony wału prawostronnego rzeki Warty Potachy - Szczodrzejewo w km 5+100 - 32+600,

- ręcznym wykoszeniu w miejscach stromych skarp wału niedostępnych dla kosiarek w km j.w.,

części nr 3 - Obiekt nr 3 - Wały Kościańskiego Kanału Obry:

1) wykoszeniu porostów ręcznie ze skarpy odwodnej, odpowietrznej, ławki i korony,

- 10% pow. skarp w hm 0+000 - 1+680 oraz 4+950 - 45+860 - wał lewostronny i 0+000 - 3+710 oraz 4+950 - 45+860 - wał prawostronny,

2) wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarpy odwodnej, korony i ławki,

3) wykoszeniu porostów kosiarką bijakową skarpy odwodnej, odpowietrznej ławki i korony wału 90% powierzchni skarp,

4) wycinie zakrzaczeń wraz ze zrębkowaniem gałęzi z wyciętych krzaków na całej długości wałów i rozścielenie wzdłuż wału przy stopie na skarpie odpowietrznej.

części nr 4 - Obiekt nr 4 - Wały Kanału Przerzutowego, Doprowadzalnika Kurzagóra,

Kanału Wonieskiego, Jeziora Strykowskiego:

1) Wały Kanału Przerzutowego:

- wykoszeniu porostów ręcznie ze skarp i korony 10% powierzchni w hm: 0+060 - 1+818, 2+300 - 2+600, 3+200 - 3+800, 4+450 - 4+600, 7+300 - 8+026 - wał lewostronny oraz w hm: 0+060 - 1+818, 2+300 - 2+913, 3+700 - 3+770, 4+160 - 4+275, 7+400 - 8+026 - wał prawostronny,

4

- wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp i korony,
- wykoszeniu porostów kosiarką bijakową skarpy i korony wału powierzchni 90% w hm: 0+000 - 1+818, 2+300 - 2+600, 3+200 - 3+800, 4+450 - 4+600, 7+300 - 8+026 - wał lewostronny oraz w hm: 0+060 - 1+818, 2+300 - 2+913, 3+700 - 3+770, 4+160 - 4+275, 7+400 - 8+026 - wał prawostronny,
- wycinie zakrzaczeń wraz ze zrębkowaniem gałęzi z wyciętych krzaków na całej długości wałów i rozścielenie wzdłuż wału przy stopie na skarpie odpowietrznej.

2) Wały Doprowadzalnika Kurzagóra:

- wykoszeniu porostów ręcznie ze skarp i korony i krzaków 10% powierzchni w hm 0+462 - 2+030 - wał lewostronny oraz w hm 0+462 - 2+030 - wał prawostronny,
- wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp i korony,
- wykoszeniu porostów kosiarką bijakową ze skarp i korony wału, 90% powierzchni w hm 0+462 - 2+030 - wał lewostronny oraz w hm 0+462 - 2+030 - wał prawostronny,
- wycinie zakrzaczeń wraz ze zrębkowaniem gałęzi z wyciętych krzaków na całej długości wałów i rozścielenie wzdłuż wału przy stopie na skarpie odpowietrznej.

3) Wały Kanału Woniewskiego :

- wykoszeniu porostów ręcznie ze skarp, korony i krzaków 10% powierzchni w hm: 0+000 - 0+258, 0+450 - 1+850, 2+050 - 2+100 - wał lewostronny oraz w hm 0+000 - 0+258, 0+800 - 2+568 - wał prawostronny,
- wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp i korony,
- wykoszeniu porostów kosiarką bijakową ze skarp, korony wału, 90% powierzchni w hm 0+000 - 0+258, 0+450 - 1+850, 2+050 - 2+100 - wał lewostronny oraz w hm 0+000 - 0+258, 0+800 - 2+568 - wał prawostronny,
- wycinie zakrzaczeń wraz ze zrębkowaniem gałęzi z wyciętych krzaków na całej długości wałów i rozścielenie wzdłuż wału przy stopie na skarpie odpowietrznej.

4) Wały Jeziora Strykowskiego:

- wykoszeniu porostów ręcznie ze skarp i krzaków 10% powierzchni w hm: 0+000 - 3+700, 3+770 - 8+230,
- wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp i korony,
- wykoszeniu porostów kosiarką bijakową ze skarp i korony wału, 90% powierzchni w hm 0+000 - 3+700, 3+770 - 8+230,
- wycinie zakrzaczeń wraz ze zrębkowaniem gałęzi z wyciętych krzaków na całej długości wałów i rozścielenie wzdłuż wału przy stopie na skarpie odpowietrznej.
- wygrabieniu skoszonych porostów.

części nr 5 - Obiekt nr 5 - Wały Kanału Mosińskiego i Kanału Prut:

1) Wały Kanału Mosińskiego:

- wykoszeniu porostów ręcznie ze skarp, korony i ławki, 10% powierzchni skarp w hm 20+740 - 27+070 - wał lewostronny oraz w hm 20+740 - 27+070 - wał prawostronny,

- wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp, korony i ławki,
- wykoszeniu porostów kosiarką bijakową skarpy, korony wału i ławki, 90% powierzchni skarp w hm 20+740 - 27+070 - wał lewostronny oraz w hm 20+740 - 27+070 - wał prawostronny,
- wycince zakrzaczeń wraz ze zrębkowaniem gałęzi z wyciętych krzaków na całej długości wałów i rozścielenie wzdłuż wału przy stopie na skarpie odpowietrznej.

2) Wały Kanału Prut:

- wykoszeniu porostów ręcznie ze skarp, korony i ławki, 10% powierzchni w hm 0+000 - 7+584 - wał lewostronny oraz w hm 0+000 - 7+584 wał prawostronny,
- wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp, korony i ławki,
- wykoszeniu porostów kosiarką bijakową skarpy, korony wału i ławki, 90% powierzchni w hm 0+000 - 7+584 - wał lewostronny oraz w hm 0+000 - 7+584 wał prawostronny,
- wycince zakrzaczeń wraz ze zrębkowaniem gałęzi z wyciętych krzaków na całej długości wałów i rozścielenie wzdłuż wału przy stopie na skarpie odpowietrznej.

5

5. Informacje dodatkowe

a) Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z załączonymi Wytycznymi wykonania i odbioru prac utrzymaniowych na obiektach oraz obowiązującymi normami i przepisami BHP. Powstałe odpady budowlane w trakcie realizacji prac należy przekazać uprawnionym podmiotom gospodarczym.

b) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach robotnika, biorące bezpośredni udział w realizacji zamówienia, były zatrudnione na umowę o pracę przez cały okres realizacji zamówienia. Liczba robotników biorących udział w realizacji zamówienia ma zapewnić terminową realizację przedmiotu zamówienia. Powyższy wymóg dotyczy pracowników realizujących czynności wskazane w przedmiarze robót, które są przewidziane do realizacji przez robotników.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Określone w SWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Określone w SWZ

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Określone w SWZ

Warunki realizacji umowy

Określone w SWZ oraz w załączniku do SWZ - wzór umowy

Informacje dodatkowe

Uwagi techniczne do sporządzenia oferty na Platformie Zakupowej:

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część zamówienia (jeżeli dotyczy) - na Platformie Zakupowej - powinien złożyć 1 egzemplarz Formularza ofertowego zawierający informacje o wszystkich częściach zamówienia, na które składa ofertę oraz 1 egzemplarz oświadczenia JEDZ. Oświadczenie JEDZ oraz Formularz ofertowy zawierający informacje o wszystkich częściach, na które Wykonawca składa ofertę, powinien każdorazowo zostać powielony do każdej części postępowania.

Pozostałe załączniki do oferty Wykonawca dołącza do właściwej części zamówienia na którą składa ofertę. Nie będzie błędem dołączenie do każdej części zamówienia dokumentów i oświadczeń dotyczących wszystkich części zamówienia na które składa ofertę.

Branże CPV

- 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 192.02 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 19.03.2021 09:02:11

[SIWZ pdf, 566.29 KB](#)

[Załącznik nr 1 Formularz ofertowy docx, 34.21 KB](#)

[Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia pdf, 162.98 KB](#)

[Załącznik nr 3 - wytyczne, mapy, przedmiary zip, 18.87 MB](#)

[Załącznik nr 4 - Wzór JEDZ doc, 194 KB](#)

[Załącznik nr 5 - Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20 pdf, 1.69 MB](#)

[Załącznik nr 6 - Grupa kapitałowa docx, 20.13 KB](#)

[Załącznik nr 7 - Oświadczenie o aktualności docx, 21.35 KB](#)

[Załącznik nr 8 - Wykaz usług, robót budowlanych docx, 20.42 KB](#)

[Załącznik nr 9 - Wykaz osób docx, 20.73 KB](#)

[Załącznik nr 10 - Wzór umowy docx, 66.87 KB](#)

[Załącznik nr 11 - Wzór JEDZ ESPD zip, 83.03 KB](#)

[Ogłoszenie o sprostowaniu pdf, 70.89 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.03.2021 11:09:04

[Wyjasnienia treści siwz - Odpowiedź na zapytania wykonawcy pdf, 166.32 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 06.04.2021 11:33:05

[Odpowiedź na zapytanie wykonawcy pdf, 168.28 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 09.04.2021 12:14:35

[Kwoty przeznaczone na realizację zamówienia pdf, 104.41 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 20.04.2021 11:06:58

[Informacja z otwarcia pdf, 46.75 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 20.04.2021 14:58:17

[Zawiadomienie o wyborze oferty www pdf, 231.85 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 19.05.2021 09:59:22

Części postępowania

Numer

Przedmiot

Kategoria

Status

Twój status

Akcja

1

Wały Śrem

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

2

Wały Środa, Września

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

3

Wały Kościańskiego Kanału Obry

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

4

Wały Kanału Przerzutowego, Doprowadzalnika Kurzagóra, Kanału Wonieskiego, Jeziora Strykowskiego

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

5

Wały Kanału Mosińskiego i Kanału Prut

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.



[Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.