

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
0	Kosztorys	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Lubańka w km: 0+000 - 0+256 w m. Krasnystaw		
1	Element	Koryto rzeki Lubańka w km: 0+000 - 0+256		
1.1	KNR 1501/114/4	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy	m2	2 560,00
1.2	KNR 1501/115/2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m	m2	2 560,00
1.3	KNR 1501/116/2 (3)	Odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 20 cm, ciek o szerokości dna 1,20 m	m	256,00
1.4	KNR 201/416/1 (1)	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1 m ³ ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, kategoria gruntu I-IV (256,00m x 1,20m x 0,20m = 61,44m ³)	m3	61,44