

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych na zadaniu, p.n.:

„Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów zbiorników wodnych na terenie RZGW w Lublinie, ZZ Zamość, NW Parczew” - 4 części.

- **1 Część zamówienia:** Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Tomasznie w km 0+000÷3+250.
- **2 Część zamówienia:** Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Mytycze w km 0+000 ÷2+160; 4+960 ÷5+380.
- **3 Część zamówienia:** Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Krzcień.
- **4 Część zamówienia:** Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Bikcze w km 0+000 ÷ 4+200.

2. Termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie: **30.06.2023r.**
- zakończenie: **45 dni kalendarzowych od daty 30.06.2023r.**

3. Lokalizacja obiektów:

- zbiornik wodny Tomasznie zlokalizowany jest w obrębie miejscowości Stary Orzechów i Nowy Orzechów, gm. Sosnowica, pow. parczewski, woj. lubelskie,
- zbiornik wodny Mytycze położony jest w rejonie miejscowości Rozkopaczew, gm. Ostrów Lubelski, pow. lubartowski, woj. lubelskie,
- zbiornik wodny Krzcień zlokalizowany jest w okolicy miejscowości Krzcień, gm. Łęczna, pow. łęczyński, woj. lubelskie.
- zbiornik wodny Bikcze położony jest w miejscowości Kaniwola i Rozpłucie Pierwsze, gm. Ludwin, pow. łęczyński, woj. lubelskie,

4. Zakres robót dla 1 części zamówienia - Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Tomasznie w km 0+000÷3+250:

- mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej ciągnikiem kołowym z kosiarką bijakową,
- ręczne wykoszenie porostów,
- wygrabianie wykoszonych porostów,
- ręczne ścinanie odrostów i samosiewek drzew porastających stopę skarpy odpowietrznej i skarpy odwodną grobli,
- mechaniczne rozdrabnianie (zrąbkowanie) materiału pochodzącego z wycinki z rozścieleniem zrębków w miejscu ich pozyskania celem naturalnego rozkładu.

5. Zakres robót dla 2 części zamówienia – Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Mytycze w km 0+000 ÷2+160; 4+960 ÷5+380:

- mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej ciągnikiem kołowym z kosiarką bijakową,
- ręczne wykoszenie porostów,
- wygrabianie wykoszonych porostów,
- usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się przy budowli spustowej na Ciek F,
- podcinanie piłą mechaniczną zwisających gałęzi i konarów utrudniających poruszanie się po koronie grobli,
- mechaniczne rozdrabnianie (zrąbkowanie) materiału pochodzącego z wycinki z rozścieleniem zrębków w miejscu ich pozyskania celem naturalnego rozkładu.

6. Zakres robót dla 3 Części zamówienia: Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Krzczeń:

- mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej ciągnikiem kołowym z kosiarką bijakową,
- ręczne wykoszenie porostów,
- wygrabianie wykoszonych porostów,
- ręczne ścinanie krzaków, odrostów i samosiewek drzew porastających stopę skarpy odpowietrznej i skarpy odwodną grobli oraz podcinanie piłą mechaniczną zwisających gałęzi i konarów utrudniających poruszanie się po koronie grobli,
- mechaniczne rozdrabnianie (zrąbkowanie) materiału pochodzącego z wycinki z rozścieleniem zrębków w miejscu ich pozyskania celem naturalnego rozkładu.

7. Zakres robót dla 4 Części zamówienia: Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Bikcze w km 0+000 ÷ 4+200:

- mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej ciągnikiem kołowym z kosiarką bijakową,
- ręczne wykoszenie porostów w obrębie budowli spustowej,

8. Zakres prac utrzymaniowych został szczegółowo określony w przedmiarach robót stanowiących integralną część niniejszego OPZ opracowanych odrębnie dla każdej części zamówienia.

9. Teren po zakończeniu robót winien zostać uprzątnięty, pozostawiony wolnym od zanieczyszczeń i pozostałości po robotach konserwacyjnych i naprawczych, natomiast wszelkie uszkodzenia w skarpach, ławkach czy koronie grobli zbiorników, doprowadzalników i terenów przyległych do obiektów powstałe w wyniku użycia przez Wykonawcę sprzętu mechanicznego naprawione na koszt Wykonawcy.

10. Rozliczenie zadania nastąpi jedną fakturą końcową po wykonaniu i odbiorze wykonanych robót odrębnie dla poszczególnych części zamówienia.

Sporządził: Wiesław Steć

Zamość, dnia: 04.04.2023r.

KIEROWNIK
Wiesław Steć