

## Przedmiar robót

| Nr  | Podstawa                | Opis robót                                                                                                                                                   | Jm  | Ilość  |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     | Kosztorys               | <b>Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Mytycze w km 0+000 ÷2+160; 4+960 ÷5+380</b>                                                                         |     |        |
| 1   | Element                 | <b>Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Mytycze w km 0+000 ÷2+160; 4+960 ÷5+380</b>                                                                         |     |        |
| 1.1 | Kalkulacja indywidualna | Mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej, ciągnik kołowy z kosiarką bijakową w km 0+000 ÷2+160; 4+960 ÷5+380 | m2  | 17 040 |
| 1.2 | KNR 1501/114/4          | Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarpy odwodnej i odpowietrznej w km 0+000 ÷2+160                                                             | m2  | 8 040  |
| 1.3 | KNR 1501/115/8          | Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60 % Ujęcie spustowe na Ciek F – 100 m2                                            | m2  | 100    |
| 1.4 | KNR 1501/114/4          | Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy Ujęcie spustowe na Ciek F                                                                        | m2  | 200    |
| 1.5 | KNR 201/103/1 analogia  | Podcinanie piłą mechaniczną zwisających gałęzi i konarów, które utrudniają poruszanie się po koronie grobli                                                  | szt | 20     |
| 1.6 | SEK 601/402/4           | Mechaniczne rozdrabnianie podciętych konarów i gałęzi do Fi 22,5 cm                                                                                          | mp  | 7,00   |

KIEROWNIK

Wojciech Stęć