

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty utrzymaniowe Zbiornika Wodnego Krzcień		
1	Element	Roboty utrzymaniowe - grobla zbiornika - 5,440 km		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i skarp	m2	33 180,00
1.2	KNR 1501/114/4	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy	m2	21 760
1.3	KNR 1501/114/4	Wykoszenie porostów ręcznie, porost gęsty, twardy z ławki zewnętrznej	m2	12 600
1.4	Kalkulacja indywidualna	Mechaniczne wykoszenie porostów z ławki zewnętrznej w km 1+200- 5+400	m2	8 400
1.5	KNR 201/109/6 analogia	Ręczne ścinanie miejscowo występujących na ławce, skarpie i rowkach opaskowych odrostów od korzeni i samosiewek drzew (bez karczowania wsp. do R=0,5) R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	ha	0,16
1.6	KNR 201/103/1 analogia	Podcinanie piłą mechaniczną zwisających gałęzi i konarów, które utrudniają poruszanie się po koronie grobli	szt	31
1.7	SEK 601/402/4	Mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi 22,5' cm	mp	28,88
2	Element	Roboty utrzymaniowe rowków opaskowych (z wyłączeniem rowka w km 3+860-4+200)		
2.1	KNR 1501/114/4	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy	m2	13 157,50
2.2	KNR 1501/115/2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0' m	m2	13 157,50
2.3	KNR 1501/114/8	Wykoszenie porostów, ręcznie z dna rowków opaskowych, porost gęsty, twardy	m2	2 100,00
2.4	KNR 1501/115/3	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość dna do 2,0 m	m2	2 100,00

KIEROWNIK

Wiesław Steć