

Opis przedmiotu zamówienia

Dla zadania pn.: „**Wykonanie ekspertyzy technicznej śluzy nr 5 Dębinek Płd., położonej na Kanale Górnonoteckim w km 130+180**”.

1. Nazwy i kody stosowane we wspólnym słowniku zamówień publicznych.

Główny przedmiot: 71300000-1 – Usługi inżynierskie;

Rodzaj zamówienia: Usługi

2. Inwestor.

Inwestorem wykonania ekspertyzy technicznej jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie z siedzibą ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy z siedzibą Aleje Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, Zarząd Zlewni w Inowrocławiu ul. Królowej Jadwigi 20 88-100 Inowrocław.

3. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy technicznej śluzy nr 5 Dębinek Płd. leżącej na Górnym Kanale Noteckim w km 130+180 na działce nr 443 w obrębie ewid. Władysławowo (nr 0015), gmina Łabiszyn, pow. żniński, określającej przyczyny nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu oraz szczegółowy zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania (w tym zawierającej rysunki konstrukcyjne), w celu przywrócenia właściwego stanu technicznego przedmiotowego obiektu budowlanego w tym szczególności:

- naprawa uszkodzonych elementów konstrukcji śluzy (głowy górnej, wnęk na wrotach, ściany lewej w obrębie wnęki szandorowej wewnętrznej);
- naprawa uszczelnień drewnianych na wrotach (w szczególności drewna zatraskowego na wrotach górnych i dolnych);
- wyeliminowanie przecieków poprzez wnęki po spoinie pomiędzy ciosami kamiennymi na głowie górnej śluzy;
- naprawa konstrukcji betonowej w obrębie kanału drabinki palczastej na głowie górnej.

Opracowana ekspertyza stanu technicznego winna się odnosić swoim zakresem do wszystkich uwag, wniosków i nakazów wynikających z postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy określonych w piśmie o sygnaturze: WINB-WIK.771.4.7.2022.JN z dnia 15.06.2022 r. wraz z protokołem WINB nr WINB-WIK.7741.18.2022.JN z dnia 05.05.2022 r.

Ponadto oprócz zakresu określonego przez WINB w Bydgoszczy ekspertyza powinna zawierać również:

- pobranie próbek z konstrukcji śluzy i wykonanie badań wytrzymałościowych,
- kontrolny pomiar geodezyjny,
- kontrolne badania geotechniczne.

3.1. Ekspertyzę techniczną należy sporządzić w szacie graficznej zapewniającej czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści oraz przekazać Zamawiającemu w formie papierowej w 4 egzemplarzach. Całą dokumentację należy przekazać w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD.

3.2. Ekspertyzę techniczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi obowiązującymi w przedmiotowej tematyce.

3.3. Ekspertyza techniczna będzie opracowana przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie specjalności inżynierii hydrotechnicznej lub konstrukcyjno-budowlanej w zakresie śródlądowych budowli hydrotechnicznych bądź obiektów budowlanych melioracji wodnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

4. Termin umowy:

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy
2. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

5. Załączniki do OPZ:

- 1) Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: WINB-WIK.771.4.7.2022.JN z dnia 15.06.2022 r.
- 2) Postanowienie K-PWINB z dnia 12.03.2023 r. przedłużające termin przedłożenia ekspertyzy technicznej
- 3) Protokół kontroli utrzymania obiektu budowlanego znak: WINB-WIK.7741.18.2022.JN z dnia 05.05.2022 r.
- 4) Protokół nr 128/2022 z okresowej kontroli rocznej z dnia 11.08.2022 r.