

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Prace utrzymaniowe cieku Z Przegędzy w km 0+000-4+800, m. Rybnik, Przegęda, gm. Rybnik, Czerwionka-Leszczyny					
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, zastosowano współczynnik 1,15 z uwagi na utrudnienia 28102	m ² m ²	 28 102,000	
				RAZEM	28 102,000
2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m 28102	m ² m ²	 28 102,000	
				RAZEM	28 102,000
3	KNR 15-01 0115-07	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30 % 694	m ² m ²	 694,000	
				RAZEM	694,000
4	KNR 15-01 0115-08	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 % 4500	m ² m ²	 4 500,000	
				RAZEM	4 500,000
5	KNR 15-01 0115-09	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % 1009,6	m ² m ²	 1 009,600	
				RAZEM	1 009,600
6	KNR 15-01 0116-03 analogia	Hakowanie mechaniczne cieków o szerokości dna do 1.6 m. Grubość warstwy 30 cm, z przycięciem nawisów 500	m m	 500,000	
				RAZEM	500,000
7	KNR 15-01 0113-03 analogia	Rozplantowanie urobku po mechanicznym hakowaniu cieków o szerokości dna do 1.6 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grubości warstwy 30 cm 500	m m	 500,000	
				RAZEM	500,000
8	KNR 2-01 0205-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km 40	m ³ m ³	 40,000	
				RAZEM	40,000
9	KNR 15-01 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/2 2	m m	 2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 15-01 0116-04 analogia	Roboty ziemne na cieku o szerokości dna do 2.0 m. Grubość warstwy 40 cm, na odkład 230	m m	 230,000	
				RAZEM	230,000
11	kalk. własna 8	Likwidacja zatorów z koryta cieku 8	szt szt	 8,000	
				RAZEM	8,000

KIEROWNIK

Waldemar Niemiec