Zał. 1 do umowy GL.ROZ.2711.156.2023.30E

Opis przedmiotu zamówienia

Konserwacja cieku Pniowieckiego w km 0+000-2+650 m. Tarnowskie Góry, gm. TarnowskieGóry

1. Lokalizacja i charakterystyka obiektu.

Przedmiotem zamówienia są prace w zakresie wykonania konserwacji (utrzymania): cieku Pniowieckiego w km 0+000-2+650 m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry

Ciek płynie w większości przez tereny użytkowane rolniczo. Dojazd do poszczególnych odcinków cieku jest zróżnicowany. Miejscami można dojechać do cieku utwardzoną drogą, a miejscami brak dojazdu lub dojazd utrudniony.



Ciek Pniowiecki w km 0+000-2+650

2. Zakres zamówienia.

Planowane prace polegać będą na:

- ręcznym ścinaniu i karczowaniu średniej gęstości krzaków i podszycia (0,1 ha),
- oczyszczeniu terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem (1 000 m^2),
- usuwaniu zatorów (3 m^3) i wywozie na składowisko (0,1t),
- ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem (7950 m^2),
- mechanicznym wykoszeniu roślinności korzeniącej się w dnie cieku za pomocą łyżki koszącej (2650 m).

Wszystkie roboty będą wykonywane zgodnie z indywidualnym przedmiarem.
Nie przewiduje się wykonywania zaplecza budowy dla ww. prac.

3. Warunki realizacji robót.

Wykonawca winien zapoznać się z terenem prac i panującymi tam warunkami w celu dostosowania sprzętu do parametrów cieków tak, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

Ewentualne szkody wynikłe z realizacji usługi i ich usunięcie, leży po stronie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, w tym także ewentualne roszczenia osób trzecich w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

Termin realizacji prac:

- rozpoczęcie prac – od dnia podpisania umowy
- zakończenie prac – do dnia 15.09.2023 r.