

Przedmiar robót							
Lp.	Podstawa	Nazwa usługi (prace konserwacyjnych)	j.m.	Obmiar	Cena jednostkowa netto [zł]	WARTOŚĆ [zł]	
Konserwacja ciekłu Pnółwieckiego w km 0+000-2+650 m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry							
1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i porzeczki	ha	0,10		0,00	
2	KNR 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu	m ²	1000,00		0,00	
3	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m ¹	7950,00		0,00	
4	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości 2,0 m	m ²	7950,00		0,00	
5	Wycena własna	Usunięcie zatorów, rozbiórka tam bobrowych i nieczystości tamujących swobodny przepływ wód w korycie ciekłu, urządzeniach wodnych robocznia - 2 t-g koparka 0,3 m-g ciągnik z przyczepą-1m-g pila motorowa -1,5m-g	m ³	3,00		0,00	
6	Wycena własna	Wywóz zanieczyszczeń i materiałów pochodzących z rozbiórki tam bobrowych, zatorów oraz prac konserwacyjnych na składowisku, w tym gruz i komunalne (uwzględnić załadunek, transport i koszt składowania na składowisku)	t	0,10		0,00	
7	KNR 15-01 0116-01 analogia	Mechaniczne wykoszenie roślinności korzeniącej się w dnie rzeki za pomocą łyżki koszącej o szerokości dna 1,2 m	m	2650,00		0,00	
8	Wycena własna	Nadzory przyrodnicze w tym: botanik, ichtiolog, ornitolog itp.	szk.	1,00		0,00	
RAZEM					Wartość netto:	0,00	
					Wartość brutto:	0,00	
					Podatek VAT:	0,00	