

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „ **Przegląd pomp na pompowni Zwierzyniec - 4 szt. Siestrzechowice - 3 szt. z remontem 1 pompy**”

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA

2.1 **Przegląd Pomp** - W ramach zamówienia należy wykonać przegląd 4 pomp AMACAN PA4 1000-700 rok produkcji 2013r zainstalowanych na pompowni Zwierzyniec oraz przegląd 2 pomp – Wafapomp PA40PZ19-2L o numerach fabrycznych 89389 i 89389 z 2009 roku i pompy AMACAN PB4 600-350 zainstalowanych na pompowni Siestrzechowice. Szczegółowy zakres przeglądu zawarty jest w załączniku nr 1 (zakres czynności- dla obu pompowni) i powinien być zgodny z instrukcją obsługi , eksploatacji i montażu wydanej przez producenta pomp . W ramach zadania należy również uwzględnić demontaż i ponowny montaż pomp wraz z ich uruchomieniem .

2.2 **Remont pompy**- W ramach zamówienia należy wykonać remont pompy AMACAN PB4 600-350 rok produkcji 2013r zainstalowanej na pompowni Siestrzechowice . Szczegółowy zakres remontu zawarty jest w załączniku nr 1 zakres czynności- dla pompowni Siestrzechowice i powinien być zgodny z instrukcją obsługi , eksploatacji i montażu wydanej przez producenta pomp . W ramach zadania należy również uwzględnić demontaż i ponowny montaż pomp wraz z transportem i ich uruchomieniem .

3. OBOWIAZKI WYKONAWCY

a) Wykonawca powinien przedstawić wykaz osób ,które posiadają doświadczenie do wykonywania przeglądów i napraw agregatów pompowych typu PA /PZ firmy KSB lub Wafapomp , wraz z wykazem z ostatnich 2 lat wykonanych przeglądów i napraw wymienionych powyżej pomp o porównywalnych parametrach (min 10 sztuk pomp). Dokument ten należy dołączyć do oferty.

b) Wykonawca do wykonania naprawy i przeglądu użyje wyłącznie oryginalnych nowych części zamiennych

c) Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie od szkód na kwotę min. 500000,00 zł.

d) Zamawiający wymaga gwarancji dotyczącej przedmiotu zamówienia, w zakresie:

1. przeglądu pomp - 12 miesięcy,
2. remontu pompy - 24 miesiące.

e) Wykonawca dostarczy stosowne protokoły z wykonanych prób i pomiarów wykonanych na pompach podlegających przeglądowi i pompie przeznaczonej do remontu.

f) Wykonawca przed przystąpieniem do prac, przedstawi zamawiającemu aktualne zaświadczenie (uprawnienia pracownika) wydane przez UDT do obsługi dźwignic kategorii III S lub II S (uprawnienia do obsługi wciągników i wciągarek stałych i przejezdnych oraz suwnic hakowych z napędem nieręcznym , sterowanych z poziomu roboczego)

g) Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie przeglądu i remontu z zachowaniem przepisów BHP i Poż.

h) Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowy załadunek i rozładunek oraz transport pompy podlegającej remontowi.

4. TERMIN REALIZACJI ROBÓT

Roboty należy wykonać w terminie 90 dni od podpisania umowy jednak nie później niż do 15.11.2023. Nie dopuszcza się w jednym czasie do demontażu i przeglądu więcej niż jednej pomp na obiekcie. Przegląd kolejnej pompy można rozpocząć po poprawnym uruchomieniu wcześniej przeglądanej lub remontowanej. Termin remontu pompy AMACAN PB 600-350 z pompowni Siestrzechowice należy skrócić do minimum i musi uwzględniać warunki hydrologiczne panujące na obiekcie. Montaż i demontaż pomp wraz z przeglądem należy prowadzić w dni robocze i w godzinach pracy zleceniodawcy – czyli od godziny 8-16.

5. INNE INFORMACJE

W obu budynkach pompowni zainstalowana jest suwnica do wyciągania pomp z szybów pompowych. Zamawiający udostępnia możliwość skorzystania z zainstalowanej w obiekcie suwnicy i pomieszczeń socjalnych. Wejście na obiekty i wykonywanie prac pod kontrolą pracowników zbiornika Nysa.

Osoby do kontaktu:

Kierownik ZW Nysa – Marek Seruga tel. 600 927 563

Kierownik Jazów Nysa – Dorota Lechowicz tel. 605183427