

GL.2.5.532.19.2023
RKW-2023-3731

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Nadzór Wodny w Pszczynie
ul. 3 Maja 4a, 43-200 Pszczyna
NIP: 527-282-56-16 REGON: 368302575

OGÓLNA CHARAKTERYSTKA OBIEKTU

dot.: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rzeka Pszczynka w km 15+500-16+700, 40+100-41+050, 43+400-45+000, gm. Pszczyna, Pawłowice, Jastrzębie-Zdrój (rozmiar rzeczowy: 3,750 km)

Zakres prac przewidzianych do przeprowadzenia ograniczać się będzie do prac utrzymaniowych rzeki Pszczynki w km 15+500-16+700, 40+100-41+050, 43+400-45+000. Wyliczenie ilości poszczególnych prac podano w przedmiarze.

Planowane prace do wykonania:

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieków wraz z wygrabieniem i złożeniem porostów pasem wzdłuż skarpy cieków,
- ręczne wykoszenie porostów gęstych z dna cieków wraz z wygrabieniem i złożeniem porostów pasem wzdłuż skarpy cieków,
- ręczne ścinanie samosiewów – skupiska do 25 m² wraz z oczyszczeniem terenu i wywozem,
- ręczne wydobycie z dna cieków roślin korzeniących się (hakowanie) z wygrabieniem i częściowym wywozem,
- ręczne udrożnienie koryta cieków przez usunięcie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód z załadunkiem i transportem,
- nadzór przyrodniczy.

Kosztorys inwestorski sporządzono w oparciu o pozycje z katalogu: KNNR-W 10, KNR 2-01, KNR 15-01, KNNR 1 oraz w oparciu o kalkulację indywidualną.

p.o. KIEROWNIKA

Marek Jazowy