

GL.2.5.532.18.2023
RKW-2023-3726

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Nadzór Wodny w Pszczynie
ul. 3 Maja 4a, 43-200 Pszczyna
NIP: 527-282-56-16 REGON: 368302575

OGÓLNA CHARAKTERYSTKA OBIEKTU

dot.: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Korzeniec w km 0+000-5+200 oraz 12+300-14+800, m. Międzyrzecze, Nowe Bojszowy, Kobiór, gm. Bojszowy, Kobiór (rozmiar rzeczowy: 7,700 km)

Zakres prac przewidzianych do przeprowadzenia ograniczać się będzie do prac utrzymaniowych cieku Korzeniec w km 0+000-5+200 oraz 12+300-14+800. Wyliczenie ilości poszczególnych robót podano w przedmiarze.

Planowane prace do wykonania:

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieku wraz z wygrabieniem i złożeniem porostów pasem wzdłuż skarp cieku,
- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieku wraz z wygrabieniem, częściowym załadunkiem i wywozem,
- ręczne wykoszenie porostów gęstych z dna cieku wraz z wygrabieniem, częściowym załadunkiem i wywozem,
- ręczne ścinanie samosiewów – skupiska do 25 m² wraz z oczyszczeniem terenu i wywozem,
- ręczne wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się (hakowanie) z wygrabieniem i częściowym wywozem,
- ręczne udrożnienie koryta cieku przez usunięcie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód z załadunkiem i transportem,
- nadzór przyrodniczy.

Kosztorys inwestorski sporządzono w oparciu o pozycje z katalogu: KNNR-W 10, KNR 2-01, KNR 15-01, KNR 2-21, KNNR 1 oraz w oparciu o kalkulację indywidualną.

p.o. KIEROWNIKA

Marek Jazowy