

## Opis przedmiotu zamówienia

### 1. Nazwa zamówienia

#### **Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie – ZZ Biała Podlaska – NW w Hrubieszowie.**

Część 1. Utrzymanie rzeki Białka w km 0+000-4+460, 6+370-18+634

Część 2. Utrzymanie rzeki Huczwa w km 5+100-11+100

Część 3. Utrzymanie rzeki Wareżanka w km 21+000-37+554

### 2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z utrzymaniem rzek i kanałów na obszarze działania Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej – Nadzoru Wodnego w Hrubieszowie.

Zamówienie podzielono na 3 części. Każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części.

Zakres prac utrzymaniowych zamówienia głównie obejmuje mechaniczne i ręczne wykaszanie roślinności ze skarp i dna cieków wraz z wygrabianiem wykoszonej roślinności, usuwanie roślinności korzeniącej się w dnie (hakowanie), odmulenie cieków, ręczne ścinanie krzaków wraz z mechanicznym rozdrabnianiem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją zamówienia przedstawiony został w Przedmiarze robót oraz w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót utrzymaniowych, stanowiących załączniki do SWZ.

### 3. Wartość zamówienia

Część nr	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1	150 191,79	23	184 735,90
2	139 210,42	23	171 228,82
3	182 043,26	23	223 913,21
<b>Razem część 1-3</b>	<b>471 445,47</b>	<b>23</b>	<b>579 877,93</b>

### 4. Główny kod CPV

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

### 5. Termin realizacji zamówienia

#### **Część 1:**

rozpoczęcie: 16.08.2023

zakończenie: 60 dni od dnia 16.08.2023

#### **Część 2:**

rozpoczęcie: 16.08.2023

zakończenie: 60 dni od dnia 16.08.2023

#### **Część 3:**

rozpoczęcie: 16.08.2023

zakończenie: 90 dni od dnia 16.08.2023

### 6. Informacje o zamówieniu

### **Część 1.**

**Nazwa:** Utrzymanie rzeki Białka w km0+000-4+460, 6+370-18+634

**Nadzór Wodny:** Hrubieszów

**Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:** gm. Hrubieszów, Trzeszczany, Uchanie, pow. hrubieszowski, woj. lubelskie

**Zakres zamówienia obejmuje:**

rzeka Białka w km 0+000-4+460, 6+370-18+634:

- mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp i dna cieku,
- ręczne wykaszanie porostów z dna cieku wraz z wygrabianiem,
- ręczne ścinanie krzaków bez karczowania wraz z mechanicznym rozdrabnianiem,
- mechaniczne hakowanie,
- odmulenie cieku w km 0+920-1+910, grubość warstwy namułu 30cm wraz z rozplanowaniem

### **Część 2.**

**Nazwa:** Utrzymanie rzeki Huczwa w km 5+100-11+100

**Nadzór Wodny:** Hrubieszów

**Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:** gm. M. Hrubieszów, pow. hrubieszowski, woj. lubelskie

**Zakres zamówienia obejmuje:**

rzeka Huczwa w km 5+100-11+100:

- mechaniczne koszenie porostów ze skarp ciągnikiem z kosiarką bijakową,
- mechaniczne koszenie porostów z dna kosiarką pływającą wraz z wygrabianiem,
- ręczne wykaszanie porostów ze skarp wraz z wygrabianiem,
- ręczne ścinanie krzaków bez karczowania wraz z mechanicznym rozdrabnianiem,
- mechaniczne hakowanie,
- odmulenie cieku w km 9+111-9+611, 10+333-10+783, grubość warstwy namułu 30 cm wraz z rozplantowaniem,

### **Część 3.**

**Nazwa:** Utrzymanie rzeki Warężanka w km 21+000-37+554

**Nadzór Wodny:** Hrubieszów

**Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:** gm. Dołhobyczów, pow. włodawski, gm. Sawin, pow. hrubieszowski, woj. lubelskie

**Zakres zamówienia obejmuje:**

rzeka Warężanka w km 21+000-37+554:

- mechaniczne koszenie porostów ze skarp ciągnikiem z kosiarką bijakową,
- mechaniczne koszenie porostów z dna,
- ręczne wykaszanie porostów ze skarp wraz z wygrabianiem,
- mechaniczne hakowanie,
- odmulenie cieku w km 27+364-28+354, grubość warstwy namułu 0,3 m wraz z rozplantowaniem,
- ręczne ścinanie krzaków bez karczowania wraz z mechanicznym rozdrabnianiem