Wycinka, pielęgnacja, nasadzenia drzew i krzewów na terenie działania NW Bielsko-Biała wraz z odwozem drewna na plac składowy

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wycinka, pielęgnacja, nasadzenia drzew i krzewów na terenie działania NW Bielsko-Biała wraz z odwozem drewna na plac składowy					
1		Rzeka Biała: ul. Zamknięta , miejsc. Wilkowice,			
1.1	kalkulacja własna	Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych metodą alpinistyczną ,drzewa fi ≥75 cm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
1.2	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi , zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		4 * 2,62	mp	10,48	
				RAZEM	10,48
1.3	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		100	m2	100,00	
				RAZEM	100,00
1.4	KNNR 1 0107-01 0107-04	Wywożenie pozyskanego drewna na plac składowy przy ul. Kwiatkowskiego w miejscowości Bielsko Biała na odległość 17km,	mp		
		1,20 + 3 * 1,30	mp	5,10	
				RAZEM	5,10
2		Rzeka Biała: ul. Bestwińska; Czechowice Dziedzice.			
2.1	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.2	KNR 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.3	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.4	Kalkulacja własna	Cięcie korekcyjne zgodne z zasadami sztuki ogrodniczej koron drzew,drzewa o średnicy 36-55 cm do 25 % korony,,	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
2.5	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi , zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		0,42 + 1,35 + 2,62 + (3 * 0,45)	mp	5,74	
				RAZEM	5,74
2.6	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		200	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
2.7	KNNR 1 0107-01 0107-04	Wywożenie pozyskanego drewna na plac składowy przy ul. Kwiatkowskiego w miejscowości Bielsko Biała na odległość 10 km	mp		
		0,39 + 0,55 + 1,20	mp	2,14	
				RAZEM	2,14
3		Ciek Białka; ul. Fałata , miejscowość Bystra,			
3.1	Kalkulacja własna	Ścinanie drzew piłą mechaniczną w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego do 27 m,drzewa fi 26-55cm	szt.		
		15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
3.2	kalkulacja własna	Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych metodą alpinistyczną ,drzewa fi 55 cm	szt.		
		2	szt.	2,00	

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.200.9 Nr seryjny: 3506 Użytkownik: PGW Wody Polskie-Nadzór Wodny Bielsko-Biała

Wycinka, pielęgnacja, nasadzenia drzew i krzewów na terenie działania NW Bielsko-Biała wraz z odwozem drewna na plac składowy

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,00
3.3	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi , zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		(4 * 0,42) + (7 * 0,77) + (4 * 1,35) + (2 * 1,95)	mp	16,37	
				RAZEM	16,37
3.4	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		250	m2	250,00	
				RAZEM	250,00
4		Ciek Białka; ul. Klimczoka , miejscowość Bystra,			
4.1	kalkulacja własna	Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych metodą alpinistyczną ,drzewa fi ≥75 cm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4.2	Kalkulacja własna	Cięcie korekcyjne zgodne z zasadami sztuki ogrodniczej koron drzew,drzewa o średnicy 55 cm do 25 % korony,,	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4.3	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi , zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		2,7	mp	2,70	
				RAZEM	2,70
4.4	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
5		Ciek Białka; ul. Fałata, ul. Klimczoka , miejscowość Bystra,			
5.1	KNNR 1 0107-01 0107-04	Wywożenie pozyskanego drewna na plac składowy przy ul. Kwiatkowskiego w miejscowości Bielsko Biała na odległość 17km	mp		
		15 * 0,47 + 3 * 0,55 + 0,9 + 1,30	mp	10,90	
				RAZEM	10,90
6		Rzeka Biała: ul. Leszczyńska, Bielsko Biała,			
6.1	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6.2	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6.3	KNR 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
6.4	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6.5	kalkulacja własna	Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych metodą alpinistyczną ,drzewa fi ≥75 cm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
6.6	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi , zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		0,17 + 0,77 + 1,35 + 2,62 + 3	mp	7,91	
				RAZEM	7,91

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.200.9 Nr seryjny: 3506 Użytkownik: PGW Wody Polskie-Nadzór Wodny Bielsko-Biała

Wycinka, pielęgnacja, nasadzenia drzew i krzewów na terenie działania NW Bielsko-Biała wraz z odwozem drewna na plac składowy

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6.7	KNNR 1 0107-01 0107-04	Wywożenie pozyskanego drewna na plac składowy przy ul. Kwiatkowskiego w miejscowości Bielsko Biała na odległość 8 km	mp		
		0,31 + 0,47 + 2 * 0,55 + 1,20 + 3 * 1,30	mp	6,98	
				RAZEM	6,98
6.8	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		300	m2	300,00	
				RAZEM	300,00
7		Ciek Bierowina; ul. Czyrna , miejscowość Jasienica,			
7.1	Kalkulacja własna	Ścinanie drzew piłą mechaniczną w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego do 27 m,drzewa fi -35-45cm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
7.2	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi , zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		2 * 1,35	mp	2,70	
				RAZEM	2,70
7.3	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
8		Ciek Bierowina; ul. Czyrna , miejscowość Jasienica,			
8.1	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
8.2	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
8.3	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
8.4	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
8.5	KNR 2-01 0103-07 analogia	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (≥ śr. 76 cm)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
8.6	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi , zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		0,17 + (3 * 0,42) + 0,77 + (2 * 3)	mp	8,20	
				RAZEM	8,20
8.7	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		100	m2	100,00	
				RAZEM	100,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.200.9 Nr seryjny: 3506 Użytkownik: PGW Wody Polskie-Nadzór Wodny Bielsko-Biała

Wycinka, pielęgnacja, nasadzenia drzew i krzewów na terenie działania NW Bielsko-Biała wraz z odwozem drewna na plac składowy

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9		Ciek Bierowina; ul.Ogrodowa ,miejscowość Jasienica,			
9.1	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
9.2	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9.3	KNR 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
9.4	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9.5	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi , zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		3 * 2,62 + 1,95 + 1,35 + 2 * 0,77	mp	12,70	
				RAZEM	12,70
9.6	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
10		Ciek Bierowina; ul.: Czyrna , Ogrodowa, miejscowość Jasienica,transport,			
10.1	KNNR 1 0107-01 0107-04	Wywożenie pozyskanego drewna na plac składowy przy ul. Kwiatkowskiego w miejscowości Bielsko Biała na odległość 13 km	mp		
		0,31 + 8 * 0,39 + 3 * 0,47 + 2 * 0,55 + 1,20 + 2 * 1,30	mp	9,74	
				RAZEM	9,74
11		Ciek Dankówka, ul. Oświęcimska, miejscowość Dankowice,			
11.1	Kalkulacja własna	Ścinanie drzew piłą mechaniczną w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego do 27 m,drzewa fi -36-45cm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
11.2	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi , zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		2 * 0,77	mp	1,54	
				RAZEM	1,54
11.3	KNNR 1 0107-01 0107-04	Wywożenie pozyskanego drewna na plac składowy przy ul. Kwiatkowskiego w miejscowości Bielsko Biała na odległość 17km	mp		
		2 * 0,47	mp	0,94	
				RAZEM	0,94
11.4	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
12		Ciek Jasienicki; ul. Nadbrzeżna , miejscowość Biery,			
12.1	kalkulacja własna	Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych metodą alpinistyczną drzewa fi 46-65	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
12.2	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.200.9 Nr seryjny: 3506 Użytkownik: PGW Wody Polskie-Nadzór Wodny Bielsko-Biała

Wycinka, pielęgnacja, nasadzenia drzew i krzewów na terenie działania NW Bielsko-Biała wraz z odwozem drewna na plac składowy

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12.3	KNR 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
12.4	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
12.5	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi , zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		0,75 + 1,95	mp	2,70	
				RAZEM	2,70
12.6	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
12.7	KNNR 1 0107-01 0107-04	Wywożenie pozyskanego drewna na plac składowy przy ul. Kwiatkowskiego w miejscowości Bielsko Biała na odległość 16 km	mp		
		3 * 0,39 + 0,47 + 0,55 + 0,90 + 1,20	mp	4,29	
				RAZEM	4,29
13		Ciek Kamienicki I, ul. Karpacka , miejscowość Bielsko Biała,			
13.1	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
13.2	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
13.3	KNR 2-01 0103-06	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
13.4	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		2 * 0,42 + 2 * 1,95 + 0,77	mp	5,51	
				RAZEM	5,51
13.5	KNNR 1 0107-01 0107-04	Wywożenie pozyskanego drewna na plac składowy przy ul. Kwiatkowskiego w miejscowości Bielsko Biała na odległość 9km	mp		
		2,50	mp	2,50	
				RAZEM	2,50
13.6	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		100	m2	100,00	
				RAZEM	100,00
14		Ciek Kromparek,ul. Bystra, Bielsko Biała			
14.1	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
14.2	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
14.3	KNR 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
		1	szt.	1,00	

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.200.9 Nr seryjny: 3506 Użytkownik: PGW Wody Polskie-Nadzór Wodny Bielsko-Biała

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
14.4	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		0,42 + 0,77 + 1,35	mp	2,54	
				RAZEM	2,54
14.5	KNNR 1 0107-01 0107-04	Wywożenie pozyskanego drewna na plac składowy przy ul. Kwiatkowskiego w miejscowości Bielsko Biała na odległość 6 km	mp		
		0,39 + 0,47 + 0,55	mp	1,41	
				RAZEM	1,41
14.6	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		100	m2	100,00	
				RAZEM	100,00
15		Ciek Krzywa, ul. Tulipanów,, miejsc. Bielsko Biała,			
15.1	Kalkulacja własna	Ścinanie drzew piłą mechaniczną w warunkach utrudnionych ,drzewa powyżej średnicy 76 cm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
15.2	Kalkulacja własna	Ścinanie drzew piłą mechaniczną w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego do 27 m,drzewa fi -46-55-cm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
15.3	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		4,30	mp	4,30	
				RAZEM	4,30
15.4	KNNR 1 0107-01 0107-04	Wywożenie pozyskanego drewna na plac składowy przy ul. Kwiatkowskiego w miejscowości Bielsko Biała na odległość 3 km	mp		
		0,55 + 3 * 1,30	mp	4,45	
				RAZEM	4,45
15.5	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
16		Ciek Krzywa, ul.Stokrotek , miejsc.Bielsko Biała,			
16.1	Kalkulacja własna	Cięcie korekcyjne zgodne z zasadami sztuki ogrodniczej koron drzew,drzewa o średnicy 56-100 cm do 25 % korony przy użyciu podnośnika hydraulicznego do 27 m,	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
16.2	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		3,00	mp	3,00	
				RAZEM	3,00
16.3	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
17		Ciek Lękawka, ul.Godynia, miejsc.Bestwina,			
17.1	Kalkulacja własna	Ścinanie drzew piłą mechaniczną w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego do 27m,drzewa fi -15-35	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17.2	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		4 * 0,16 + 2 * 0,17	mp	0,98	
				RAZEM	0,98
17.3	KNNR 1 0107-01 0107-04	Wywożenie pozyskanego drewna na plac składowy przy ul. Kwiatkowskiego w miejscowości Bielsko Biała na odległość 12 km	mp		
		4 * 0,16 + 2 * 0,31	mp	1,26	
				RAZEM	1,26
17.4	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
18		Ciek Międzyrzecki, przy nieruchomości nr 136, miejscowość Międzyrzecze Górne,			
18.1	Kalkulacja własna	Ścinanie drzew piłą mechaniczną w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego do 27m,drzewa fi -16-45	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
18.2	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		2 * 0,17 + 0,77	mp	1,11	
				RAZEM	1,11
18.3	KNNR 1 0107-01 0107-04	Wywożenie pozyskanego drewna na plac składowy przy ul. Kwiatkowskiego w miejscowości Bielsko Biała na odległość 10 km	mp		
		2 * 0,31 + 0,47	mp	1,09	
				RAZEM	1,09
18.4	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
19		Ciek Mesznianka, ul. Agrestowa, miejscowość Meszna,			
19.1	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
19.2	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
19.3	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
19.4	KNR 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
19.5	KNR 2-01 0103-06	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
19.6	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
19.7	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		

Wycinka, pielęgnacja, nasadzenia drzew i krzewów na terenie działania NW Bielsko-Biała wraz z odwozem drewna na plac składowy

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,06 + 3 * 0,17 + 8 * 0,42 + 2 * 1,35 + 3 * 1,95 + 4 * 2,62	mp	22,96	
				RAZEM	22,96
19.8	KNNR 1 0107-01 0107-04	Wywożenie pozyskanego drewna na plac składowy przy ul. Kwiatkowskiego w miejscowości Bielsko Biała na odległość 20 km	mp		
		0,16 + 3 * 0,31 + 7 * 0,39 + 2 * 0,55 + 3 * 0,90 + 4 * 1,20	mp	12,42	
				RAZEM	12,42
19.9	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		300	m2	300,00	
				RAZEM	300,00
20		Ciek Niwka, ul. Lipnicka, miejscowość Bielsko Biała,			
20.1	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
20.2	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
20.3	KNR 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
20.4	KNR 2-01 0103-06	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
20.5	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		0,42 * 4 + 4 * 0,7 + 2 * 1,35 + 2 * 1,95	mp	11,08	
				RAZEM	11,08
20.6	KNNR 1 0107-01 0107-04	Wywożenie pozyskanego drewna na plac składowy przy ul. Kwiatkowskiego w miejscowości Bielsko Biała na odległość 8km	mp		
		4 * 0,31 + 3 * 0,39 + 0,47 + 2 * 0,55 + 2 * 0,90	mp	5,78	
				RAZEM	5,78
20.7	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		150	m2	150,00	
				RAZEM	150,00
21		Ciek Niwka, ul. Żeleńskiego, miejscowość Bielsko Biała,			
21.1	Kalkulacja własna	Cięcie korekcyjne zgodne z zasadami sztuki ogrodniczej koron drzew,drzewo o średnicy 75 cm do 25 % korony przy użyciu podnośnika hydraulicznego do 27 m,	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
21.2	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		3,00	mp	3,00	
				RAZEM	3,00
21.3	KNNR 1 0107-01 0107-04	Wywożenie pozyskanego drewna na plac składowy przy ul. Kwiatkowskiego w miejscowości Bielsko Biała na odległość 8km	mp		
		2 * 0,31 + 3 * 0,39 + 0,47 + 2 * 0,55 + 2 * 0,90	mp	5,16	
				RAZEM	5,16
21.4	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.200.9 Nr seryjny: 3506 Użytkownik: PGW Wody Polskie-Nadzór Wodny Bielsko-Biała

Wycinka, pielęgnacja, nasadzenia drzew i krzewów na terenie działania NW Bielsko-Biała wraz z odwozem drewna na plac składowy

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
22		Ciek Olszówka, ul. Równa,miejscowość Bielsko Biała,			
22.1	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
22.2	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
22.3	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
22.4	KNR 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
22.5	KNR 2-01 0103-06	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
22.6	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		3 * 0,17 + 7 * 0,42 + 9 * 0,77 + 5 * 1,35 + 1,95	mp	19,08	
				RAZEM	19,08
22.7	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		200	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
23		Ciek Olszówka, ul. Gen.J.Kustronia, miejscowość Bielsko Biała,			
23.1	Kalkulacja własna	Ścinanie drzew piłą mechaniczną w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego do 27m,drzewa fi -75	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
23.2	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		2,62	mp	2,62	
				RAZEM	2,62
23.3	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
24		Ciek Pogórzanka, ul. Zamkowa, miejscowość Pogórze,			
24.1	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
24.2	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
24.3	KNR 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.200.9 Nr seryjny: 3506 Użytkownik: PGW Wody Polskie-Nadzór Wodny Bielsko-Biała

Wycinka, pielęgnacja, nasadzenia drzew i krzewów na terenie działania NW Bielsko-Biała wraz z odwozem drewna na plac składowy

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24.4	KNR 2-01 0103-06	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
24.5	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
24.6	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		3 * 0,42 + 1 * 0,77 + 4 * 1,35 + 2 * 1,95 + 2,62	mp	13,95	
				RAZEM	13,95
24.7	KNNR 1 0107-01 0107-04	Wywożenie pozyskanego drewna na plac składowy przy ul. Kwiatkowskiego w miejscowości Bielsko Biała na odległość 20km	mp		
		2 * 0,39 + 2 * 0,47 + 5 * 0,55 + 3 * 0,90 + 1,30	mp	8,47	
				RAZEM	8,47
24.8	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		100	m2	100,00	
				RAZEM	100,00
25		Ciek Rudawka, ul. Międzyrzecka, miejscowość Bielsko Biała,			
25.1	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
25.2	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		0,77	mp	0,77	
				RAZEM	0,77
25.3	KNNR 1 0107-01 0107-04	Wywożenie pozyskanego drewna na plac składowy przy ul. Kwiatkowskiego w miejscowości Bielsko Biała na odległość 10 km	mp		
		0,47	mp	0,47	
				RAZEM	0,47
25.4	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
26		Ciek Starobielski I, ul. Św. Jadwigi Śląskiej, miejscowość Bielsko Biała,			
26.1	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
26.2	KNR 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
26.3	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		0,42 + 1,35	mp	1,77	
				RAZEM	1,77
26.4	KNNR 1 0107-01 0107-04	Wywożenie pozyskanego drewna na plac składowy przy ul. Kwiatkowskiego w miejscowości Bielsko Biała na odległość 6 km	mp		
		0,39 + 0,47	mp	0,86	
				RAZEM	0,86

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.200.9 Nr seryjny: 3506 Użytkownik: PGW Wody Polskie-Nadzór Wodny Bielsko-Biała

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26.5	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
27		Ciek Starobielski I, ul. Traugutta, miejscowość Bielsko Biała,			
27.1	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
27.2	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
27.3	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
27.4	KNR 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
27.5	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		2 * 0,17 + 5 * 0,42 + 2 * 0,77 + 1,35	mp	5,33	
				RAZEM	5,33
27.6	KNNR 1 0107-01 0107-04	Wywożenie pozyskanego drewna na plac składowy przy ul. Kwiatkowskiego w miejscowości Bielsko Biała na odległość 6 km	mp		
		2 * 0,31 + 5 * 0,39 + 2 * 0,47 + 0,55	mp	4,06	
				RAZEM	4,06
27.7	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		100	m2	100,00	
				RAZEM	100,00
28		Ciek Szeroki, ul. Spokojna, miejscowość Jasienica			
28.1	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
28.2	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
28.3	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
28.4	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
28.5	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		2 * 0,06 + 4 * 0,17 + 0,42 + 3	mp	4,22	
				RAZEM	4,22
28.6	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		120	m2	120,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	120,00
29		Ciek Szeroki, ul. Strumieńska, miejscowość Jasienica			
29.1	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
29.2	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
29.3	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
29.4	KNR 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
29.5	kalkulacja własna	Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych metodą alpinistyczną ,drzewo fi - 75 cm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
29.6	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		2 * 0,17 + 3 * 0,42 + 8 * 0,77 + 1,35 + 3	mp	12,11	
				RAZEM	12,11
29.7	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		130	m2	130,00	
				RAZEM	130,00
30		Ciek Szeroki, ul.: Spokojna, Strumieńska,miejscowość Jasienica, transport,			
30.1	KNNR 1 0107-01 0107-04	Wywożenie pozyskanego drewna na plac składowy przy ul. Kwiatkowskiego w miejscowości Bielsko Biała na odległość 13 km	mp		
		2 * 0,16 + 6 * 0,31 + 4 * 0,39 + 8 * 0,47 + 0,55 + 2 * 1,30	mp	10,65	
				RAZEM	10,65
31		Ciek Wysoki, ul. Zdrojowa, miejscowość Jaworze,			
31.1	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
31.2	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
31.3	KNR 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
31.4	KNR 2-01 0103-06	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
31.5	kalkulacja własna	Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych metodą alpinistyczną ,drzewo fi - 75 cm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
31.6	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.200.9 Nr seryjny: 3506 Użytkownik: PGW Wody Polskie-Nadzór Wodny Bielsko-Biała

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4 * 0,42 + 2 * 0,77 + 2 * 1,35 + 2 * 1,95 + 2 * 2,62 + 3 * 1,30	mp	18,96	
				RAZEM	18,96
31.7	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		150	m2	150,00	
				RAZEM	150,00
32		Ciek Wysoki, ul. Bielska, miejscowość Jaworze,			
32.1	kalkulacja własna	Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych metodą alpinistyczną ,drzewo fi - 75 cm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
32.2	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		2,6	mp	2,60	
				RAZEM	2,60
32.3	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
33		Ciek Wysoki, ul. Hiacyntów, miejscowość Jasienica,			
33.1	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
33.2	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
33.3	KNR 2-01 0103-06	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
33.4	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
33.5	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		2 * 0,42 + 0,77 + 2 * 1,95 + 2 * 2,62	mp	10,75	
				RAZEM	10,75
33.6	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		100	m2	100,00	
				RAZEM	100,00
34		Ciek Wysoki, ul. Pod Młyńska Kępą, miejscowość Jaworze,			
34.1	kalkulacja własna	Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych metodą alpinistyczną ,drzewa fi - 55-75 cm,	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
34.2	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		1,35 + 2,62	mp	3,97	
				RAZEM	3,97
34.3	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		50	m2	50,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	50,00
35		Ciek Wysoki, ul. : Zdrojowa, Bielska, Hiacyntów, Pod Młyńska Kępą, miejscowość Jaworze,transport,			
35.1	KNNR 1 0107-01 0107-04	Wywożenie pozyskanego drewna na plac składowy przy ul. Kwiatkowskiego w miejscowości Bielsko Biała na odległość 18 km	mp		
		6 * 0,39 + 3 * 0,47 + 2 * 0,55 + 4 * 0,90 + 4 * 1,20 + 2 * 1,30	mp	15,85	
				RAZEM	15,85
36		Ciek Wilkówka, ul. Miodowa, miejscowość Wilkowice,			
36.1	kalkulacja własna	Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych metodą alpinistyczną ,drzewa fi - 55-75 cm,	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
36.2	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		1,95 + 3	mp	4,95	
				RAZEM	4,95
36.3	KNNR 1 0107-01 0107-04	Wywożenie pozyskanego drewna na plac składowy przy ul. Kwiatkowskiego w miejscowości Bielsko Biała na odległość 17km,	mp		
		0,47 + 1,30	mp	1,77	
				RAZEM	1,77
36.4	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
37		Ciek Złoty Potok, ul. Lipnicka 152a, miejscowość Bielsko Biała,			
37.1	kalkulacja własna	Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych metodą alpinistyczną ,drzewa fi - 55-75 cm,	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
37.2	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		3	mp	3,00	
				RAZEM	3,00
37.3	KNNR 1 0107-01 0107-04	Wywożenie pozyskanego drewna na plac składowy przy ul. Kwiatkowskiego w miejscowości Bielsko Biała na odległość 8km	mp		
		0,55	mp	0,55	
				RAZEM	0,55
37.4	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
38		Ciek Zimna Woda , ul. Bystrzańska, miejscowość Bielsko Biała,			
38.1	Kalkulacja własna	Cięcie korekcyjne zgodne z zasadami sztuki ogrodniczej koron drzew,drzewo o średnicy 25 -75 cm do 25 % korony przy użyciu podnośnika hydraulicznego do 27 m,	szt.		
		15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
38.2	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		15 * 1,5	mp	22,50	
				RAZEM	22,50
38.3	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		30	m2	30,00	

Wycinka, pielęgnacja, nasadzenia drzew i krzewów na terenie działania NW Bielsko-Biała wraz z odwozem drewna na plac składowy

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30,00
39		Ciek Mesznianka, ul. Sportowa, miejscowość Meszna,			
39.1	Kalkulacja własna	Cięcie korekcyjne zgodne z zasadami sztuki ogrodniczej koron drzew,drzewo o średnicy 25 -75 cm do 25 % korony przy użyciu podnośnika hydraulicznego do 27 m,	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
39.2	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		10 * 1,5	mp	15,00	
				RAZEM	15,00
39.3	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
40		Ciek Olszówka, ul. Laskowa, miejscowość Bielsko Biała,			
40.1	Kalkulacja własna	Cięcie korekcyjne zgodne z zasadami sztuki ogrodniczej koron drzew,drzewo o średnicy 25 -75 cm do 25 % korony przy użyciu podnośnika hydraulicznego do 27 m,	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
40.2	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		3 * 1,5	mp	4,50	
				RAZEM	4,50
40.3	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
41		Ciek Mesznianka, ul. Agrestowa, miejscowość Meszna			
41.1	Kalkulacja własna	Cięcie korekcyjne zgodne z zasadami sztuki ogrodniczej koron drzew,drzewo o średnicy 25 -75 cm do 25 % korony,	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
41.2	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, zagospodarowanie zrąbków we własnym zakresie.	mp		
		10 * 0,42	mp	4,20	
				RAZEM	4,20
41.3	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.200.9 Nr seryjny: 3506 Użytkownik: PGW Wody Polskie-Nadzór Wodny Bielsko-Biała