

Przedmiar robót

Usługa związana z koszeniem skarp brzegowych, hakowaniem, usuwaniem zakrzaczeń i zabezpieczeniem skarpy brzegowej na Potoku Konieńskim w km. 0+000 - 6+100

Lp.	Nazwa zadania	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów, porost gęsty, twardy w km. 0+000 – 6+100 (wyłączając prawą skarpe brzegową w km: 0+600 – 0+800, 1+800 – 2+000, 2+400 – 2+600, oraz lewą skarpe brzegową w km: 3+950 – 4+150, 5+100 – 5+300)	m2	35 600,00
2	Wygrabienie i przerzut wykoszonych porostów ze skarp i złożenie na górnej krawędzi cieku jak poz. 1	m2	22 400,00
3	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych w km: 0+000 – 6+100	ha	0,2
4	Wywiezienie i zagospodarowanie we własnym zakresie karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki Obmiar = 120	mp	120,00
5	Hakowanie koryta cieku w km. 0+000 – 6+100 (w km: 0+600 – 0+800, 1+800 – 2+000, 2+400 – 2+600, 3+950 – 4+150, 5+100 – 5+300 należy pozostawić nie wyhakowane 1/3 powierzchni lustra wody)	m2	12 200,00
6	Rozdrobnienie wydobytego urobku z poz. 5 za pomocą brony talerzowej lub glebogryzarki pasem szerokości do 2,0m na długości 6100m 6100 x 2,0m = 12200m2	m2	12 200,00
7	Wykonanie opasek pojedynczych z kieszek faszynowych lub leśnych o śr. 20+20 cm w grunt. Kat. III na łuku rzeki przy stopie naprawianej skarpy w km 5+970 - 6+030	m	60
8	Wykonanie brzegoskłonu krytego o szer. ponad 2.0 m i rozstawie kieszek 0,6 m na pow. Skarpy brzegowej 20 m x 2 m w km 6+000	m ²	40
9	Udrożnienie przez usunięcie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód w km: 0+800 – 3+900	m3	20
10	Nadzór przyrodniczy nad zadaniem	sz.	1,00

15.03.2023 r.

Sporządził:
Piotr Kowalski