

**Przedmiar robót**

<b>Nr</b>	<b>Podstawa</b>	<b>Opis robót</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>
	Kosztorys	<b>Eksploatacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody w korytach rzek zlokalizowanych na terenie działania Nadzoru Wodnego PGW WP w Parczewie. (46 szt.)</b>		
1	Element	<b>Etap I</b>		
1.1	Kalkulacja własna	Wykonanie prac eksploatacyjnych przed rozpoczęciem piętrzeń. Przygotowanie budowli do piętrzenia (wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku w obrębie budowli, usuwanie namułu, zanieczyszczeń, wykonanie drobnych napraw, smarowanie mechanizmów itp. - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) 45 budowli z zamknięciem szandorowym i 1 budowla z zamknięciem mechanicznym.	szt.	46,00
2	Element	<b>Etap II</b>		
2.1	Kalkulacja własna	Dowiezienie 45 kpl. szandorów do poszczególnych budowli piętrzących przed rozpoczęciem nawodnień oraz ich odwiezienie po zakończeniu piętrzenia. Krotność=2	m-g	45,00
2.2	Kalkulacja własna	Zastawienie 45 szt. budowli z zamknięciami szandorowymi oraz rozpiętrzenie budowli po zakończeniu retencjonowania wody w korytach rzek. Prowadzenie piętrzenia na budowlach wyposażonych w zamknięcia mechaniczne (1 szt.) - regulacja wysokości piętrzenia wg. zaleceń Inwestora oraz potrzeb terenowych i warunków hydrologicznych. Krotność=2	szt.	46,00
2.3	Kalkulacja własna	Wykonanie pozostałych prac eksploatacyjnych (wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku w obrębie budowli, usuwanie namułu, zanieczyszczeń, wykonanie drobnych napraw, smarowanie mechanizmów itp. - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)	szt.	46,00