

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Eksploatacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody w korytach rzek zlokalizowanych na terenie działania Nadzoru Wodnego PGW WP w Rykach. (22 szt.)		
1	Element	Etap I		
1.1	Kalkulacja własna	Wykonanie prac eksploatacyjnych przed rozpoczęciem piętrzeń. Przygotowanie budowli do piętrzenia (przeprowadzenie przeglądu budowli, wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków w obrębie budowli, usuwanie namułu, zanieczyszczeń, wykonanie drobnych napraw itp. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)	szt.	22,00
2	Element	Etap II		
2.1	Kalkulacja własna	Dowiezienie szandorów do poszczególnych budowli piętrzących przed rozpoczęciem nawodnień oraz ich odwiezienie po zakończeniu piętrzenia. Krotność=2	m-g	22,00
2.2	Kalkulacja własna	Zastawienie 22 szt. budowli z zamknięciem szandorowym oraz ich rozpiętrzenie po zakończeniu retencjonowania wody w korytach rzek, regulacja wysokości piętrzenia wg zaleceń Inwestora oraz potrzeb terenowych i warunków hydrologicznych. Krotność=2	szt	22,00
2.3	Kalkulacja własna	Wykonanie prac eksploatacyjnych (wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków w obrębie budowli, usuwanie namułu, zanieczyszczeń, wykonanie drobnych napraw, itp.) - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.	szt	22,00