

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Krężniczanka nieureg. w km 0+000-8+650 i 19+700-23+080, dł. 12,030 km, gm. Niedzwica Duża, Bełżyce; pow. Lublin</b>		
1	Element	<b>Konserwacja rz. Krężniczanka nieureg. w km 0+000-8+650 i 19+700-23+080, dł. 12,030 km, gm. Niedzwica Duża, Bełżyce; pow. Lublin</b>		
1.1	KNR 1501/114/4	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km 0+000-8+650 oraz w km 19+700-23+080 obustronnie	m2	48 120,000
1.2	KNR 1501/114/8	Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy	m2	7 570,000
1.3	KNR 1501/115/4	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2,0 m	m2	7 570,000
1.4	KNR 201/109/4 analogia	Ręczne ścinanie krzaków średniej gęstości lokalnie na całym odcinku rzeki (bez karczowania, wsp. do R=0,50)	ha	0,125
1.5	SEK 601/402/4	Mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi 22,5 cm z rozścieleniem zrębków w miejscu ich pozyskania celem naturalnego rozkładu.	mp	35,750