

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Czerwonka II (odc. ureg.) w km 0+000 - 7+700 L= 7,70 km		
1	Element	Rzeka Czerwonka II w km 0+000 - 7+700 L= 7,70 km		
1.1	KNR 1501/114/4	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy w km 0+000 -7+700 / 25% pow zakrzaczenia /	m2	31 683,000
1.2	KNR 201/109/5 analogia	Ręczne ścinanie krzaków średniej gęstości w km 0+000 - 7+700 /25 % pow. zakrzaczenia skarp/ (bez karczowania wsp R=0,50)	ha	1,016
1.3	SEK 601/402/4	Mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi`22,5`cm	mp	290,576
1.4	KNR 1501/114/8	Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy w km 0+000 - 7+700	m2	4 876,000
1.5	KNR 1501/115/3	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość dna do 2,0`m w km jw.	m2	4 876,000