

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Łabuńka w km 4+360-17+630; 24+865-32+770</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	KNR 1501/114/9 (1)	Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna, ciągnik + kosiarka w km 4+360-17+630	m2	135 711,000
1.2	KNR 1501/114/4	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy w km 24+865-32+770	m2	46 911,000
1.3	KNR 1501/115/4	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2,0 m	m2	46 911,000
1.4	KNR 1501/116/1 (5)	Analogia. Mechaniczne usuwanie roślin korzeniących się z zastosowaniem koparki z osprzętem do mechanicznego hakowania. ciek o szerokości dna 2,00m w km 4+360 - 10+000	m	5 640,000
1.5	KNR 1501/116/1 (4)	Analogia. Mechaniczne usuwanie roślin korzeniących się z zastosowaniem koparki z osprzętem do mechanicznego hakowania. ciek o szerokości dna 1,60m w km 10+000 - 17+630	m	7 630,000
1.6	KNR 1501/115/8	Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60% w km 24+865-32+770 (7905,00m x 1,00m),	m2	7 905,000
1.7	KNR 201/109/5	Analogia. Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszyca średniej gęstości (bez karczowania, wsp. do R=0,50)	ha	0,822