

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Temat zadania:

„NW Kościan POMPOWIA SEPAROWO: montaż ogrodzenia, NW Kościan POMPOWIA KĄTY: Montaż dodatkowego ogrodzenia na posesji z płyt betonowych”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zleca wykonanie ogrodzenia dwóch pompowni na terenie Nadzoru Wodnego w Kościanie (Pompownia Separowo i Pompownia Kąty) w zakresie dostawy i montażu ogrodzenia i bram metalowych oraz ogrodzenia z płyt betonowych.

1. Zakres prac do wykonania:

a) dostawa i montaż nowego, nieużywanego ogrodzenia w miejscu wskazanym przez koordynatora wg sporządzonego przedmiaru inwestorskiego:

- Pompownia Separowo: montaż ogrodzenia z siatki rozwijanej o wysokości 2,0 m i długość 280 m + 2 bramy o wysokości 2,0 m i szerokości 5 m, dwupołowe 2 m, jedna brama z zamontowaną furtką, druga bez furtki.

- Pompownia Kąty: montaż dodatkowego ogrodzenia na posesji z płyt betonowych, wysokość 2,0 m (4 płyty pełne), długość 100 m, słupki betonowe co 2 m.

2. Lokalizacja poszczególnych dwóch pompowni na terenie Nadzoru Wodnego w Kościanie (Separowo i Pompownia Kąty):

1. Pompownia Separowo: lokalizacja działka nr 436/3 obr. Kąkolewo Granowskie, gm. Granowo, powiat grodziski.
2. Pompownia Kąty: lokalizacja działka nr 536/2, obr. Wojnowice, gm. Osieczna, pow. Leszczyński.

Województwo: wielkopolskie

3. Termin wykonania robót: 6 tygodni od zawarcia umowy.

4. Minimalne parametry techniczne dostarczanego i montowanego ogrodzenia wg sporządzonego przedmiaru inwestorskiego.

5. Opis działań związanych z kontrolą i odbiorem robót

a) Wprowadzenie Wykonawcy na obiekty pompowni nastąpi na podstawie protokołu przekazania terenu robót.

b) Kontrola wykonawstwa pod względem zgodności z przedmiarami robót oraz sprawdzenie wykonania ich jakości dokonywane będzie przez koordynatora prac.

c) Zasady odbioru końcowego prac.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie prac oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Odbiór końcowy prac nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdzenia przez koordynatora prac ich zakończenia.

Odbioru końcowego prac dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności koordynatora prac, kierownika Nadzoru Wodnego i wykonawcy.

Komisja odbierająca prace dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, sprawności i funkcjonalności wykonanych robót, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół odbioru końcowego.

5. Dodatkowo:

1. Wszystkie prace związane z wykonaniem ogrodzenia dwóch pompowni na terenie Nadzoru Wodnego w Kościanie (Pompownia Separowa i Pompownia Kąty) winny się odbyć w czasie pracy pompowni. Nie mogą one zakłócać pracy obiektów.
2. Wykonawca do montażu ogrodzenia winien mieć stosowny sprzęt instalacyjny oraz zachować przy instalacji wszelkie zasady BHP.
3. Zamawiający dopuszcza wizję lokalną na obiektach wykonania zadania w terminie i na warunkach Zamawiającego.

KIEROWNIK
NADZORU WODNEGO


Marcin Waliński