

**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

CPV: 45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni

Budowa: ZLEWNIA CIEKÓW NATURALNYCH - NW KOŚCIAN  
 Obiekt: POMPOWNIĘ na zlewniach zbiorników i cieków naturalnych  
 Rodzaj robót: Prace na pompowni: Separowo, Kąty - NW Kościan  
 Lokalizacja: Pompownie NW Kościan  
 1. Pompownia Separowo: lokalizacja działka nr 436/3 obr. Kąkolewo Granowskie, gm. Granowo, powiat grodziski.  
 2. Pompownia Kąty: lokalizacja działka nr 536/2, obr. Wojnowice, gm. Osieczna, powiat leszczyński.

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A,  
 00-848 Warszawa  
 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8,  
 61-003 Poznań  
 Zarząd Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-002924

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
I			Prace na pompowniach zlokalizowanych w obszarze działania Nadzoru Wodnego w Kościanie		
1.1			Pompownia Separowo		
1.1	10	Kalkulacja własna	Montaż, naprawa ogrodzenia (z siatki rozwijanej o wysokości 2,0 m i długość 280 m + 2 bramy o wysokości 2,0 m i szerokości 5 m, dwupolowe 2 m, jedna brama z zamontowaną furtką, druga bez furtki)	kmpl	1,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	32,00000
		M 0000000	Materiały pomocnicze	szt	1,00000
		M 0000000	brama metalowa z filarami, blaszana o szerokości 5 m, dwupolowa, o wysokości 2 m - 2 szt.	szt	2,00000
		M 0000000	furtka metalowa blaszana o szerokości 1,0 m i wysokości 2,0 m	szt	1,00000
		M 0000000	siatka metalowa powlekana - oczko siatki 5x5 cm, min. śr. drutu powlekanego PVC: 3 mm, wysokość 2,0 m, długość 280 m,	metr	280,00000
		M 0000000	słupki metalowe powlekane - słupki do bram i uliczki o obwodzie min. 42,9 cm, grubości blachy min. 2,9 mm, z uchwytami do montażu, co 2 m	szt	140,00000
		S 00000	Narzędzia pomocnicze	m-godz	24,00000
1.2			Pompownia KĄTY		
1.2	10	Kalkulacja własna	Montaż dodatkowego ogrodzenia na posesji z płyt betonowych, wysokość 2,0 m (4 płyty pełne), długość 100 m, słupki betonowe co 2 m	kmpl	1,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	32,00000
		M 0000000	Materiały pomocnicze	szt	1,00000
		M 0000000	płyty betonowe o wymiarach 200x50x5 cm, (na 4 płyty pełne), długość 100 m, (wykonane z betonu min. kl. B-25 [C20/25], z cementu o parametrach 42,5 architektoniczny, piach mrozoodporny, płukany o podwyższonej grubości, uszlachetniony z dodatkiem plastyfikatorów polimerowych, beton zbrojony żebrowanymi prętami stalowymi o grubości 5-8 mm)	metr	100,00000

KIEROWNIK  
NADZORU WODNEGO

Marek Waligóra

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		M 0000000	słupki betonowe z dwustronnym wpustem, o wytrzymałości odpowiedniej do płotu o wysokości 2 m i szerokości pola 2 m, (wykonane z betonu min. kl. B-25 [C20/25], z cementu o parametrach 42,5 architektoniczny, piach mrozoodporny, płukany o podwyższonej grubości, uszlachetniony z dodatkiem plastyfikatorów polimerowych, beton zbrojony żebrowanymi prętami stalowymi o grubości 5-8 mm)	szt	50,00000
		S 00000	Narzędzia pomocnicze	m-godz	24,00000