

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV: 45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni

Budowa: ZLEWNIA CIEKÓW NATURALNYCH - NW KOŚCIAN
 Obiekt: POMPOWNIĘ na zlewniach zbiorników i cieków naturalnych
 Rodzaj robót: Prace na pompowni: Separowo, Kąty - NW Kościan
 Lokalizacja: Pompownie NW Kościan
 1. Pompownia Separowo: lokalizacja działka nr 436/3 obr. Kąkolewo Granowskie, gm. Granowo, powiat grodziski.
 2. Pompownia Kąty: lokalizacja działka nr 536/2, obr. Wojnowice, gm. Osieczna, powiat leszczyński.

Investor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa
 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
 Zarząd Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-002924

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ |
|-----|-----|-------------------|--|---------------|-----------|
| 1 | | | Prace na pompowniach zlokalizowanych w obszarze działania Nadzoru Wodnego w Kościanie | | |
| 1.1 | | | Pompownia Separowo | | |
| 1.1 | 10 | Kalkulacja własna | Montaż, naprawa ogrodzenia (z siatki rozwijanej o wysokości 2,0 m i długość 280 m + 2 bramy o wysokości 2,0 m i szerokości 5 m, dwupolowe 2 m, jedna brama z zamontowaną furtką, druga bez furtki) | kmpl | 1,000 |
| | | R 999 | Robotnik budowlany | r-godz | 32,00000 |
| | | M 0000000 | Materiały pomocnicze | szt | 1,00000 |
| | | M 0000000 | brama metalowa z filarami, blaszana o szerokości 5 m, dwupolowa, o wysokości 2 m - 2 szt. | szt | 2,00000 |
| | | M 0000000 | furtka metalowa blaszana o szerokości 1,0 m i wysokości 2,0 m | szt | 1,00000 |
| | | M 0000000 | siatka metalowa powlekana - oczko siatki 5x5 cm, min. śr. drutu powlekanego PVC: 3 mm, wysokość 2,0 m, długość 280 m, | metr | 280,00000 |
| | | M 0000000 | słupki metalowe powlekane o średnicy min. 42,4 mm, grubości ścianki min. 2,9 mm, z uchwytnymi do montażu, co 2 m | szt | 140,00000 |
| | | S 00000 | Narzędzia pomocnicze | m-godz | 24,00000 |
| 1.2 | | | Pompownia KĄTY | | |
| 1.2 | 10 | Kalkulacja własna | Montaż dodatkowego ogrodzenia na posesji z płyt betonowych, wysokość 2,0 m (4 płyty pełne), długość 100 m, słupki betonowe co 2 m | kmpl | 1,000 |
| | | R 999 | Robotnik budowlany | r-godz | 32,00000 |
| | | M 0000000 | Materiały pomocnicze | szt | 1,00000 |
| | | M 0000000 | płyty betonowe o wymiarach 200x50x5 cm, (na 4 płyty pełne), długość 100 m, (wykonane z betonu min. kl. B-25 [C20/25], z cementu o parametrach 42,5 architektoniczny, piach mrozoodporny, płukany o podwyższonej grubości, uszlachetniony z dodatkiem plastyfikatorów polimerowych, beton zbrojony żebrowanymi prętami stalowymi o grubości 5-8 mm) | metr | 100,00000 |

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ |
|----|-----|-------------------|---|---------------|----------|
| | | M 0000000 | słupki betonowe z dwustronnym wpustem, o wytrzymałości odpowiedniej do płotu o wysokości 2 m i szerokości pola 2 m, (wykonane z betonu min. kl. B-25 [C20/25], z cementu o parametrach 42,5 architektoniczny, piach mrozoodporny, płukany o podwyższonej grubości, uszlachetniony z dodatkiem plastyfikatorów polimerowych, beton zbrojony żebrowanymi prętami stalowymi o grubości 5-8 mm) | szt | 50,00000 |
| | | S 00000 | Narzędzia pomocnicze | m-godz | 24,00000 |