

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. *Remont zabudowy regulacyjnej koryta potoku Starobielski I w km 1+365 – 1+651 w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała – etap w km 1+447 – 1+550 wraz z wycinką drzew na całym odcinku*

2. Lokalizacja przedmiotu zamówienia

Zadanie zlokalizowane jest w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała, pow. m. Bielsko-Biała, woj. śląskie

3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

45246400-7 Roboty budowlane w zakresie kontroli przeciwpowodziowej

4. Zakres robót objętych zamówieniem

Szczegółowy zakres określają przedmiary robót, stanowiące załącznik do niniejszego OPZ.

Zamówienie obejmuje wykonanie wycinki drzew dla całego zadania (dokumentacją objęto odcinek od 1+354 do 1+694) oraz wykonania etapu robót w km 1+447 – 1+550.

Wycinka drzew będzie odbywać się na podstawie posiadanych decyzji Prezydenta Miasta Bielska-Białej znak OSE-ZI.6131.617.2023.SP z dnia 17.07.2023r. oraz znak OSE-ZI.6131.764.2023.SP z dnia 28.07.2023r. Z uwagi na konieczność wycinki drzew również w okresie lęgowym (np. kolidujących z planowanymi do wykonania robotami remontowymi w km 1+447 – 1+550) - wycinka musi być prowadzona pod nadzorem przyrodniczym – ornitologicznym sprawowanym przez osobę uprawnioną, posiadającą wykształcenie wyższe kierunkowe o kierunku biologia, ochrona środowiska, ochrona przyrody, zootechnika lub pokrewne. Dlatego w pierwszej kolejności - tuż przed wycinką - należy dokonać przeglądu drzew pod kątem obecności lęgów ptaków na odcinku w km 1+447 – 1+550. Ornitolog stwierdza brak ryzyka zniszczenia lęgów, zatwierdza możliwość wykonania wycinki oraz wskazuje maksymalny termin jej wykonania. Każdorazowo z przeprowadzenia nadzoru należy przedłożyć sprawozdanie, z którego będzie wynikać brak przeciwwskazań do dokonania wycinki w okresie lęgowym.

Zakres robót w km 1+447 – 1+550 potoku Starobielskiego obejmuje:

- roboty tymczasowe (grodze z worków z piaskiem, rurociągi z rur PP, pompowanie wody pompami szlamowymi)
- ścinanie i karczowanie zakrzaczeń - rdestowca sachalińskiego z uprzątnięciem terenu i utylizacją pozostałości we własnym zakresie
- roboty rozbiórkowe zniszczonych ubezpieczeń
- roboty ziemne
- roboty ubezpieczeniowe (opaski z kamienia układanego na geowłókninie klinowanego mechanicznie, palisada, opaski z koszy siatkowo-kamiennych na geowłókninie, spinowanie)
- oczyszczenie hydrodynamiczne powierzchni istniejących opasek.

Dla całości robót remontowych dokonano zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, co do którego właściwy organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu.

5. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu umowy.

Zakres prac objęty zamówieniem winien być wykonany z należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, zgodnie z dokumentacją projektową, uzgodnieniami, zgłoszeniami i uzyskanymi decyzjami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do nadzoru zadania.

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- zapoznania się z warunkami terenowymi
- utrzymania czystości i porządku na terenie realizowanych robót oraz w jego otoczeniu
- prowadzenia prac w sposób niepowodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej
- organizacji placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt
- prowadzenia prac w sposób zapewniający swobodny przepływ wód, w tym zwłaszcza wód powodziowych
- zapewnienia sprzętu dostosowanego do warunków terenowych, pozostającego w sprawności technicznej, spełniającego normy w zakresie ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
- usuwania na bieżąco wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do obiektów
- utrzymania ruchu publicznego na drogach i zapewnienia ich przejezdności
- w przypadku wystąpienia konieczności dodatkowego wejścia w teren osób trzecich – uzyskania we własnym zakresie stosownych zgód
- w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia własności publicznej lub prywatnej – bezzwłocznego powiadomienia o zaistniałym fakcie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do nadzoru i zainteresowane strony oraz naprawy szkody i pokrycia wszelkich kosztów związanych z odszkodowaniem oraz opłatami,
- w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego – pokrycia kosztów z tym związanych.

W trakcie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest stosować się do przepisów zawartych w regulacjach prawnych z zakresu ochrony środowiska. Prace wykonywać należy w sposób niewywierający szkodliwego wpływu na środowisko, unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, a wynikających np. z hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wykonawca podczas prowadzenia prac będzie miał szczególny wzgląd na zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami cieków substancjami ropopochodnymi, pyłami, substancjami toksycznymi oraz możliwością powstania pożaru w trakcie wykonywanych robót. Przy ruchu publicznym pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Opłaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji prac norm określających w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych pracowników, wyposażony na własny koszt pracowników w odzież ochronną. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów działu X, rozdziału I ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2022r. poz.1510 ze zmianami). Uznaje się że wszelkie koszty z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

6. Termin realizacji zamówienia

Do 140 dni od dnia przekazania terenu robót.

7. Załączniki

1. Przedmiary robót
2. Projekt wykonawczy - część opisowa
3. Mapa orientacyjna
4. Mapa sytuacyjna 1
5. Mapa sytuacyjna 2
6. Profil podłużny brzeg lewy
7. Profil podłużny brzeg prawy
8. Przekroje poprzeczne
9. Rysunek poglądowy – kosze siatkowo-kamienne
10. Informacja BIOZ
11. Operat dendrologiczny
12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
13. Decyzja OSE-ZI.6131.617.2023.SP
14. Decyzja OSE-ZI.6131.764.2023.SP

Bielsko-Biała, 23.02.2024r.

GLÓWNY SPECJALISTA
Nadzór Wodny w Bielsku-Białej

Tamara Kawka

