

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie konserwacji (utrzymanie) ciekłu Psarskiego w km 1+940 - 2+700 (ul. Niepodległości do ul. Pokoju) poprzez udroźnienie i profilowanie koryta wraz z usunięciem zatorów, gm. Psary i m. Będzin - (rozmiar rzeczowy 0,760 km)”

1. Lokalizacja i charakterystyka obiektu

Potok Psarski stanowi prawy dopływ rzeki Czarnej Przemszy.

Na wskazanym odcinku przepływa przez teren powiatu będzińskiego w miejscowości Psary i Będzin.

Konserwacją jest objęty odcinek ciekłu długości 760 mb tj. w km 1+940 do km 2+700 (od ul. Niepodległości do ul. Pokoju).

Zadanie uwzględnia prace utrzymaniowe polegające na koszeniu i karczowaniu obustronnych brzegów ciekłu na szerokości 2 m oraz kształtowanie skarp ciekłu wraz z remontem umocnień faszynowych (odcinkowo) na długości 620 m - z wykorzystaniem materiału z lokalnego usunięcia наносów z koryta ciekłu w miejscach powstałych wyrw oraz lokalnie zabudowa nor na skarpach ciekłu.

2. Zakres prac objętych zamówieniem

- ręczne wykoszenie porostów miękkich i gęstych, twardych ze skarp na szerokości 2 m
- wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m
- ręczne ścinanie i karczowanie zagajników i krzaków gęstych
- hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30%, (odcinkami)
- Lokalne/odcinkowe usuwanie zatorów, usuwanie namulów, rozbiórka tam bobrowych i nieczystości (naturalnych i antropogenicznych) tamujących swobodny przepływ wód w korcie ciekłu
- remont zabudowy biologicznej brzegów ciekłu poprzez remont opasek z kieszki faszynowej (odcinkowo, obustronnie)
- Ręczne uzupełnianie wyrw i miejsc powstania nor na skarpach ciekłu

Prace w zależności od charakteru objęte stawką Vat 8 i 23% (załączono odpowiednio 2 przedmiary).

Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszego SOPZ.

Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie celem zapoznania się z stanem faktycznym ciekłu i koniecznymi do wykonania pracami.

3. Termin realizacji zamówienia.

- rozpoczęcie prac – od dnia protokolarnego przekazania terenu, które nastąpi **między 14 a 21 czerwca 2024 r.** – w dogodnym terminie uzgodnionym przez strony, lub po przyjęciu przez RDOŚ Katowice; Zgłoszenia prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody.
- zakończenie prac – **30 dni** od daty przekazania terenu

4. Załączniki

1. Przedmiar robót dla robót objętych stawką Vat 8% i 23%
2. Mapa orientacyjna


KIEROWNIK
Bartosz Baliński