

Wykonanie konserwacji (utrzymanie) ciekłu Psarskiego w km 1+940 - 2+700 (ul. Niepodległości do ul. Pokoju) poprzez udrożnienie i profilowanie koryta wraz z usunięciem zatorów, gm. Psary i m. Będzin - (rozmiar rzeczowy 0,760 km) - VAT 8 %
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wykonanie konserwacji (utrzymanie) ciekłu Psarskiego w km 1+940 - 2+700 (ul. Niepodległości do ul. Pokoju) poprzez udrożnienie i profilowanie koryta wraz z usunięciem zatorów, gm. Psary i m. Będzin - (rozmiar rzeczowy 0,760 km) - VAT 8 %					
1	KNR 15-01 0114-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp (70% pow.) obustronnych - na szerokości do 2-3m (obustronnie)	m2		
		2296	m2	2 296,000	
				RAZEM	2 296,000
2	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp ciekłu Psarka w zakresie jak w poz. 1. (30% pow.)	m2		
		984	m2	984,000	
				RAZEM	984,000
3	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2.0 m	m2		
		1640	m2	1 640,000	
				RAZEM	1 640,000
4	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia (odrostów)	ha		
		0,1	ha	0,100	
				RAZEM	0,100
5	KNR 15-01 0115-07	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30 % - na odcinku ~10%	m2		
		164	m2	164,000	
				RAZEM	164,000
6	KNR 2-01 0111-04 analogia	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykaszaniu, po wykarczowaniu i hakowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu, roślinność wodna korzeniująca się) z wywiezieniem Krotność = 1,5	m2		
		1640	m2	1 640,000	
				RAZEM	1 640,000
7	kalkulacja włana	Nadzór przyrodniczy podczas prac w okresie lęgowym (1 marca - 15 października)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000