

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Rzeka Wissa

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Konserwacja bieżąca</b>				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia KNNR-W 10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarp ciekłu bez wygrabienia porost gęsty, miękki 50% w km 34+800-36+300 pasem średnio 2*2,5m w km 41+385-43+385 pasem średnio 2*2m w km 46+500-54+790 pasem średnio 2*2m w km 55+500-57+248 pasem średnio 2*2m	m2	27826.000		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia KNNR-W 10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarp ciekłu bez wygrabienia porost gęsty, twardy 50% w km 34+800-36+300 pasem średnio 2*2,5m w km 41+385-43+385 pasem średnio 2*2m w km 46+500-54+790 pasem średnio 2*2m w km 55+500-57+248 pasem średnio 2*2m	m2	27826.000		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-06 analogia	Wykoszenie porostów z dna ciekłu z wygrabieniem porost rzadki 50% w km 34+800-36+300 szer. dna średnio 4,5m w km 41+385-43+385 i w km 46+500-47+440 szer.dna średnio 2,0m w km 47+440-48+325 szer. dna średnio 1,5m w km 48+325-50+214 szer. dna średnio 1,0m w km 50+214-52+184 szer. dna średnio 0,8m w km 52+184-54+790 i w km 55+500-57+248 szer. dna średnio 0,6m	m2	10017.450		
4 d.1	KNNR-W 10 2508-07 analogia	Wykoszenie porostów z dna ciekłu z wygrabieniem porost gęsty 50% w km 34+800-36+300 szer. dna średnio 4,5m w km 41+385-43+385 i w km 46+500-47+440 szer.dna średnio 2,0m w km 47+440-48+325 szer. dna średnio 1,5m w km 48+325-50+214 szer. dna średnio 1,0m w km 50+214-52+184 szer. dna średnio 0,8m w km 52+184-54+790 i w km 55+500-57+248 szer. dna średnio 0,6m	m2	10017.450		
5 d.1	kalk. własna	Usuwanie zatorów z koryta ciekłu z naniesionych gałęzi, zanieczyszczeń, roślinności itp. na całej długości ciekłu.	r-g	96.000		
6 d.1	KNNR-W 10 2508-10	Mechaniczne wykoszenie porostów z dna rzeki kosiarką pływającą. w km 20+750-29+500 przy średniej szer. dna 3,0m	m2	26250.000		
7 d.1	kalk. własna	Mechaniczne usunięcie zatorów koparką gąsienicową powstałych przy wykoszeniu dna w km 20+750-29+500	m-g	8.000		
<b>Razem dział: Konserwacja bieżąca</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 8%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

## NADZÓR PRZYRODNICZNY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		<b>Nadzór przyrodniczy (środowiskowy)</b>				
1 d.2	kalk. własna	Nadzór przyrodniczy km 20+750-29+500, km 34+800-36+300, km 41+385-43+385, km 46+500-54+790, km 55+500-57+248	kpl.	1		
<b>Razem dział: Nadzór przyrodniczy</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa nadzoru przyrodniczego</b>						

**Ogólna wartość rz. Wissa:**

**Słownie:**

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Rzeka Elk

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>Konserwacja bieżąca</b>				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-10	Mechaniczne wykoszenie porostów z dna rzeki kosiarką pływającą: - w km 0+00-5+707 przy średniej szer. koszenia 10 m - w km 5+707-14+880 przy średniej szer. koszenia 8 m - w km 14+880-16+868 przy średniej szer. koszenia 9 m	m2	148346.000		
2 d.1	kalk. własna	Usuwanie zatorów powstałych po mechanicznym wykoszeniu dna w km 0+00-16+868.	m-g	14.000		
<b>Razem dział: Konserwacja bieżąca</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 8%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

## NADZÓR PRZYRODNICZNY

2		<b>Nadzór przyrodniczy (środowiskowy)</b>				
1 d.2	kalk. własna	Nadzór przyrodniczy w km 0+000-16+868	kpl.	1		
<b>Razem dział: Nadzór przyrodniczy</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa nadzoru przyrodniczego</b>						

**Ogólna wartość rz. Elk:**

**Słownie:**

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Rzeka Elk

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Remont kładki km 7+100</b>				
1 d.1	KNNR 10 0302-04	Rozbiórka podłogi z bali o gr. 50 mm łączonych na półłobek	m2	43.880		
2 d.1	KNNR 10 0301-02	Rozebranie konstrukcji drewnianej z krawędziaków bez wyrębów	m3 drew.	0.352		
3 d.1	KSNR 10 0301-02	Wykonanie konstrukcji drewnianej z krawędziaków o wymiarach 100x50 o łącznej długości 70.6m	m3 drew.	0.353		
4 d.1	KNNR 10 0302-04	Wykonanie podłogi z bali o gr. 50 mm łączonych na półłobek (bale o wymiarach 1.25mx 0.15mx 0.05m)	m2	44.125		
5 d.1	KNNR-W 10 2606-02	Oczyszczenie powierzchni pełnościennych poprzez młotkowanie, skrobanie, odtłuszczenie, miniowanie oczyszczonej powierzchni i dwukrotne malowanie (legary)	m2	64.952		
6 d.1	KNNR-W 10 2606-03	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownictwie wodnym i melioracyjnym	m2	54.868		
7 d.1	kalk. własna	Prace porządkowe tj. segregacja rozebranych elementów drewnianych z rozbiórki kładki, załadunek i rozładunek zniszczonych elementów na środek transportu. Wywóz na wysypisko. Rozbiórka garażu (blaszak) na działce pompowni "Koszarówka" z załadunkiem na środek transportu u i wywiezieniem na złomowisko. Dwukrotne w ciągu roku wykoszenie porostów ze skarp, korony grobli, z wygrabieniem wykoszonej roślinności w obrębie jazu w km 12+680 na powierzchni 424m2, oczyszczenie umocnień betonowych jazu, wraz z uprzątnięciem terenu wokół jazu. Dwukrotne w ciągu roku wykoszenie porostów ze skarp i dna, oczyszczenie umocnień betonowych kanału, działki stacji pomp z wygrabieniem wykoszonej roślinności w obrębie stacji pomp w km 7+100 wraz z uprzątnięciem terenu w obrębie stacji na powierzchni 424m2 Załadunek na środek transportu sektora jazowego (o wadze 2 ton), przewóz na odległość 15 km na działkę stacji pomp i rozładunek za pomocą żurawia samochodowego i samochodu skrzyniowego. Zabezpieczenie zasuw poprzez podniesienie zasuw na wysokość kładki roboczej, uniemożliwienie regulowania zasuwami (6szt.) poprzez ich zespawanie	kpl	1.000		
<b>Razem dział: Naprawa kładki</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Rów spod Stoczka

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Konserwacja bieżąca</b>				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia KNNR-W 10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarpy cieku bez wygrabienia , porost gęsty miękki 50% w km 1+935-5+200 pasem średnio 2,0m, <b>prawa skarpa</b>	m2	3265.000		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia KNNR-W 10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarpy cieku bez wygrabienia , porost gęsty twardy 50% w km 1+935-5+200 pasem średnio 2m, <b>prawa skarpa</b>	m2	3265.000		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia KNNR-W 10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarp cieku bez wygrabienia , porost gęsty miękki 50% w km 5+200-8+994 pasem średnio 2*2m	m2	7588.000		
4 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia KNNR-W 10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarp cieku bez wygrabienia , porost gęsty twardy 50% w km 5+200-8+994 pasem średnio 2*2m	m2	7588.000		
5 d.1	KNNR-W 10 2508-06 analogia	Wykoszenie porostów z dna cieku; z wygrabieniem porost rzadki 50% w km 1+935-5+200 szer. dna średnio 1,2m w km 5+200-8+994 szer. dna średnio 0,8m	m2	3476.600		
6 d.1	KNNR-W 10 2508-07 analogia	Wykoszenie porostów z dna cieku; z wygrabieniem porost gęsty 50% w km 1+935-5+200 szer. dna średnio 1,2m w km 5+200-8+994 szer. dna średnio 0,8m	m2	3476.600		
7 d.1	kalk. własna	Usunięcie zatorów i przetamowań w km 1+935-8+994 r-g 48	r-g	48.000		
<b>Razem dział: Konserwacja bieżąca</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 8%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

## NADZÓR PRZYRODNICZNY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>2</b>		<b>Nadzór przyrodniczy (środowiskowy)</b>				
1 d.2	kalk. własna	Nadzór przyrodniczy km 1+935-8+994	kpl.	1		
<b>Razem dział: Nadzór przyrodniczy</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa nadzoru przyrodniczego</b>						

**Ogólna wartość rz. Rów spod Stoczka:**

**Słownie:**

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Rzeka Boberka

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>Konserwacja bieżąca</b>				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia KNNR-W10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarp cieków bez wygrabienia porost gęsty, miękki 50% w km 0+000-2+295 pasem średnio 2*2m	m2	4590.000		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia KNNR-W10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarp cieków bez wygrabienia porost gęsty, twardy 50% w km 0+000-2+295 pasem średnio 2*2m	m2	4590.000		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-06 analogia	Wykoszenie porostów z dna cieków z wygrabieniem porost rzadki 50% w km 0+00-0+800 szer. dna średnio 1,5m w km 0+800-1+400 szer. dna średnio 1,0m w km 1+400-2+295 szer. dna 0,80m	m2	1258.000		
4 d.1	KNNR-W 10 2508-07 analogia	Wykoszenie porostów z dna cieków z wygrabieniem porost gęsty 50% w km 0+00-0+800 szer. dna średnio 1,5m w km 0+800-1+400 szer. dna średnio 1,0m w km 1+400-2+295 szer. dna 0,80m	m2	1258.000		
5 d.1	kalk. własna	Usuwanie zatorów z koryta cieków z naniesionych gałęzi, zanieczyszczeń, roślinności itp. w km 0+000-2+295 r-g 12	r-g	12.000		
<b>Razem dział: Konserwacja bieżąca</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 8%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

## NADZÓR PRZYRODNICZY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		<b>Nadzór przyrodniczy (środowiskowy)</b>				
1 d.2	kalk. własna	Nadzór przyrodniczy w km 0+000-2+295	kpl.	1		
<b>Razem dział: Nadzór przyrodniczy</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa nadzoru przyrodniczego</b>						

**Ogólna wartość rz. Boberka:**

**Słownie:**

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Rzeka Kanał Rudzki

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Konserwacja bieżąca</b>				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-10	Mechaniczne wykoszenie porostów z dna rzeki kosiarką pływającą w km 11+873-17+300 przy średniej szerokości koszenia 8,0m	m2	43416.000		
2 d.1	kalk. własna	Usuwanie zatorów powstałych po mechanicznym wykoszeniu dna w km 11+873-17+300, za pomocą koparki	m-g	8.000		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia	Dwukrotne w ciągu roku wykoszenie porostów ze skarp, korony grobli, z wygrabieniem wykoszonej roślinności w obrębie budowli it., a) jaz w km 5+384 - wykoszenie porostów powyżej jazu na długości 65m, prawa skarpa pasem 12m, lewa skarpa 10m - wykoszenie porostów poniżej jazu na długości 60m, prawa skarpa pasem 7m, lewa skarpa pasem 10m b) jaz w km 11+873 - wykoszenie porostów powyżej jazu na długości 60m, prawa skarpa pasem 20m, lewa skarpa 7m - wykoszenie porostów poniżej jazu na długości 65m, prawa skarpa pasem 9m, lewa skarpa pasem 6m	m2	10090.000		
<b>Razem dział: Konserwacja bieżąca</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 8%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

### NADZÓR PRZYRODNICZY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>2</b>		<b>Nadzór przyrodniczy (środowiskowy)</b>				
1 d.2	kalk. własna	Nadzór przyrodniczy w km 11+873-17+300	kpl.	1		
<b>Razem dział: Nadzór przyrodniczy</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa nadzoru przyrodniczego</b>						

**Ogólna wartość rz. Kanał Rudzki:**

**Słownie:**

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Rzeka Ciek A

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Konserwacja bieżąca</b>				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia KNNR-W 10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarp cieką bez wygrabienia; porost gęsty, miękki 50% w km 0+000-0+900 pasem średnio 2*2,0m w km 0+900-6+178 pasem średnio 2*3,5m	m2	20273.000		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia KNNR-W 10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarp cieką bez wygrabienia; porost gęsty, twardy 50% w km 0+000-0+900 pasem średnio 2*2,0m w km 0+900-6+178 pasem średnio 2*3,5m	m2	20273.000		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-06 analogia	Wykoszenie porostów z dna cieką z wygrabieniem porost rzadki 50% w km 0+000-3+300 szer. dna średnio 2,0m w km 3+300-6+178 szer. dna średnio 1,50m	m2	5458.500		
4 d.1	KNNR-W 10 2508-07 analogia	Wykoszenie porostów z dna cieką z wygrabieniem porost gęsty 50% w km 0+000-3+300 szer. dna średnio 2,0m w km 3+300-6+178 szer. dna średnio 1,50m	m2	5458.500		
5 d.1	kalk. własna	Usuwanie zatorów z koryta cieką z naniesionych gałęzi, zanieczyszczeń, roślinności itp. w km 0+000-6+178	r-g	32.000		
<b>Razem dział: Konserwacja bieżąca</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 8%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

## NADZÓR PRZYRODNICZNY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>2</b>		<b>Nadzór przyrodniczy (środowiskowy)</b>				
1 d.2	kalk. własna	Nadzór przyrodniczy w km 0+000-6+178	kpl.	1		
<b>Razem dział: Nadzór przyrodniczy</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa nadzoru przyrodniczego</b>						

**Ogólna wartość rz. Ciek A:**

**Słownie:**



# KOSZTORYS OFERTOWY

## Rzeka Różanica

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Konserwacja bieżąca</b>				
1	KNNR-W 10 2508-04 analogia KNNR-W 10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarp cieków bez wygrabienia , porost gęsty miękki 50% w km 1+000-4+538 pasem średnio 2*5m w km 0+000-0+480; 4+538-6+700; 6+990-7+600; 9+429-11+700 pasem średnio 2*4m w km 0+500-0+980; 7+600-9+100;12+700-14+177; 14+300-17+120 pasem średnio 2*3m w km 6+700-6+990 - lewa skarpa średnio pasem 1m - prawa skarpa średnio pasem 4m	m2	59338.000		
2	KNNR-W 10 2508-05 analogia KNNR-W 10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarp cieków bez wygrabienia , porost gęsty twardy 50% w km 1+000-4+538 pasem średnio 2*5m w km 0+000-0+480; 4+538-6+700; 6+990-7+600; 9+429-11+700 pasem średnio 2*4m w km 0+500-0+980; 7+600-9+100;12+700-14+177; 14+300-17+120 pasem średnio 2*3m w km 6+700-6+990 - lewa skarpa średnio pasem 1m - prawa skarpa średnio pasem 4m	m2	59338.000		
3	KNNR-W 10 2508-06 analogia	Wykoszenie porostów z dna cieków; z wygrabieniem porost rzadki 50% w km 0+000-0+411 szer. dna średnio 4,0m w km 0+411-0+800 szer. dna średnio 3,0m w km 0+800-9+830 szer. dna średnio 2,0m w km 9+830-11+800 szer. dna średnio 1,4m w km 12+520-14+227 szer. dna średnio 1,0m w km 14+360- 17+120 szer. dna średnio 0,8m	m2	13772.000		
4	KNNR-W 10 2508-07 analogia	Wykoszenie porostów z dna cieków; z wygrabieniem porost gęsty 50% w km 0+000-0+411 szer. dna średnio 4,0m w km 0+411-0+800 szer. dna średnio 3,0m w km 0+800-9+830 szer. dna średnio 2,0m w km 9+830-11+800 szer. dna średnio 1,4m w km 12+520-14+227 szer. dna średnio 1,0m w km 14+360- 17+120 szer. dna średnio 0,8m	m2	13772.000		
5	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków występujących sporadycznie w skupiskach do 25m2 w km 2+000-8+980	ha	0.300		
6	kalk. własna	Usuwanie zatorów z koryta cieków z naniesionych gałęzi, zanieczyszczeń, roślinności itp. w km 0+000-11+800, w km 12+520-14+227, w km 14+390-17+120	r-g	48.000		
<b>Razem dział: Konserwacja bieżąca</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 8%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

## NADZÓR PRZYRODNICZNY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		Nadzór przyrodniczy (środowiskowy)				
1 d.2	kalk. własna	Nadzór przyrodniczy w km 0+000-17+120	kpl.	1		
<b>Razem dział: Nadzór przyrodniczy</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa nadzoru przyrodniczego</b>						

**Ogólna wartość rz. Różanica:**

**Słownie:**

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Rzeka Kanał Kuwaski

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Konserwacja bieżąca</b>				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia KNNR-W 10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarp bez wygrabienia porost gęsty, miękki 50% w km 0+000-0+100 pasem średnio 2*3,5m w km 0+100-1+773 - prawa skarpa średnio pasem 3,0m - lewa skarpa średnio pasem 5,0m w km 1+773-3+139 - prawa skarpa średnio pasem 3,5m - lewa skarpa średnio pasem 5,0m w km 3+139-4+008 średnio pasem 2*5,0m w km 4+008-7+440 średnio pasem 2*4,0m w km 7+440-8+310 średnio pasem 2*5,0m w km 8+310-9+707 średnio pasem 2*4,0m w km 9+707-11+172 i w km 13+398-13+800 średnio pasem 2*5,0m	m2	50193.500		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia KNNR-W 10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarp bez wygrabienia porost gęsty, twardy 50% w km 0+000-0+100 pasem średnio 2*3,5m w km 0+100-1+773 - prawa skarpa średnio pasem 3,0m - lewa skarpa średnio pasem 5,0m w km 1+773-3+139 - prawa skarpa średnio pasem 3,5m - lewa skarpa średnio pasem 5,0m w km 3+139-4+008 średnio pasem 2*5,0m w km 4+008-7+440 średnio pasem 2*4,0m w km 7+440-8+310 średnio pasem 2*5,0m w km 8+310-9+707 średnio pasem 2*4,0m w km 9+707-11+172 i w km 13+398-13+800 średnio pasem 2*5,0m	m2	50193.500		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-06 analogia	Wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem porost rzadki 50% w km 0+000-11+172 i w km 13+398-13+800 szer.dna średnio 4,0m	m2	23148.000		
4 d.1	KNNR-W 10 2508-07 analogia	Wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem porost gęsty 50% w km 0+000-11+172 i w km 13+398-13+800 szer.dna średnio 4,0m	m2	23148.000		
5 d.1	kalk. własna	Usuwanie zatorów z koryta cieku z naniesionych gałęzi, zanieczyszczeń, roślinności itp. w km 0+000-11+172 i w km 13+398-13+800	r-g	48.000		
<b>Razem dział: Konserwacja bieżąca</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 8%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

## NADZÓR PRZYRODNICZNY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		<b>Nadzór przyrodniczy (środowiskowy)</b>				
1 d.2	kalk. własna	Nadzór przyrodniczy w km 0+000-11+172, km 13+398-13+800	kpl.	1		
<b>Razem dział: Nadzór przyrodniczy</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa nadzoru przyrodniczego</b>						

**Ogólna wartość rz. Kanał Kuwaski:**

**Słownie:**

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Rzeka Gutter

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Konserwacja bieżąca</b>				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia KNNR-W 10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarp ciekłu bez wygrabienia; porost gęsty, miękki 50% w km 0+000-1+000 pasem średnio 2*2,5m w km 1+000-4+395 pasem średnio 2*2,0m w km 4+395-5+682 pasem średnio 2*2,5m	m2	12507.500		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia KNNR-W 10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarp ciekłu bez wygrabienia; porost gęsty, twardy 50% w km 0+000-1+000 pasem średnio 2*2,5m w km 1+000-4+395 pasem średnio 2*2,0m w km 4+395-5+682 pasem średnio 2*2,5m	m2	12507.500		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-06 analogia	Wykoszenie porostów z dna ciekłu z wygrabieniem porost rzadki 50% w km 0+000-1+000 szer. dna średnio 2,0m w km 1+000-1+955 szer. dna średnio 1,5m w km 1+955- 3+285 szer. dna średnio 0,8m w km 3+285-3+585 szer. dna średnio 1,5m w km 3+585-4+455 szer. dna średnio 0,8m w km 4+455-5+682 szer. dna średnio 1,5m	m2	3741.500		
4 d.1	KNNR-W 10 2508-07 analogia	Wykoszenie porostów z dna ciekłu z wygrabieniem porost gęsty 50% w km 0+000-1+000 szer. dna średnio 2,0m w km 1+000-1+955 szer. dna średnio 1,5m w km 1+955- 3+285 szer. dna średnio 0,8m w km 3+285-3+585 szer. dna średnio 1,5m w km 3+585-4+455 szer. dna średnio 0,8m w km 4+455-5+682 szer. dna średnio 1,5m	m2	3741.500		
5 d.1	kalk. własna	Usuwanie zatorów z koryta ciekłu z naniesionych gałęzi zanieczyszczeń, roślinności itp. w km 0+000-5+682	r-g	32.000		
<b>Razem dział: Konserwacja bieżąca</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 8%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

## NADZÓR PRZYRODNICZNY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>2</b>		<b>Nadzór przyrodniczy (środowiskowy)</b>				
1 d.2	kalk. własna	Nadzór przyrodniczy w km 0+000-5+682	kpl.	1		
<b>Razem dział: Nadzór przyrodniczy</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa nadzoru przyrodniczego</b>						

**Ogólna wartość rz. Gutter:**

**Słownie:**

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Rzeka Matlak

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Konserwacja bieżąca</b>				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia KNNR-W 10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarpy ciekłu bez wygrabienia , porost gęsty miękki 50% w km 0+000-1+126 pasem średnio 2,0m, <b>prawa skarpa</b>	m2	1126.000		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia KNNR-W 10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarpy ciekłu bez wygrabienia , porost gęsty twardy 50% w km 0+000-1+126 pasem średnio 2,0m, <b>prawa skarpa</b>	m2	1126.000		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia KNNR-W 10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarp ciekłu bez wygrabienia porost gęsty, miękki 50% w km 1+126--12+302 pasem średnio 2*2m	m2	22352.000		
4 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia KNNR-W 10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarp ciekłu bez wygrabienia porost gęsty, twardy 50% w km 0+000--12+302 pasem średnio 2*2m	m2	22352.000		
5 d.1	KNNR-W 10 2508-06 analogia	Wykoszenie porostów z dna ciekłu z wygrabieniem porost rzadki 50% w km 0+000-3+404 szer.dna średnio 2,5m w km 3+404-5+551 szer. dna średnio 3,0m w km 5+551-8+056 szer. dna średnio 2,2m w km 8+056-12+302 szer. dna średnio 1,8m	m2	14052.400		
6 d.1	KNNR-W 10 2508-07 analogia	Wykoszenie porostów z dna ciekłu z wygrabieniem porost gęsty 50% w km 0+000-3+404 szer.dna średnio 2,5m w km 3+404-5+551 szer. dna średnio 3,0m w km 5+551-8+056 szer. dna średnio 2,2m w km 8+056-12+302 szer. dna średnio 1,8m	m2	14052.400		
7 d.1	kalk. własna	Usuwanie zatorów z koryta ciekłu z naniesionych gałęzi, zanieczyszczeń, roślinności itp. w km 0+000-12+302	r-g	32.000		
<b>Razem dział: Konserwacja bieżąca</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 8%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

## NADZÓR PRZYRODNICZNY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>Nadzór przyrodniczy (środowiskowy)</b>				
1 d.2	kalk. własna	Nadzór przyrodniczy w km 0+000-12+302	kpl.	1		
<b>Razem dzieł: Nadzór przyrodniczy</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa nadzoru przyrodniczego</b>						

**Ogólna wartość rz. Matlak:**

**Słownie:**

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Rzeka Kosódka

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Konserwacja bieżąca</b>				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia KNNR-W 10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarp ciekłu bez wygrabienia porost gęsty, miękki 50% w km 6+435-8+349 pasem średnio 2*2,0m w km 9+033-16+030 pasem średnio 2*2,0m	m2	17822.000		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia KNNR-W 10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarp ciekłu bez wygrabienia porost gęsty, twardy 50% w km 6+435-8+349 pasem średnio 2*2,0m w km 9+033-16+030 pasem średnio 2*2,0m	m2	17822.000		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-06 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie z dna ciekłu z wygrabieniem porost rzadki 50% w km 6+435-8+349 szer.dna średnio 4,0m w km 9+033-12+000 szer. dna średnio 2,0m w km 12+000-12+500 szer. dna średnio 1,5m w km 12+500-16+030 szer. dna średnio 0,8m	m2	8582.000		
4 d.1	KNNR-W 10 2508-07 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie z dna ciekłu z wygrabieniem porost gęsty 50% w km 6+435-8+349 szer.dna średnio 4,0m w km 9+033-12+000 szer. dna średnio 2,0m w km 12+000-12+500 szer. dna średnio 1,5m w km 12+500-16+030 szer. dna średnio 0,8m	m2	8582.000		
5 d.1	kalk. własna	Usuwanie zatorów z koryta ciekłu z naniesionych gałęzi, zanieczyszczeń, roślinności itp. w km 6+435-8+349 i w km 9+033-16+030	r-g	32.000		
<b>Razem dział: Konserwacja bieżąca</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 8%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

## NADZÓR PRZYRODNICZNY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>2</b>		<b>Nadzór przyrodniczy (środowiskowy)</b>				
1 d.2	kalk. własna	Nadzór przyrodniczy w km 6+435-8+349 i w km 9+033-16+030	kpl.	1		
<b>Razem dział: Nadzór przyrodniczy</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa nadzoru przyrodniczego</b>						

**Ogólna wartość rz. Kosódka:**

**Słownie:**



# KOSZTORYS OFERTOWY

## Rzeka Gołda

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Konserwacja bieżąca</b>				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia KNNR-W10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarp ciekłu bez wygrabienia , porost gęsty miękki 50% w km 0+000-8+549 pasem średnio 2*2m	m2	17098.000		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia KNNR-W10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarp ciekłu bez wygrabienia , porost gęsty twardy 50% w km 0+000-8+549 pasem średnio 2*2m	m2	17098.000		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-06 analogia	Wykoszenie porostów z dna ciekłu; z wygrabieniem porost rzadki 50% w km 0+000-2+800 szer. dna średnio 1,7m w km 2+800-8+549 szer. dna średnio 1,0m	m2	5254.500		
4 d.1	KNNR-W 10 2508-07 analogia	Wykoszenie porostów z dna ciekłu; z wygrabieniem porost gęsty 50% w km 0+000-2+800 szer. dna średnio 1,7m w km 2+800-8+549 szer. dna średnio 1,0m	m2	5254.500		
5 d.1	kalk. własna	Usuwanie zatorów z koryta ciekłu z naniesionych gałęzi, zanieczyszczeń, roślinności itp. w km 0+000-8+549	m2	48.000		
<b>Razem dział: Konserwacja bieżąca</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 8%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

## NADZÓR PRZYRODNICZNY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>2</b>		<b>Nadzór przyrodniczy (środowiskowy)</b>				
1 d.2	kalk. własna	Nadzór przyrodniczy w km 0+000-8+549	kpl.	1		
<b>Razem dział: Nadzór przyrodniczy</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa nadzoru przyrodniczego</b>						

**Ogólna wartość rz. Gołda:**

**Słownie:**

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Rzeka Przytulanka

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Konserwacja bieżąca</b>				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia KNNR-W 10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarp cieków bez wygrabienia porost gęsty, miękki 50% w km 0+000-2+000 pasem średnio 2*2m	m2	4000.000		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia KNNR-W 10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarp cieków bez wygrabienia porost gęsty, twardy 50% w km 0+000-2+000 pasem średnio 2*2m	m2	4000.000		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-06 analogia	Wykoszenie porostów z dna cieków z wygrabieniem porost rzadki 50% w km 0+000-2+000 szer. dna średnio 1,5m	m2	1500.000		
4 d.1	KNNR-W 10 2508-07 analogia	Wykoszenie porostów z dna cieków z wygrabieniem porost gęsty 50% w km 0+000-2+000 szer. dna średnio 1,5m	m2	1500.000		
5 d.1	kalk. własna	Usuwanie zatorów z koryta cieków z naniesionych gałęzi, zanieczyszczeń, roślinności itp. 0+000-2+000 8 r-g	r-g	8.000		
<b>Razem dział: Konserwacja bieżąca</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 8%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

## NADZÓR PRZYRODNICZNY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>2</b>		<b>Nadzór przyrodniczy (środowiskowy)</b>				
1 d.2	kalk. własna	Nadzór przyrodniczy w km 0+000-2+000	kpl.	1		
<b>Razem dział: Nadzór przyrodniczy</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa nadzoru przyrodniczego</b>						

**Ogólna wartość rz. Przytulanka:**

**Słownie:**

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Rzeka Klimaszewnica

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>Konserwacja bieżąca</b>				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia KNNR-W 10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarp ciekłu bez wygrabienia porost gęsty, miękki 50% w km 5+000-16+044 pasem średnio 2*2,0m	m2	22088.000		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia KNNR-W 10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarp ciekłu bez wygrabienia porost gęsty, twardy 50% w km 5+000-16+044 pasem średnio 2*2,0m	m2	22088.000		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-06 analogia	Wykoszenie porostów z dna ciekłu z wygrabieniem porost rzadki 50% w km 5+000-9+700 szer.dna średnio 2,0m w km 9+700-10+439 szer. dna średnio 1,5m w km 10+439-13+370 szer. dna średnio 1,0m w km 13+370-15+208 szer. dna średnio 0,8m w km 15+208-16+044 szer. dna średnio 0,6m	m2	7705.750		
4 d.1	KNNR-W 10 2508-07 analogia	Wykoszenie porostów z dna ciekłu z wygrabieniem porost gęsty 50% w km 5+000-9+700 szer.dna średnio 2,0m w km 9+700-10+439 szer. dna średnio 1,5m w km 10+439-13+370 szer. dna średnio 1,0m w km 13+370-15+208 szer. dna średnio 0,8m w km 15+208-16+044 szer. dna średnio 0,6m	m2	7705.750		
5 d.1	KNNR-W 10 2508-10	Usuwanie zatorów z koryta ciekłu z naniesionych gałęzi, zanieczyszczeń, roślinności itp. w km 5+000-16+044	r-g	32.000		
<b>Razem dział: Konserwacja bieżąca</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 8%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

## NADZÓR PRZYRODNICZNY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		<b>Nadzór przyrodniczy (środowiskowy)</b>				
1 d.2	kalk. własna	Nadzór przyrodniczy w km 5+000-16+044	kpl.	1		
<b>Razem dział: Nadzór przyrodniczy</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa nadzoru przyrodniczego</b>						

**Ogólna wartość rz. Klimaszewnica:**

**Słownie:**

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Kanał Szymański

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Konserwacja bieżąca</b>				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia KNNR-W 10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarp cieków bez wygrabienia , porost gęsty miękki 50% w km 0+000-7+050 pasem średnio 2*3,0m	m2	21150.000		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia KNNR-W 10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarp cieków bez wygrabienia , porost gęsty twardy 50% w km 0+000-7+050 pasem średnio 2*3,0m	m2	21150.000		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-06 analogia	Wykoszenie porostów z dna cieków; z wygrabieniem porost rzadki 50% w km 0+000-3+700 szer. dna średnio 1,5m w km 3+700-7+050 szer. dna średnio 1,0m	m2	4450.000		
4 d.1	KNNR-W 10 2508-07 analogia	Wykoszenie porostów z dna cieków; z wygrabieniem porost gęsty 50% w km 0+000-3+700 szer. dna średnio 1,5m w km 3+700-7+050 szer. dna średnio 1,0m	m2	4450.000		
5 d.1	kalk. własna	Usuwanie zatorów z koryta cieków z naniesionych gałęzi, zanieczyszczeń, roślinności itp. w km 0+000-7+050, ustabilizowanie kręgów przepustu w km 1+900	r-g	64.000		
<b>Razem dział: Konserwacja bieżąca</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 8%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

## NADZÓR PRZYRODNICZNY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>2</b>		<b>Nadzór przyrodniczy (środowiskowy)</b>				
1 d.2	kalk. własna	Nadzór przyrodniczy w km 0+000-7+050	kpl.	1		
<b>Razem dział: Nadzór przyrodniczy</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa nadzoru przyrodniczego</b>						

**Ogólna wartość Kanał Szymański:**

**Słownie:**

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Doprowadzalnik A

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>Konserwacja bieżąca</b>				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia KNNR-W 10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarp ciekłu bez wygrabienia; porost gęsty, miękki 50 % w km 0+000-3+400 pasem średnio 2*3m w km 3+400-5+900 pasem średnio 2*4,5m w km 5+900-6+742 pasem średnio 2*3,5m w km 6+742-7+931 pasem średnio 2*5m w km 7+931-8+488 pasem średnio 2*3,5m	m2	32291.500		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia KNNR-W 10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarp ciekłu bez wygrabienia; porost gęsty, twardy 50 % w km 0+000-3+400 pasem średnio 2*3m w km 3+400-5+900 pasem średnio 2*4,5m w km 5+900-6+742 pasem średnio 2*3,5m w km 6+742-7+931 pasem średnio 2*5m w km 7+931-8+488 pasem średnio 2*3,5m	m2	32291.500		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-06 analogia	Wykoszenie porostów z dna ciekłu z wygrabieniem ; porost rzadki 50 % w km 0+000-8+488 szer. dna średnio 2,0m	m2	8488.000		
4 d.1	KNNR-W 10 2508-07 analogia	Wykoszenie porostów z dna ciekłu z wygrabieniem ; porost gęsty 50 % w km 0+000-8+488 szer. dna średnio 2,0m	m2	8488.000		
5 d.1	kalk. własna	Usuwanie zatorów z koryta ciekłu z naniesionych gałęzi, zanieczyszczeń, roślinności itp. 0+000-8+488 32 r-g	r-g	32.000		
<b>Razem dział: Konserwacja bieżąca</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 8%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

## NADZÓR PRZYRODNICZNY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		<b>Nadzór przyrodniczy (środowiskowy)</b>				
1 d.2	kalk. własna	Nadzór przyrodniczy w km 0+000-8+488	kpl.	1		
<b>Razem dział: Nadzór przyrodniczy</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa nadzoru przyrodniczego</b>						

**Ogólna wartość Doprowadzalnik A:**

**Słownie:**

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Doprowadzalnik B

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>Konserwacja bieżąca</b>				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia KNNR-W 10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarp cieków bez wygrabienia , porost gęsty miękki 50% - w km 0+000-3+210, 3+650-6+650, 7+360-10+966 pasem średnio 2*3m - w km 3+210-3+650 pasem średnio pasem 2*6m - w km 6+650-7+360 pasem średnio pasem 2*4m	m2	34928.000		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia KNNR-W 10 2508-10	Wykoszenie porostów ze skarp cieków bez wygrabienia , porost gęsty twardy 50% - w km 0+000-3+210, 3+650-6+650, 7+360-10+966 pasem średnio 2*3m - w km 3+210-3+650 pasem średnio pasem 2*6m - w km 6+650-7+360 pasem średnio pasem 2*4m	m2	34928.000		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-06 analogia	Wykoszenie porostów z dna cieków; z wygrabieniem porost rzadki 50% w km 0+000-10+966 szer. dna średnio 1,40m	m2	7676.200		
4 d.1	KNNR-W 10 2508-07 analogia	Wykoszenie porostów z dna cieków; z wygrabieniem porost gęsty 50% w km 0+000-10+966 szer. dna średnio 1,40m	m2	7676.200		
5 d.1	kalk. własna	Usuwanie zatorów z koryta cieków z naniesionych gałęzi, zanieczyszczeń, roślinności itp. w km 0+000-10+966	r-g	32.000		
<b>Razem dział: Konserwacja bieżąca</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 8%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

## NADZÓR PRZYRODNICZNY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		<b>Nadzór przyrodniczy (środowiskowy)</b>				
1 d.2	kalk. własna	Nadzór przyrodniczy w km 0+000-10+966	kpl.	1		
<b>Razem dział: Nadzór przyrodniczy</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa nadzoru przyrodniczego</b>						

**Ogólna wartość Doprowadzalnik B:**

Słownie:

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Rzeka Kanał Kuwaski

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Eksploatacja 4szt. budowli piętrzących</b>				
1 d.1	kalk. własna	Eksploatacja 4szt. budowli ze sprawdzaniem prawidłowości piętrzenia wody pobieranej z j. Rajgrodzkiego. Wykoszenie porostów w obrębie budowli i oczyszczenie umocnień z płyt betonowych w km 1+773, 4+008, 8+310, 13+565	r-g	172.000		
2 d.1	kalk. własna	Opuszczenie na okres eksploatacji oraz podniesienie po jej zakończeniu sektorów jazowych w km 1+773, 4+008, za pomocą żurawia samochodowego	m-g	8.000		
3 d.1	kalk. własna	Za pomocą wyciągarek i ciągnika z przyczepą manewrowanie w czasie eksploatacji sektorami jazowymi w km 1+773, 4+008	m-g	48.000		
4 d.1	KNR 2-11 0304-07	Wykonanie i założenie szandorów o wymiarach - bale 140x200 długości 3,20m na wysokość piętrzenia 1,0m na jazach w km 8+310 i w km 13+565	m2	6.400		
5 d.1	kalk. własna	Dowiezienie szandorów do budowli piętrzących w km 8+310; 13+565 ciągnikiem z przyczepą oraz zwlezenie po zakończeniu nawodnienia do magazynu.	m-g	8.000		
<b>Razem dział: Eksploatacja 4szt. budowli piętrzących</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Rzeka Ciek A

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Eksploatacja 7szt. budowli</b>				
1 d.1	kalk. własna	Załadunek i rozładunek szandorów na środek transportu do budowli piętrzących w km 1+597; 2+494, 3+593, 4+163, 4+578, 5+144, 5+859. Zamykanie i otwieranie budowli, nadzór i regulacja poziomów piętrzenia w okresie wegetacji roślin, jednokrotne w ciągu roku oczyszczenie umocnień z płyt betonowych i wykoszenie porostów w obrębie budowli w km 1+597; 2+494, 3+593, 4+163, 4+578, 5+144, 5+859	r-g	140.000		
2 d.1	kalk. własna	Dowiezienie szandorów do budowli piętrzących w w km 1+597; 2+494, 3+593, 4+163, 4+578, 5+144, 5+859 ciągnikiem z przyczepą oraz zwiezenie po zakończeniu nawodnienia do magazynu.	m-g	14.000		
<b>Razem dział: Eksploatacja 7szt. budowli</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: