

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zabezpieczenie uszkodzonego przez wichurę dachu budynku rozdzielni przy pompowni w Dobrzeniu Małym, gm. Dobrzeń Wielki					
1	KNR 4-01 0519-06 z.sz. 2.3. 9909-02	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 25 m2 19.8	m ² m ²	 19.80	
				RAZEM	19.80
2	KNR 4-01 0519-07 z.sz. 2.3. 9909-02	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia do 25 m2 19.8	m ² m ²	 19.80	
				RAZEM	19.80
3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach skucie szlichty 19.8	m ² m ²	 19.80	
				RAZEM	19.80
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 6.1	m ² m ²	 6.10	
				RAZEM	6.10
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 13.2	m m	 13.20	
				RAZEM	13.20
6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 9.0	m m	 9.00	
				RAZEM	9.00
7	KNR-W 2-02 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 19.8	m ² m ²	 19.80	
				RAZEM	19.80
8	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 6.5 19.8	m ² m ²	 19.80	
				RAZEM	19.80
9	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 6.1	m ² m ²	 6.10	
				RAZEM	6.10
10	KNR-W 2-02 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 12.0	m m	 12.00	
				RAZEM	12.00
11	KNR-W 2-02 0519-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej 2.0	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
12	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 9.0	m m	 9.00	
				RAZEM	9.00
13	KNR 0-15II 0527-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagrun-towaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa Wyszczególnienie robót: 1. Transport materiałów z magazynu przyobiektowego na miejsce montażu. 2. Usunięcie nierówności z podkładu, oczyszczenie powierzchni. 3. Zagrun-towanie podłoża asfaltową emulsją gruntującą. 4. Ułożenie na sucho papy wentylacyjnej perforowanej. 5. Rozwinięcie z rolki, przycięcie na wymiar i luźne zrolowanie papy termoz-grzewalnej. 6. Upłynnienie warstw bitumu za pomocą palnika gazowego z jednoczesnym przyklejeniem papy do podłoża. 7. Kontrola spoin i styków, wykonanie poprawek. 19.8	m ² m ²	 19.80	
				RAZEM	19.80
14	KNR 0-15II 0527-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda następna warstwa -druga warstwa 19.8	m ² m ²	 19.80	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19.80
15	KNR-W 2-02 0504-03 analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
		1.65	m ²	1.65	
				RAZEM	1.65
16	KNR-W 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m	kol.		
		1.0	kol.	1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNR 4-01 0732-03	Uzupełnienie gzymsu po skuciu szlichty	m		
		15.30	m	15.30	
				RAZEM	15.30
18	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km ze składowaniem	m ³		
		2.0	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00